



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت



فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز

رشته :

گاز رسانی به صنایع



معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نشریه شماره ۵۴-

سال ۱۴۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شماره: ۱۴۰۱/۱۵۰۵۰۷

پیوست:

معاونین محترم وزیر
معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت های اصلی
مدیران کل محترم واحدهای ستادی

موضوع: فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۴۰۰

باسلام و احترام

در راستای بند (۸) از ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، به پیوست فهرست های بهای تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر ابلاغ می گردد، تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد:

۱. نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
۲. نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز
۳. نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای
۴. نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراه ها
۵. خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
۶. خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز
۷. خطوط لوله گاز شهری
۸. گازرسانی به صنایع
۹. خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
۱۰. تعمیرات پالایشگاه
۱۱. تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز
۱۲. عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۱۳. آزمایش های بالادستی صنعت نفت
۱۴. تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحلی صنعت نفت در جزایر
۱۵. نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

کاربران می توانند از طریق تارنمای doert-mop.ir فهرست های بهای مربوط را دریافت نمایند.

سعید محمدزاده



پیش‌گفتار

تتیه، تدوین و ابلاغ فهرست‌های بهای اختصاصی تاسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در رشته‌های مختلف، حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام فنی اجرایی کشور، آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت، نظام فنی اجرایی طرح‌های صنعت نفت و مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت جزو مسوولیت‌هایی بوده است که از زمان تشکیل معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان سازی مبانی برآوردی پروژه‌های این صنعت به معاونان و مدیران عامل شرکت‌های اصلی، مدیران عامل شرکت‌های فرعی، دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می‌گردیده است.

اولین مجموعه فهرست‌های بهاد سال ۱۳۷۵ تتیه و ابلاغ گردید و هر ساله با همکاری و مساعدت مدیران، متخصصان و کارشناسان این صنعت و کسب بازخورد از مجریان، انجمن‌های مهندسی و پیمانکاری کشور مورد تکمیل و توسعه، به بهنگام سازی، بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. این مجموعه ارزشمند هم‌اکنون پس از طی این سال‌ها، بالغ بر چهارده جلد فهرست‌های تخصصی گردیده که بیش از سی هزار رویت تخصصی عملیاتی را مورد پوشش قرار می‌دهد.

با ایتام بر تلاش صورت گرفته، انتظار آن می‌رود تا با بکارگیری و استفاده از این فهرست بهاد تمامی مراحل برآوردی پروژه‌ها و اعلام نظرات و پیشنهادات، ماراد حرحه کامل تر نمودن آن یاری فرمایید.

سعید محمدزاده

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری



شکر و قدردانی

ضمن کرامیداشت یاد و زحمات تمام مدیران، کارشناسان و صاحب نظران ارزشمندی که در طول این مدت در مسير تدوين فرست های به تلاش نموده اند، از آنجا که تجمیع نام تمام این عزیزان در این مقوله نمی گنجد، برای ایشان آرزو مند سلامتی و بهروزی داریم.

بدینوسیله از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و اعضای محترم کارگروه های تخصصی که در مراحل تعیین و تدوين فصل ها، ردیف ها، پیوست ها، آنالیز و بررسی نهایی و تصویب این فرست به مشارکت داشتند، تقدیر و شکر گردیده و توفیق روز افزون تمامی دست اندرکاران را، در راه رشد و توسعه صنعت عظیم نفت آرزو مندیم.

کارگروه کارشناسی و تدوين فرست های خطوط لوله گاز رسانی به صنایع

علی آبی - مشاور مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها
بهروز تختیاری رمضانی - سرپرست ضوابط و مقررات برآورد های مهندسی
نایندگان محترم امورهای سنگی و پشتیبانی شرکت ملی گاز
نایندگان محترم شرکت های گاز استانی

امید سآگری

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها



فهرست مندرجات

۱۱۱۱

۱۱۱۱۱

فصل اول - عملیات ریشه-----	۱
فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله-----	۱
فصل سوم - آزمایش‌های کنترل کیفیت جوش-----	۱۱
فصل چهارم - عایقکاری-----	۱۱
فصل پنجم - نصب شیر و اتصال‌ها-----	۱۱
۱۱۱۱ ۱۱ ۱۱۱۱-----	۱۱
فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی-----	۱۱
فصل هشتم - حفاظت از زنگ-----	۱۱
فصل نهم - برش و پخ سر لوله-----	۱۱
فصل دهم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال-----	۱۱
فصل یازدهم - ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه‌گیری-----	۱۱
فصل دوازدهم - احداث حوضچه-----	۱۱
فصل سیزدهم - تهیه نقشه-----	۱۱
فصل چهاردهم - حمل و نقل-----	۱۱
پیوست ۱ - مصالح پای کار-----	۱۱
پیوست ۲ - دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه-----	۱۱
پیوست ۳ - شرح اقلام هزینه بالاسری-----	۱۱
پیوست ۴ - ضریب‌های منطقه‌ای-----	۱۱
پیوست ۵ - دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید-----	۱۱
پیوست ۶ - ۱۱ ۱۱-----	۱۱

دستورالعمل کاربرد

- ۱- فهرستبهای گاز رسانی به صنایع شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد) کلیات، مقدمه فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست بها، به شرح زیر است:
- پیوست ۱ : مصالح پای کار
- پیوست ۲ : دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
- پیوست ۳ : شرح اقلام هزینه بالاسری
- پیوست ۴ : ضریب‌های منطقه‌ای
- پیوست ۵ : دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید
- پیوست ۶ : حمل و نقل

این فهرستبها برای گازرسانی به صنایع از محل خطوط لوله شهری، کمربندی یا بین شهری به ایستگاه‌های صنایع و کارخانه‌ها در نظر گرفته شده □ □ □.

۲- نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرستبها و مقادیر

□۱- شرح ردیف‌های این فهرست بها به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته گاز رسانی به صنایع را زیر پوشش قرار دهد، در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز باشد، که اقلام کارهای آن با شرح ردیف‌های این فهرستبها تطبیق نکند، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام، تهیه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می‌شود. این ردیف‌ها، با علامت ستاره مشخص شده و به عنوان ردیف‌های ستاره‌دار نامیده می‌شود. بهای واحد ردیف‌های ستاره‌دار، با روش تجزیه قیمت و با استفاده از فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می‌شود. هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف‌های ستاره‌دار مورد نیاز باشد، متن لازم تهیه و به انتهای مقدمه فصل مربوط با شماره جدید اضافه می‌گردد □ □ □.

□۲- در این فهرستبها به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و همچنین امکان افزایش ردیف‌ها در آینده، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه‌ها یا زیر فصل‌های جداگانه‌ای با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرستبها شامل نه رقم است که به ترتیب از سمت چپ دو رقم اول، به ترتیب شماره رشته و رشته فهرستبها، دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره گروه یا زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف اختصاص داده شده است.

□۳- برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل‌ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‌هایی یا روش دیگر، تعیین شده است، باید ردیف جداگانه‌ای با شماره و شرح مناسب در گروه مربوط پیش‌بینی شود و بهای واحد آن که به روش تعیین شده محاسبه می‌گردد، در مقابل ردیف یاد شده درج شود.

□۴- بهای واحد ردیف‌هایی که شرح آنها در این فهرستبها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند به روش تعیین شده در بند ۲-۱ تهیه می‌گردد □ □ □.

□۵- شرح و بهای واحد ردیف‌های موضوع بندهای ۲-۱ و ۲-۲ باید هنگام تهیه برآورد هزینه اجرای کار، به تأیید واحد اجرایی مربوط برسد.

□۶- در کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف‌های ۲-۱ و ۲-۲، با اعمال ضریب‌های فهرستبها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بیشتر از سی (۳۰) درصد باشد واحدهای اجرایی باید قبل از انجام مناقصه، شرح و بهای واحد ردیف‌های یاد شده را، همراه با تجزیه قیمت مربوط، برای تصویب به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارند تا پس از رسیدگی و تصویب، ملاک عمل قرار گیرد. در کارهایی که از طریق مناقصه محدود و یا ترک تشریفات مناقصه واگذار می‌شوند، سقف یاد شده به ترتیب پانزده (۱۵) و ده (۱۰) درصد خواهد بود.

□۷- هنگام تهیه برآورد، به جمع بهای واحد ردیف‌های این فهرستبها و همچنین ردیف‌های موضوع بندهای ۲-۱ و ۲-۲ هزینه‌زیر، مطابق روش تعیین شده در بند ۲-۸ اعمال خواهد شد.

□۸- هزینه بالاسری طرح‌های غیر عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر ۴۱ (چهل و یک) درصد و کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند برابر ۳۰ (سی) درصد می‌باشد. هزینه بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر ۳۰ (سی) درصد و کارهایی که به صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند برابر ۲۰ (بیست) درصد می‌باشد. شرح اقلام هزینه بالاسری به عنوان راهنما در پیوست ۳ درج شده است.

□۹- ضریب منطقه‌ای مطابق پیوست ۴

□۱۰- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه مطابق دستورالعمل پیوست ۲

□۱۱- برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن، براساس نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف‌های این فهرستبها و ردیف‌های موضوع بندهای ۲-۱ و ۲-۲، اندازه‌گیری می‌شود. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف‌هاست، تهیه می‌گردد □ □ □.

در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است. از جمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ فصل و از جمع مبالغ □ □ □ها، جمع مبلغ ردیف‌های فهرستبها برای کار مورد نظر، به دست می‌آید. ضریب بالاسری و ضریب منطقه‌ای به جمع مبلغ ردیف‌ها به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، به آن افزوده می‌شود. نتیجه، برآورد هزینه اجرای کار خواهد بود، به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل‌ها و پیوست‌های ۱، ۲ و ۵ ضمیمه شده، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرستبها و مقادیر، یا برآورد هزینه اجرای کار، نامیده می‌گردد □ □ □.

تبصره) در موارد ضروری، استفاده کامل از این دفترچه برای تهیه فهرستبها و مقادیر (برآورد هزینه اجرای کار) با درج مقادیر مورد نظر در برابر ردیف‌های مربوط در دفترچه و تهیه برآورد به روش بند ۲-۸ بلامانع است.

۳- مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهیزات و همچنین منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آگاهی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند.

۴- این فهرستبها برای اجرای مجموعه کارهای گاز رسانی به صنایع در محدوده یا خارج شهر می‌باشد، لذا نرخ‌های این فهرستبها برای برآورد کارهای مجرد و منفرد و یا هر نوع لوله‌کشی دیگر قابل استفاده نمی‌گردد □ □ □.

۵- در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بیش از یک رشته فهرستبها مورد نیاز است، فهرستبها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای هر بخش از کار که مربوط به یک رشته است، طبق دستورالعمل کاربرد فهرستبهای رشته مربوط به طور جداگانه تهیه می‌شود. فهرستبها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار که به این ترتیب برای بخش‌های مختلف کار تهیه می‌شود، همراه با برگ خلاصه برآورد که برآورد بخش‌های مختلف کار به تفکیک و به صورت جمع نیز در آن منعکس است، به عنوان فهرستبها و مقادیر یا برآورد هزینه اجرای کار، به یکدیگر ملحق می‌شوند. در این نوع کارها، تنها یک فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار (تمام رشته‌ها) تهیه می‌گردد □ □ □.

۶- اگر در نظر باشد که کار بصورت یک‌قلم واگذار شود، با استفاده از فهرستبها و مقادیر و برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکیکی) تهیه می‌شود، این جدول می‌بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

کلیات

□- مفاد کلیات، مقدمه فصل‌ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیرقابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.

□- شرح ردیف‌ها و شرح درج شده در مقدمه فصل‌ها و کلیات، به تنهایی تعیین‌کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف‌ها در صورتی قابل پرداخت است که کار، طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست‌بها مطابقت داشته باشد.

□- قیمت‌های این فهرست‌بها، متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته گازرسانی به صنایع بوده و هزینه‌های تامین و به‌کارگیری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالحی که تامین آنها به عهده کارفرماست)، بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح در بهای واحد ردیف‌های این فهرست‌بها پیش‌بینی شده است. و به طور کلی، شامل اجرای کامل کار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رویه‌های نظام مدیریت HSE عمومی است.

□- قیمت‌های این فهرست‌بها، قیمت‌های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است. هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمین، عمق یا ارتفاع، انحناء، دهانه‌های کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی و کیفیات دیگر که اجرای کار را مشکل‌تر یا مخصوص کند، جز آنکه در این فهرست‌بها برای آن بها یا اضافه‌بها پیش‌بینی شده است، قابل پرداخت نیست.

□- مبالغ مربوط به هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه در صورتی که در برآورد هزینه اجرای کار منضم به پیمان، منظور شده باشد، قابل پرداخت است.

□- با نتیجه‌گیری از مقایسه فصل‌های این فهرست‌بها با یکدیگر، یا مقایسه این فهرست‌بها با فهرست‌های دیگر، یا مقایسه آن با قیمت‌های روز یا استناد به تجزیه قیمت، یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی بجز آنچه به صراحت در این فهرست‌بها تعیین شده است قابل پرداخت نیست.

□ - مصالح پای کار، مطابق پیوست ۱ در صورت وضعیت‌های موقت منظور و پرداخت می‌شود.

۸ - منظور از مشخصات فنی در این فهرست‌بها مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه‌های اجرایی منضم به پیمان و دستور کارها و دستورالعمل‌های سازندگان دستگاه‌ها و لوازم است.

□- در ردیف‌هایی که نوع سیمان مشخص نشده است، منظور سیمان پرتلند نوع یک است.

□□- هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح در قیمت ردیف‌های این فهرست‌بها منظور شده است، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی جداگانه، تنها در مواردی که در مقدمه فصل حمل و نقل تعیین شده است، از ردیف‌های فصل یادشده پرداخت می‌شود.

□□ - نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز، باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش به تایید مهندس مشاور و کارفرما برسد.

□□ - منظور از قطر که در این فهرست‌بها برای لوله‌ها، اتصالات لوله و شیرها به کار برده شده است، قطر نامی (NOMINAL DIAMETER) است که در جدول‌های سازندگان و استانداردهای بین‌المللی درج شده است.

□□ - اندازه‌گیری کارها براساس ابعاد کارهای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه‌های اجرایی و دستور کارها و صورت جلسات است، با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل‌ها صورت می‌گیرد.

□□- در صورتی که قطر لوله مورد نیاز، بین دو قطر متوالی درج شده در ردیف‌های این فهرست‌بها باشد، بهای واحد آن، با توجه به بهای قطرهای قبل و بعد آن و به روش میان‌بایی خطی محاسبه می‌شود.

□□- عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند، گود برداری‌ها، حفر ترانشه و نصب میلگرد باید مطابقت آنها با نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها، حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن با مهندس مشاور و کارفرما صورتجلسه شود.

□□- بابت تاثیر آبداربودن (جمع شدن آب در کانال) در بازدهی کار آن قسمت از عملیات واقع شده در این منطقه، ۱۰ (ده) درصد اضافه، به نرخ ردیف‌های فصل‌های دوم و سوم، ردیف‌های ۰۴۰۵۰۱ الی ۰۴۰۸۰۱۶ از فصل چهارم و استقرار لوله در کانال از فصل دهم این فهرست‌بها اعمال می‌شود.

□□- جهت برآورد هزینه کارهای خاکی در صورت اجرای عملیات در داخل محدوده شهرها از ردیف‌های فصل سیزدهم فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری و برای کارهای خارج از محدوده شهرها، از ردیف‌های فصل سیزدهم فهرست بهای خطوط لوله کمر بندی و تغذیه و برای سایر عملیات ابنیه از قبیل کارهای خاکی و بتنی و راه سازی و غیره در محدوده شهرها از ردیف‌های فهرست‌بها رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی می‌بایست استفاده شود.

□□- هرگاه لازم باشد عملیات احداث جاده سرویس و R.O.W برای دوران بهره‌برداری در خارج از محدوده شهرها جزء موضوع پیمان منظور شود. جهت برآورد هزینه آن از نرخ‌های فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن می‌بایست استفاده گردد.

□□- برای برآورد هزینه عملیات نصب لوله پلی‌اتیلن از فهرست‌بها واحد رشته خطوط لوله گاز شهری استفاده شود.

□□- چنانچه طبق توافق کارفرما و پیمانکار، مصالحی که تامین آنها در تعهد کارفرماست توسط پیمانکار تهیه شود، بهای آن بر اساس اسناد مورد تایید کارفرما به علاوه ۱۴ درصد هزینه بالاسری پرداخت می‌شود. به هزینه مصالح یاد شده ضریب‌های پیمان اعمال نمی‌شود و مشمول تعدیل‌آحادها نیز نخواهند بود.

□□- این فهرست‌بها بر مبنای قیمت‌های سه ماهه چهارم ۱۳۹۹ محاسبه شده است.

توضیحات:

- هزینه مجموع عملیات بارگیری لوله از انبارهای پیمانکار، حمل در معابر شهری یا راه های دسترسی، باراندازی و ردیف چیدن لوله ها در کنار کانال در قیمت ردیف های این فصل دیده شده است.
- تهیه و کاربرد مصالح لازم، از قبیل چوب (چاکی)، کیسه های زیر لوله، میخ های آهنی برای جلوگیری از حرکت لوله ها در شیب و هزینه های مراعات نکات ایمنی مربوط به حمل و ریس طبق مشخصات فنی در قیمت ردیف های این فصل دیده شده است.
- محدودیت های وزنی بارگیری و حمل با تریلی یا لوله بر مناسب، در قیمت ردیف مربوطه منظور شده است.
- هزینه جمع آوری لوله های ریس شده در مسیر خط و برگشت آنها به محل انبار در صورت دستور کارفرما معادل قیمت های ردیف های ریس محاسبه می شود.
- در صورت انجام عملیات در شرایط زیر به قیمت های ردیف های عملیات ریس اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گیرد.

ردیف چیدن لوله در شیبی بیش از ۸ درصد تا ۱۵ درصد	۱۰۰٪
ردیف چیدن لوله در شیبی بیش از ۱۵ درصد تا ۲۲ درصد	۱۱۰٪
ردیف چیدن لوله در شیبی بیش از ۲۲ درصد	۱۲۰٪
ردیف چیدن لوله در مناطق شهری که در بافت شهر واقع شده است	۱۳۰٪

فصل اول - عملیات ریسه

[illegible]

:□□□□

- عملیات لازم برای جوشکاری لوله و اتصالات فولادی، (غیر از شیرها و فلنج جوشی) بازرسی لوله‌ها، تمیز کردن داخل لوله، آماده سازی لوله های سالم و اصلاح سرلوله های معیوب، برش و پخ زدن به تعداد لازم، جفت کردن لوله ها، پیش گرم کردن محل جوش ها (در صورت لزوم)، جوشکاری خط لوله در کنار کانال و داخل کانال و تعمیر جوش های معیوب، برش و پخ زدن، سنگ زدن و پرداخت به تعداد لازم سطح جوشکاری طبق مشخصات فنی مربوط در نرخ های این فصل منظور شده است.
- هزینه اصلاح لوله های معیوب در مواردیکه پیمانکار لوله را طبق صورتجلسه، لوله ها را سالم تحویل گرفته است به عهده پیمانکار است و در مواردیکه طبق صورتجلسه لوله هائی معیوب تحویل پیمانکار شده است، هزینه اصلاح از ردیف های مربوط جداگانه به پیمانکار پرداخت می شود.
- تأمین نیروی انسانی، ماشین آلات، ابزار کار و مصالح مصرفی (غیر از لوله، اتصالات، شیرها و الکتروود) در ردیف های این فصل منظور شده است.
- هزینه آزمایش صلاحیت جوشکاران در قیمت های این فصل منظور شده است.
- چنانچه لوله با ضخامتی مورد استفاده قرار گیرد که در ردیف های این فصل قیمتی برای آن منظور نشده باشد، به روش خطی دو ردیف مربوط به نزدیک ترین ضخامت استفاده خواهد شد.
- قیمت ردیف های لوله فولادی این فصل برای انجام عملیات در لوله های فولادی ۵ L □ □ LX ۶۵ LX می باشد.
- هزینه سنگ زدن و آماده نمودن سرلوله های سالم در قیمت ها منظور شده است.
- اضافه هزینه جوشکاری در کانال به نسبت در نرخ ردیف های جوشکاری محاسبه گردیده است.
- استفاده از نرخ ردیف های این فصل برای کارهای منفرد و مجزا مجاز نمی باشد.

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

[illegible]

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

[illegible]

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله

[illegible]

فصل دوم - آماده سازی و جوشکاری خط لوله					
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	ملاحظات	بهای کل (ریال)
۱	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۲	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۳	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۴	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۶	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۷	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۸	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۹	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۰	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۱	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۲	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۳	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۴	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵	آماده سازی و جوشکاری لوله فولادی به قطر ۱۰۰ اینچ با ضخامت ۱۰/۱۰۰ اینچ	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		

□ □ □ □ □ □

- - ردیف‌های این فصل، برای آزمایش‌هایی که توسط پیمانکار دارای مجوز، یا شرکت پرتونگاری مجاز انجام شود، پیش بینی شده است و استفاده از آن در سایر موارد مجاز نیست.
- - هزینه های مراقبت از نزدیک شدن عابران و افراد متفرقه به محل پرتونگاری، در بهای ردیف‌ها منظور شده است.
- - بهای ردیف‌های کنترل کیفیت جوش، برای روزهای عادی است. در صورتی که با تایید کارفرما یا مهندس مشاور، کار در شب انجام شود، بهای آن براساس ردیف‌های پیشگفته با اعمال ضریب ۱/۲۰ پرداخت می شود.
- - پیمانکار باید با یکی از شرکت‌های متخصص پرتونگاری صنعتی با کسب مجوز از کارفرما قرارداد منعقد نماید، لیکن پیمانکار در قبال کارفرما و اشخاص ثالث مسئولیت خواهد داشت.
- - در نرخ‌های پرتونگاری این فصل هزینه های عملیات آماده سازی فیلم، عکسبرداری از جوش‌ها با اشعه، تهیه چشمه (SOURCE) متناسب، ظهور و ثبوت فیلم، ارائه گزارش و رعایت موارد ایمنی منظور شده است.
- - هزینه تامین و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجهیزات آن و تاسیسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنین هزینه های مربوط به آماده نمودن دستگاه‌ها، تامین وسیله نقلیه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور شده است.
- - هزینه تهیه فیلم و تفسیر فیلم بعهدہ کارفرما می باشد و در نرخ‌های این فصل منظور نشده است.
- - تفاوت ضخامت جدار لوله، شیر و اتصال‌ها باعث تغییر بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد.

[illegible]

فصل چهارم - عایقکاری

[illegible]

فصل چهارم - عایقکاری

[illegible]

فصل چهارم - عایقکاری

[illegible]

فصل چهارم - عابقری

[illegible]

فصل چهارم - عایقکاری					
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	ملاحظات	بهای کل (ریال)
۱	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱/۲	
۲	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱	
۳	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱.۵	
۴	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۲	
۵	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۲.۵	
۶	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۳	
۷	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۳.۵	
۸	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۴	
۹	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۴.۵	
۱۰	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۵	
۱۱	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۵.۵	
۱۲	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۶	
۱۳	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۶.۵	
۱۴	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۷	
۱۵	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۷.۵	
۱۶	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۸	
۱۷	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۸.۵	
۱۸	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۹	
۱۹	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۹.۵	
۲۰	زنگ زدایی با برس برقی دستی و اندود آستر (پرایمر) لوله فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۱	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۲	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۳	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۴	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۵	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۶	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۷	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۸	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۲۹	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	
۳۰	بستن نوار با صفحه های محافظ دور لوله به قطر اینچ فولادی	متر	۱۰۰۰۰۰	اینچ ۱۰	

فصل چهارم - عایقکاری					
بهای کل (ریال)	ملاحظات	بهای واحد ریال	ملاحظات	شرح	ملاحظات
		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ۱۰۰ اینچ فولادی عایق شده	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ۱۰۰ اینچ فولادی عایق شده	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ۱۰۰ اینچ فولادی عایق شده	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ۱۰۰ اینچ فولادی عایق شده	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	بستن نوار یا صفحه های محافظ دور لوله به قطر ۱۰۰ اینچ فولادی عایق شده	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

□- قیمت‌های این فصل برای آزمایش، نصب شیر و اتصالات فولادی گازرسانی به صنایع محاسبه شده است.

□- در نرخ ردیف‌های مربوط به آزمایش شیرها، هزینه لوازم و مواد مصرفی برای روانکاری شیرها در نظر گرفته شده است.

□ در قیمت ردیف نصب شیرهای هواگیر هزینه بارگیری و حمل شیر و اتصالات از محل انبار پیمانکار، سوراخ کردن لوله اصلی و آماده سازی آن برای جوشکاری، نصب و جوشکاری ولدولت (WELDOLET)، اتصالاتی لازم، شیر و فلنج و نصب فلنج کور و عایقکاری‌های لازم منظور شده است.

□- در نرخ نصب شیرهای داخل حوضچه هزینه بارگیری، حمل از انبار پیمانکار و باراندازی، قراردادادن و اشهرها و بستن پیچها منظور شده است.

□- هزینه خاکبرداری از روی لوله و برگرداندن مجدد خاک روی لوله در قیمت ردیف‌ها منظور نشده است.

□- هزینه ساخت قطعات بتنی یا فلزی و حمل آنها و همچنین عملیات ساختمانی در صورت لزوم در قیمت ردیف‌ها منظور نشده است.

□ چنانچه شیرها و اتصالها در موقع تحویل به پیمانکار، دارای نواقصی بوده که در صورتجلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصلاح و رفع نواقص با تعیین قیمت جدید محاسبه و به پیمانکار پرداخت می شود.

□□- هزینه جوشکاری فلنج جوشی معادل یکسر جوش مندرج در فصل دوم این فهرست بها بعلاوه هزینه یکسر بستن فلنج به همان قطر می باشد.

□□- در ردیف های مربوط به نصب شیر جوشی هزینه جوشکاری دو سر جوش منظور شده است.

□□- هزینه رادیوگرافی در این فصل منظور نشده است.

□□- هزینه بستن يك جفت فلنج، اضافه بهايي معادل ۲۰ درصد نرخ های نصب فلنج كور میباشد.

□□- قیمت ردیف های این فصل برای اتصالات کلاس ۱۵۰ در استاندارد ANSI میباشد و جهت افزایش کلاس اضافه بهایی به شرح زیر تعلق می گیرد.

□□□□ □□	١٤- ١ اضافہ بھاء کلاس ٣٠٠
□□□□ □□	١٤- ٢ اضافہ بھاء کلاس ٦٠٠
□□□□ □□	١٤- ٣ اضافہ بھاء کلاس ٩٠٠

- عملیات زندگی و تمیز کردن لوله در ردیف‌های این فصل، طبق استاندارد SIS 055900 - SA 2-1957.1/2

□□- اضافه هزینه ترمیم عایقکاری در داخل کانال در نرخ ردیف‌های تکمیل عایقکاری در کانال با روی کانال منظور گردیده است.

□□- به ردیف‌های این فصل، اضافه بها به شرح زیر تعلق می‌گیرد.

۱۷- در صورتی که در نقشه یا با دستور مهندس (کارفرما) ضخامت کلی پوشش ۴ میلیمتر شامل پیچیدن دو لایه نوار داخلی و یک لایه نوار خارجی تعیین شده باشد،

۱۷-۲ در صورتی که همپوشانی نوارها ۵۰ درصد عرض نوار تعیین شده باشد،

۱۷- ۳- تمام ردیف‌های عایقکاری سرد یا گرم، تکمیل یا تعمیر عایقکاری در کنار یا داخل کانال، در صورتی که عملیات در شیب بین ۸ تا ۱۵

۱۷- ۴- تمام ردیف‌های عایقکاری سرد یا گرم، تکمیل یا تعمیر عایقکاری در کنار یا داخل کانال، در صورتی که عملیات در شیب بین ۱۵ تا ۳۳

۱۷-۵ تمام ردیف‌های عایقکاری سرد یا گرم، تکمیل یا تعمیر عایقکاری در کنار یا داخل کانال، در صورتی که عملیات در شیب بین ۲۲ تا ۳۵

۱۷- ۶- تمام ردیف‌های عایقکاری سرد و گرم تکمیل یا تعمیر عایقکاری در کنار یا داخل کانال، در صورتی که عملیات در شیب بیشتر از ۳۵ درصد اجرا شود، با برآورد جداگانه در ردیف ستاره دار محاسبه می گردد.

فصل پنجم - نصب شیر و اتصالاتها

[illegible]

□ عوامل طبیعی یا مصنوعی که مانع اجرای عملیات خط لوله توسط گروه اصلی (MAIN SPREAD) با سرعت متعارف گردد و به علت تفاوت طبیعت کار، عملیات اجرایی در محدوده این عوامل توسط گروه دیگری غیر از گروه‌های کاری اصلی و به طور جداگانه انجام شود، مانع محسوب می‌شود.

توضیح ۲. عبور از نهرها، کانال‌های آب و جوی‌هایی که بتوان آب را به وسیله لوله آبرو از بالای کانال خط لوله عبور داده و در زیر آن عملیات لوله گذاری را توسط گروه اتصال میان مسیری (TIE IN) انجام داد، مانع محسوب نمی شود. ولی هزینه های مازاد بر اجرای کار عادی در نرخها منظور نگردیده است.

□- مبنای محاسبه عرض موانعی که لوله بدون خم مضاعف (S.BEND) و فقط با ایجاد عمق بیشتر از زیر موانع عبور داده می شود، طول لوله در عمیق ترین حالت عبور از زیر موانع است.

□- در جاگذاری لوله های اصلی داخل غلاف، هزینه آزمایش های الکتریکی عدم اتصال لوله با غلاف، در قیمت ردیف های مربوط منظور شده است.

هزینه های کل عملیات مورد نیاز برای عبور از موانع در قیمت هر ردیف منظور شده است و به هیچ عنوان به استناد این که شرح ردیف و یا توضیحات کافی نیست، اضافه بهایی بجز موارد یاد شده به ردیف‌های این فصل تعلق نمی گیرد.

هزینه عملیات بستن محافظ پوشش (ROCK SHIELD) ، طبق ردیف‌های مربوط در فصل عایقکاری پرداخت می شود.

□- آزمایش هیدرواستاتیک یا نیوماتیک برحسب فشار خط جهت لوله‌های عبور داده شده از موانع در نرخ‌های این فصل منظور شده است.

11

11

فهرست بهای گازرسانی به صنایع - سال ۱۴۰۳					
ردیف	شرح خدمات	واحد	بهای واحد ریال	تومان	(بهای کل ریال)
۱	ساخت و نصب خریا و بادبند پل‌های فلزی با بست‌های فلزی جهت عبور لوله گاز برای دهانه ۳۰۰۰×۳۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۲	ساخت و نصب خریا و بادبند پل‌های فلزی با بست‌های فلزی جهت عبور لوله گاز برای دهانه ۳۰۰۰×۳۰۰۰	کیلوگرم	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۳	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۴	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۵	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۶	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۷	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۸	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۹	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۰	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۱	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۲	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۳	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۴	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۶	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۷	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۸	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۱۹	عملیات نصب لوله گاز به قطر ۳۰ اینچ با غلاف ۳۰ اینچ از کنار پل‌های موجود شامل جوشکاری، عایقکاری و رنگ آمیزی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۲۰	بارگیری، حمل و قرار دادن ورق‌های فولادی با ضخامت مناسب بر روی کانال در محل تقاطع ها و برچیدن آن	متر مربع	۱۰۰۰۰۰۰۰		

□□□□□:

- هزینه های مربوط به تامین، استقرار و جابه جایی نفرات، ماشین آلات، مصالح و مواد مصرفی لازم برای آزمایش هیدرواستاتیک (آزمایش نشتی و مقاومت خط لوله با آب)، و یا آزمایش نشتی و مقاومت با هوا برای خطوط لوله گاز و موارد ایمنی و سایر هزینه های مشابه، در قیمت ها منظور شده است. نرخ های مربوط به آزمایش خطوط لوله گاز با هوا (آزمایش پنوماتیک) از فصل هفتم فهرست بهاء خطوط لوله گاز شهری استفاده □□□□.
- هزینه های مربوط به تهیه روش آزمایش خط لوله، آماده سازی و تقسیم بندی خط لوله (زون بندی) به قطعات مورد نیاز برای آزمایش، تهیه و نصب ارسال و دریافت کننده توپک ها با تمام شیرآلات و اتصالات در صورت وجود، نصب شیرهای تخلیه و هواگیری و سایر موارد مشابه در قیمت ها □□□□ □□□□ □□□□.
- هزینه مربوط به ارسال توپک های تمیز کننده و اندازه گیر با هوا و توپک های پرکننده با آب، به تعداد لازم به نحوی که هوای موجود در خط لوله در حد مجاز باشد بانضمام مواد افزودنی، انجام تمام آزمایش های مورد نیاز (آزمایش های مقاومت و نشتی)، مطابق مشخصات فنی و روش تایید شده، تخلیه و خشک کردن خط لوله با هوای خشک و مواد افزودنی مورد نیاز و همچنین تهیه گزارش های لازم در قیمت ها منظور شده است.
- هزینه مربوط به عملیات خاکی در قیمت های این فصل منظور گردیده است و از این بابت هیچ گونه هزینه اضافی پرداخت نمی شود.
- بابت نصب بودن یا نبودن شیرهای اصلی در مسیر خط، هنگام آزمایش هیدرواستاتیک هیچ گونه اضافه یا کسریهایی به ردیف های مربوط به آزمایش خط تعلق نمی گیرد.
- چنانچه به هر دلیل، که ناشی از قصور کاری پیمانکار نباشد، ازجمله تاخیر در تحویل مصالح، مشخصات فنی پیمان و یا نقص سازنده و بنا به دستور مهندس مشاور یا کارفرما، شیرآلات جدا از خط نیز مورد آزمایش هیدرواستاتیک قرار گیرد، هزینه مربوط به این عملیات، طبق ردیف های مربوط به آزمایش شیرهای میان مسیری مندرج در فصل پنجم محاسبه و پرداخت میشود.
- هزینه آزمایش خط لوله در تقاطع ها که جداگانه از خط اصلی نیز مورد آزمایش هیدرواستاتیک قرار میگیرد، در قیمت ردیف های فصل عبور از موانع منظور شده است و از این بابت هیچ گونه اضافه یا کسر بهایی به ردیف های این فصل تعلق نمی گیرد. در هر حال، چنانچه غیر از آزمایش خط لوله در تقاطع ها، به دلیل خاصی کارفرما دستور دهد، قسمتی از لوله ها، غیر از آزمایش در مسیر خط، جداگانه نیز مورد آزمایش قرار گیرد، هزینه آزمایش هر شاخه لوله معادل آزمایش یک شیر با همان اندازه منظور می شود.
- در صورت پیش آمدن نشتی در خط لوله، ضمن عملیات نشت یابی، تعمیر و اصلاح خط و تکمیل آزمایش های نهایی، مهندس مشاور یا کارفرما دلیل بروز نشتی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که نشت حاصله ناشی از عملکرد نادرست یا قصور پیمانکار نبوده و مربوط به مصالح تحویلی کارفرما باشد، هزینه های مربوط به عملیات نشت یابی و هزینه تست مجدد از ردیف های مربوطه محاسبه خواهد شد.
- در صورتی که معلوم شود هزینه نشت یابی، به عهده کارفرما میباشد، طول خط لوله مورد آزمایش برای یافتن نشتی، براساس مجموع طول بخش هایی که در هر دفعه برای یافتن نشتی مورد آزمایش قرار گرفته اند، محاسبه خواهد شد. طول قطعات مورد آزمایش نشت یابی که کمتر از یک کیلومتر باشد، یک کیلومتر منظور خواهد شد.
- در نرخ های مربوط به عملیات همکاری در اتصال نهایی کلیه هزینه های عملیاتی خاکی، برداشتن عایق و برش و پخ، جوشکاری و عایقکاری مجدد و رادیوگرافی منظور شده است.
- تهیه آب در قیمت های این فصل دیده نشده است که براساس نرخ های فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت قابل احتساب می باشد.
- بهای ردیف های مربوط به پرکردن خط لوله با گاز، شامل موارد زیر است.
 - ۱-۱۲ همکاری با متخصصان کارفرما برای پرکردن خط با گاز .
 - ۲-۱۲ کنترل عملکرد صحیح شیرهای میان مسیری.
 - ۳-۱۲ هواگیری خط تا حصول اطمینان از پرشدن کامل خط با گاز.
 - ۴-۱۲ انجام سایر عملیات یا هماهنگی های لازم تا زمان جریان کامل و بدون نقص گاز در حد مورد قبول بهره بردار از خط لوله.

فصل هفتم - آزمایش و راه اندازی

ردیف	شرح کار	واحد اندازه گیری	تعداد واحد	بهای واحد ریال	مجموعه بهای کل (ریال)
۱	آزمایش کیفیت پوشش لوله در هر قطعه از خط لوله و به هر قطر ، در هر متر طول لوله	قطر × طول	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲	آزمایش کیفیت پوشش لوله در هر قطعه از خط لوله و به هر قطر ، رفع نواقص و ارائه گزارش جهت هر متر اضافه بر	متر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۵	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۶	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۷	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۸	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۹	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۰	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۱	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۲	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۳	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۵	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۶	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۷	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۸	آزمایش مقاومت و نشستی لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۱۹	همکاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر ۱۰ اینچ به لوله موجود	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۰	همکاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر ۱۰ اینچ به لوله موجود	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۱	همکاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر ۱۰ اینچ به لوله موجود	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۲	همکاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر ۱۰ اینچ به لوله موجود	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۳	همکاری در انجام اتصال نهایی لوله به قطر ۱۰ اینچ به لوله موجود	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۴	تنظیم و راه اندازی حفاظت کاتدی و رفع نواقص	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۵	همکاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۶	همکاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۷	همکاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۸	همکاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۲۹	همکاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
۳۰	همکاری در تزریق گاز به خط لوله به قطر ۱۰ اینچ	قطر	۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

□ □ □ □ □ □ :

- - در این فصل هزینه استقرار، جابجایی لازم، به کارگیری و تأمین افراد، ماشین آلات، ابزار کار و مواد مورد نیاز مصرفی برای اجرای هر يك از عملیات، در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است .
- - در نرخ‌های این فصل تهیه ترانس / رکتیفایر، آندهای فدا شونده و دائم، پودر کدولد(cad weld)، کابل‌های مورد نیاز (بجز کابل‌های مورد نیاز در آزمایش‌ها)، الکتروود ها و تسمه های مسی اتصال زمین، زغال كك، مفصل ومتعلقات آن، مخزن زیرزمینی، جعبه مقاومت، لوله های غلاف فولادی، منظور نشده است ، لیکن هزینه های انبار کردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، حمل از انبار کارگاه به پای کار و تمام هزینه هایی ازاین قبیل، در قیمت ردیف‌ها منظور شده است.
- - هزینه های مربوط به خرید و حمل آجر، آجر چینی روی کابل‌ها، ریختن و کوبیدن كك ذغال در بستر آندی، در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده □ □ .
- - هزینه های مربوط به تعمیر عایق در محل‌های اتصال کابل به لوله در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است.
- - هزینه تأمین و استفاده از لوازم و مصالح مورد نیاز برای انجام آزمایش‌ها، از جمله کابل و لوازم دیگر (بجز آنچه که در بند ۲ ذکر شده است، در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است.
- - هزینه انجام عملیات سیویل، ساختمان و تاسیسات مربوط به احداث ایستگاه حفاظت کاتدی دیزلی یا برقی (با بستر آندی افقی، عمودی)، در قیمت ردیف‌های این فصل منظور نگردیده است، بجز مواردی که انجام آنها در شرح ردیف‌ها به روشنی پیش بینی شده است.
- - هزینه مربوط به ساخت و حمل علامت‌های مسیر، جعبه های اتصال(BOND BOX) ، تابلوی برق مربوط به ایستگاه‌ها در قیمت ردیف‌ها منظور نشده است. همچنین هزینه عملیات خاکی و بتنی مربوط به نصب تجهیزات پیشگفته در قیمت ردیف‌ها منظور نشده است و این هزینه براساس ردیف‌های مربوط به فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه محاسبه و پرداخت میشود.
- - عملیات خاکی ردیف‌های این فصل در زمین غیر سنگی در نظر گرفته شده است. چنانچه حفاری در زمین سنگی یا آبدار انجام شود، هزینه اضافی آن با استفاده از فصل کارهای خاکی و فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه محاسبه و پرداخت می شود.
- - نرخ‌های مربوط به حفاری ضربه‌ای یا دورانی چاه‌های آندگذاری ازفهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها قابل محاسبه میباشد.

فصل هشتم - حفاظت از رنگ

[illegible]

فصل هشتم - حفاظت از زنگ					
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	ملاحظات	بهای کل (ریال)
۱	ساخت و مشبك کردن لوله فولادی ۱۰ اینچ چاه ۱۰ آندى ۱۰ متری	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	SP-6011/D	
۲	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۳	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۴	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۶	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۷	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۸	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۹	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۰	احداث بستر آندى افقى ۱۰ آندى طبق نقشه SP-6013/B	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۱	اندازه گیرى مقاومت زمین چهار میله اى در هر عمق و ارائه گزارش	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۲	نصب کابل با کارهاى خاکى کانال شامل ماسه ریزى و آجرگذاری در زمین معمولی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۳	نصب کابل با کارهاى خاکى شامل ماسه ریزى و آجرگذاری در زمین سنگی	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۴	نصب اتصال زمین تا ۱۰ متری و اتصال به ایستگاه طبق نقشه SP-6004/A	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵	تنظیم ، آزمایش و راه اندازى سیستم حفاظت از زنگ و تهیه گزارش نهایی و تهیه و ارائه نقشه‌های اجرا شده (AS BUILT) ۱۰۰۰ مشخصات فنى حفاظت از زنگ	ایستگاه	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۶	تهیه و نصب لوله P V C ۱۰ اینچ در هر عمق	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۷	اینچ فولادى معمولی و مشبك شده تا عمق ۱۰۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۸	اینچ فولادى معمولی و مشبك شده در عمق از ۱۰۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۹	اینچ فولادى معمولی و مشبك شده در عمق از ۱۰۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۲۰	اینچ فولادى عایق شده (بجای لوله PVC) یا سیمانی در عمق تا ۱۰۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		

فصل نهم - برش و پخ سر لوله

[illegible]

- قیمت ردیف‌های این فصل مربوط به انجام عملیات خرد کردن لوله به طور مجرد بوده، و تنها در مواردی که به هر دلیل در يك كار و طبق دستور مهندس مشاور یا كارفرما، انجام يك یا چند خم بر روی لوله به صورت مجرد و یا اضافی نیاز باشد، از قیمت‌های این فصل استفاده خواهد شد.
- خم کردن لوله‌ها با وسایل دستی و یا خم کردن لوله با ماشین خمکاری در كارگاه ثابت ملاك محاسبات است، حمل لوله به كارگاه محل استقرار دستگاه خمکاری و همچنین حمل لوله خم شده به محل مورد نیاز، جداگانه محاسبه و پرداخت خواهد شد.
- هزینه‌های مربوط به استقرار نفرات، لوازم و ماشین آلات برای خم کردن در كارگاه ثابت، اندازه‌گیری‌های لازم، حمل لوله در محوطه كارگاه، انجام عملیات لازم برای خم زدن لوله تا زاویه مناسب، خارج کردن لوله خم شده از ماشین و حمل و قراردادادن مجدد لوله خم شده در محل دپوی كارگاه ثابت خم کاری، در قیمت ردیف‌ها منظور شده است.
- قیمت ردیف‌های این فصل برای خم زدن لوله‌های فولادی ۵ LX و ۵ LX در ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ و ۲۵۰ و ۳۰۰ و ۳۵۰ و ۴۰۰ و ۴۵۰ و ۵۰۰ و ۵۵۰ و ۶۰۰ و ۶۵۰ و ۷۰۰ و ۷۵۰ و ۸۰۰ و ۸۵۰ و ۹۰۰ و ۹۵۰ و ۱۰۰۰ و ۱۰۵۰ و ۱۱۰۰ و ۱۱۵۰ و ۱۲۰۰ و ۱۲۵۰ و ۱۳۰۰ و ۱۳۵۰ و ۱۴۰۰ و ۱۴۵۰ و ۱۵۰۰ و ۱۵۵۰ و ۱۶۰۰ و ۱۶۵۰ و ۱۷۰۰ و ۱۷۵۰ و ۱۸۰۰ و ۱۸۵۰ و ۱۹۰۰ و ۱۹۵۰ و ۲۰۰۰ و ۲۰۵۰ و ۲۱۰۰ و ۲۱۵۰ و ۲۲۰۰ و ۲۲۵۰ و ۲۳۰۰ و ۲۳۵۰ و ۲۴۰۰ و ۲۴۵۰ و ۲۵۰۰ و ۲۵۵۰ و ۲۶۰۰ و ۲۶۵۰ و ۲۷۰۰ و ۲۷۵۰ و ۲۸۰۰ و ۲۸۵۰ و ۲۹۰۰ و ۲۹۵۰ و ۳۰۰۰ و ۳۰۵۰ و ۳۱۰۰ و ۳۱۵۰ و ۳۲۰۰ و ۳۲۵۰ و ۳۳۰۰ و ۳۳۵۰ و ۳۴۰۰ و ۳۴۵۰ و ۳۵۰۰ و ۳۵۵۰ و ۳۶۰۰ و ۳۶۵۰ و ۳۷۰۰ و ۳۷۵۰ و ۳۸۰۰ و ۳۸۵۰ و ۳۹۰۰ و ۳۹۵۰ و ۴۰۰۰ و ۴۰۵۰ و ۴۱۰۰ و ۴۱۵۰ و ۴۲۰۰ و ۴۲۵۰ و ۴۳۰۰ و ۴۳۵۰ و ۴۴۰۰ و ۴۴۵۰ و ۴۵۰۰ و ۴۵۵۰ و ۴۶۰۰ و ۴۶۵۰ و ۴۷۰۰ و ۴۷۵۰ و ۴۸۰۰ و ۴۸۵۰ و ۴۹۰۰ و ۴۹۵۰ و ۵۰۰۰ و ۵۰۵۰ و ۵۱۰۰ و ۵۱۵۰ و ۵۲۰۰ و ۵۲۵۰ و ۵۳۰۰ و ۵۳۵۰ و ۵۴۰۰ و ۵۴۵۰ و ۵۵۰۰ و ۵۵۵۰ و ۵۶۰۰ و ۵۶۵۰ و ۵۷۰۰ و ۵۷۵۰ و ۵۸۰۰ و ۵۸۵۰ و ۵۹۰۰ و ۵۹۵۰ و ۶۰۰۰ و ۶۰۵۰ و ۶۱۰۰ و ۶۱۵۰ و ۶۲۰۰ و ۶۲۵۰ و ۶۳۰۰ و ۶۳۵۰ و ۶۴۰۰ و ۶۴۵۰ و ۶۵۰۰ و ۶۵۵۰ و ۶۶۰۰ و ۶۶۵۰ و ۶۷۰۰ و ۶۷۵۰ و ۶۸۰۰ و ۶۸۵۰ و ۶۹۰۰ و ۶۹۵۰ و ۷۰۰۰ و ۷۰۵۰ و ۷۱۰۰ و ۷۱۵۰ و ۷۲۰۰ و ۷۲۵۰ و ۷۳۰۰ و ۷۳۵۰ و ۷۴۰۰ و ۷۴۵۰ و ۷۵۰۰ و ۷۵۵۰ و ۷۶۰۰ و ۷۶۵۰ و ۷۷۰۰ و ۷۷۵۰ و ۷۸۰۰ و ۷۸۵۰ و ۷۹۰۰ و ۷۹۵۰ و ۸۰۰۰ و ۸۰۵۰ و ۸۱۰۰ و ۸۱۵۰ و ۸۲۰۰ و ۸۲۵۰ و ۸۳۰۰ و ۸۳۵۰ و ۸۴۰۰ و ۸۴۵۰ و ۸۵۰۰ و ۸۵۵۰ و ۸۶۰۰ و ۸۶۵۰ و ۸۷۰۰ و ۸۷۵۰ و ۸۸۰۰ و ۸۸۵۰ و ۸۹۰۰ و ۸۹۵۰ و ۹۰۰۰ و ۹۰۵۰ و ۹۱۰۰ و ۹۱۵۰ و ۹۲۰۰ و ۹۲۵۰ و ۹۳۰۰ و ۹۳۵۰ و ۹۴۰۰ و ۹۴۵۰ و ۹۵۰۰ و ۹۵۵۰ و ۹۶۰۰ و ۹۶۵۰ و ۹۷۰۰ و ۹۷۵۰ و ۹۸۰۰ و ۹۸۵۰ و ۹۹۰۰ و ۹۹۵۰ و ۱۰۰۰۰ و ۱۰۰۵۰ و ۱۰۱۰۰ و ۱۰۱۵۰ و ۱۰۲۰۰ و ۱۰۲۵۰ و ۱۰۳۰۰ و ۱۰۳۵۰ و ۱۰۴۰۰ و ۱۰۴۵۰ و ۱۰۵۰۰ و ۱۰۵۵۰ و ۱۰۶۰۰ و ۱۰۶۵۰ و ۱۰۷۰۰ و ۱۰۷۵۰ و ۱۰۸۰۰ و ۱۰۸۵۰ و ۱۰۹۰۰ و ۱۰۹۵۰ و ۱۱۰۰۰ و ۱۱۰۵۰ و ۱۱۱۰۰ و ۱۱۱۵۰ و ۱۱۲۰۰ و ۱۱۲۵۰ و ۱۱۳۰۰ و ۱۱۳۵۰ و ۱۱۴۰۰ و ۱۱۴۵۰ و ۱۱۵۰۰ و ۱۱۵۵۰ و ۱۱۶۰۰ و ۱۱۶۵۰ و ۱۱۷۰۰ و ۱۱۷۵۰ و ۱۱۸۰۰ و ۱۱۸۵۰ و ۱۱۹۰۰ و ۱۱۹۵۰ و ۱۲۰۰۰ و ۱۲۰۵۰ و ۱۲۱۰۰ و ۱۲۱۵۰ و ۱۲۲۰۰ و ۱۲۲۵۰ و ۱۲۳۰۰ و ۱۲۳۵۰ و ۱۲۴۰۰ و ۱۲۴۵۰ و ۱۲۵۰۰ و ۱۲۵۵۰ و ۱۲۶۰۰ و ۱۲۶۵۰ و ۱۲۷۰۰ و ۱۲۷۵۰ و ۱۲۸۰۰ و ۱۲۸۵۰ و ۱۲۹۰۰ و ۱۲۹۵۰ و ۱۳۰۰۰ و ۱۳۰۵۰ و ۱۳۱۰۰ و ۱۳۱۵۰ و ۱۳۲۰۰ و ۱۳۲۵۰ و ۱۳۳۰۰ و ۱۳۳۵۰ و ۱۳۴۰۰ و ۱۳۴۵۰ و ۱۳۵۰۰ و ۱۳۵۵۰ و ۱۳۶۰۰ و ۱۳۶۵۰ و ۱۳۷۰۰ و ۱۳۷۵۰ و ۱۳۸۰۰ و ۱۳۸۵۰ و ۱۳۹۰۰ و ۱۳۹۵۰ و ۱۴۰۰۰ و ۱۴۰۵۰ و ۱۴۱۰۰ و ۱۴۱۵۰ و ۱۴۲۰۰ و ۱۴۲۵۰ و ۱۴۳۰۰ و ۱۴۳۵۰ و ۱۴۴۰۰ و ۱۴۴۵۰ و ۱۴۵۰۰ و ۱۴۵۵۰ و ۱۴۶۰۰ و ۱۴۶۵۰ و ۱۴۷۰۰ و ۱۴۷۵۰ و ۱۴۸۰۰ و ۱۴۸۵۰ و ۱۴۹۰۰ و ۱۴۹۵۰ و ۱۵۰۰۰ و ۱۵۰۵۰ و ۱۵۱۰۰ و ۱۵۱۵۰ و ۱۵۲۰۰ و ۱۵۲۵۰ و ۱۵۳۰۰ و ۱۵۳۵۰ و ۱۵۴۰۰ و ۱۵۴۵۰ و ۱۵۵۰۰ و ۱۵۵۵۰ و ۱۵۶۰۰ و ۱۵۶۵۰ و ۱۵۷۰۰ و ۱۵۷۵۰ و ۱۵۸۰۰ و ۱۵۸۵۰ و ۱۵۹۰۰ و ۱۵۹۵۰ و ۱۶۰۰۰ و ۱۶۰۵۰ و ۱۶۱۰۰ و ۱۶۱۵۰ و ۱۶۲۰۰ و ۱۶۲۵۰ و ۱۶۳۰۰ و ۱۶۳۵۰ و ۱۶۴۰۰ و ۱۶۴۵۰ و ۱۶۵۰۰ و ۱۶۵۵۰ و ۱۶۶۰۰ و ۱۶۶۵۰ و ۱۶۷۰۰ و ۱۶۷۵۰ و ۱۶۸۰۰ و ۱۶۸۵۰ و ۱۶۹۰۰ و ۱۶۹۵۰ و ۱۷۰۰۰ و ۱۷۰۵۰ و ۱۷۱۰۰ و ۱۷۱۵۰ و ۱۷۲۰۰ و ۱۷۲۵۰ و ۱۷۳۰۰ و ۱۷۳۵۰ و ۱۷۴۰۰ و ۱۷۴۵۰ و ۱۷۵۰۰ و ۱۷۵۵۰ و ۱۷۶۰۰ و ۱۷۶۵۰ و ۱۷۷۰۰ و ۱۷۷۵۰ و ۱

فصل دهم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال

[illegible]

فصل دهم - خمکاری لوله و استقرار لوله در کانال					
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد ریال	واحد	شرح	ملاحظات
		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	متر	خم کردن لوله عایق شده به قطر ۱۰ اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک کردن عایق در محل خم و عایقکاری مجدد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	متر	خم کردن لوله عایق شده به قطر ۱۰ اینچ در کارگاه ثابت شامل پاک کردن عایق در محل خم و عایقکاری مجدد	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
		۱۰۰۰۰۰۰۰	متر	۱۰ اینچ در کانال	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

□ □ □ □ □ □

- - هزینه های بارگیری، حمل و باراندازی مصالح و لوازم مانند لوله، شیر، اتصالات از محل انبار کارفرما به انبار پیمانکار و از انبار پیمانکار به کارگاه ثابت یا محل استقرار ایستگاه از نرخ‌های فصل چهاردهم (حمل و نقل) برحسب مورد قابل محاسبه می‌باشد.
- - هزینه جابجایی لوله، شیرها، اتصالات و ابزار دقیق در محل کارگاه برای انجام عملیات مکانیکی احداث ایستگاه در نرخ‌های این فصل منظور شده □ □ □ □.
- - بهای مصالح تخصصی ایستگاه عهده کارفرما از قبیل لوازم ابزار دقیق، لوله، شیر، اتصالات، فیلتر، بودار کننده، گرم کن و رنگ مخصوص طبق مشخصات فنی در نرخ ردیف‌های این فصل منظور نشده است.
- - هزینه جوشکاری لوله، شیر و اتصالات از نرخ‌های فصل دوم این فهرست بهاء به اضافه ده درصد قابل محاسبه می باشد.
- - هزینه رادیوگرافی از فصل سوم این فهرست بهاء قابل محاسبه می باشد.
- - هزینه برش و یخ لوله، شیر و اتصالات از نرخ‌های فصل نهم این فهرست بهاء به اضافه بیست درصد قابل محاسبه می باشد.
- - هزینه کلیه عملیات خاکی و ابنیه طبق بند ۱۷ و ۱۸ کلیات قابل محاسبه می باشد.
- - نرخ‌های مربوط به بستن يك جفت فلنج یا قطعات فلنج دار جهت تا کلاس ۶۰۰ می باشد.
- - حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر ایستگاه‌ها از نرخ‌های فصل چهاردهم و ردیف‌های حمل مصالح استفاده گردد.

فصل یازدهم - ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه‌گیری

ردیف	شرح خدمات	واحد	بهای واحد ریال	تعداد	بهای کل (ریال)
۱	بریدن و دنده کردن هر سر لوله به قطر ۱/۲ اینچ	متر	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
۲	بریدن و دنده کردن هر سر لوله به قطر ۱/۲ اینچ	متر	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰
۳	بریدن و دنده کردن هر سر لوله به قطر ۱ اینچ	متر	۱۵۰,۰۰۰	۱	۱۵۰,۰۰۰
۴	نصب ولدولت شامل سوراخ کردن لوله اصلی و جوشکاری به طور اینچ ۱/۲	متر	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰
۵	نصب ولدولت شامل سوراخ کردن لوله اصلی و جوشکاری به طور اینچ ۱/۲	متر	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰
۶	نصب ولدولت شامل سوراخ کردن لوله اصلی و جوشکاری به طور اینچ ۱/۲	متر	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰
۷	نصب ولدولت شامل سوراخ کردن لوله اصلی و جوشکاری به طور اینچ ۱/۲	متر	۲۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰
۸	اتصال لوله های حس کننده فشار گاز (sensing line) بریدن ،خم کردن ، بستن به اتصال به طور کامل به قطر ۱/۲ اینچ	سرپیچ	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰
۹	اتصال لوله های حس کننده فشار گاز (sensing line) بریدن ،خم کردن ، بستن به اتصال به طور کامل به قطر ۱/۲ اینچ	سرپیچ	۵۰,۰۰۰	۱	۵۰,۰۰۰
۱۰	تهیه مصالح ، بارگیری ، حمل و باراندازی و ساخت و نصب شاسی فلزی ایستگاه و شامل ساخت پایه و اتصال ایستگاه به پایه و تعبیه پیچ های ترازبندی و قلاب‌های حمل و نقل ایستگاه و رنگ آمیزی به اینچ ۱/۲	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰
۱۱	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با هوا (تست نیوماتیک) تا فشار ۱۰۰ پوند بر اینچ مربع از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هیدرواستاتیک) تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هیدرواستاتیک) از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هیدرواستاتیک) از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هیدرواستاتیک) از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هیدرواستاتیک) از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	آزمایش مقاومت و نشتی ایستگاه با آب (تست هیدرواستاتیک) از ظرفیت ۱۰۰ تا ظرفیت ۱۰۰۰	ایستگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰

فصل یازدهم - ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه‌گیری

[illegible]

فصل یازدهم - ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه‌گیری

بهای کل (ریال)	ملاحظات	بهای واحد ریال	ملاحظات	شرح و توضیحات	ملاحظات
		ایستگاه	ایستگاه	نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شناسی مربوطه و تراز کردن آماده کردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور کامل به وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم
		ایستگاه	ایستگاه	نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شناسی مربوطه و تراز کردن آماده کردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور کامل به وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم
		ایستگاه	ایستگاه	نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شناسی مربوطه و تراز کردن آماده کردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور کامل به وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم
		ایستگاه	ایستگاه	نصب و مونتاژ مجدد ایستگاه با شناسی مربوطه و تراز کردن آماده کردن ایستگاه جهت راه اندازی و آزمایش مجدد به طور کامل به وزن ۱۰۰۰ کیلوگرم	۱۰۰۰ کیلوگرم

□ □ □ □ □

- - بهای واحد احداث حوضچه شیرآلات در ردیف‌های این فصل، شامل بهای انجام کارهای لازم به شرح زیر، مطابق نقشه‌های استاندارد در حوضچه :
- □ □ - انجام عملیات خاکی لازم در زمین غیرسنگی (نرم، سخت، کلنگی)، تسطیح، آب پاشی و کوبیدن کف گود.
 - تهیه و ریختن بتن ۱۵۰ کیلوسیمان (بتن لاغر).
 - هر نوع قالب بندی با تمهیدات لازم همراه با تعبیه سوراخ‌های محل عبور لوله ها و غیره.
 - تهیه و اجرای میلگرد.
 - تهیه و اجرای بتن، با عیار ۳۰۰ کیلو سیمان.
 - جاسازی و عایقکاری دور لوله ها در محل عبور از دیوارها.
 - خاکبرداری عمق حوضچه.
 - عایقکاری سطح خارجی دیوارهای حوضچه، با دو قشر اندود قیر.
 - تهیه و ریختن شن زهکش در اطراف لوله تخلیه.
 - خاکریزی اطراف حوضچه با خاک محل.
 - تسطیح و پاک کردن محل، جمع آوری مواد زاید و خاک اضافی و حمل به محل مجاز و سایر عملیات تکمیلی لازم.
- - واحد پرداخت بهای حوضچه شیرآلات برحسب حجم بتن مصرفی، با عیار ۳۰۰ کیلو سیمان پرتلند معمولی بوده و در صورتی که از بتن با عیار یا سیمان متفاوت استفاده شود، اضافه بها طبق ردیف‌های درج شده در فصل کارهای بتنی، فهرست بهای واحد پایه رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی پرداخت می شود.
- - بهای انجام عملیات خاکی روی سقف حوضچه، در بهای واحد ردیف‌های این فصل منظور نشده است و در صورت وجود اختلاف بین سطح زمین طبیعی با تراز روی سقف حوضچه، بهای انجام عملیات خاکی اضافی، باید جداگانه از ردیف‌های مربوط در فصل کارهای خاکی و بهای عایق کاری سقف، از ردیف‌های مربوط، در فهرست بهای واحد پایه رشته عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی محاسبه شود.

نوع و نام تجهیز	توضیحات	ملاحظات	بهای واحد ریال	واحد
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و نصب حوضچه بتنی نقاط پتانسیل و نصب اتصالات عایقی به طور کامل . طبق نقشه SC-0000 مشخصات فنی.	000	0000000000	(بهای کل) ریال	00000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و نصب حوضچه بتنی پیش ساخته شیر 0000000000 اینچ به طور کامل، طبق نقشه SC-0000 مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و نصب حوضچه بتنی پیش ساخته شیر 0000000000 اینچ با لوله تخلیه (Blow Down) 00 (اینچ) به 0000000000 و مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و نصب حوضچه بتنی در محل نصب لوله تخلیه گاز 00 اینچ روی خط لوله های 00 00 اینچ ، بطور کامل طبق 0000 SC-6175 و مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر يك از شیرهای 00 00 اینچ به طور کامل، طبق نقشه SC-6061 یا SC-6118 مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر يك از شیرهای 00 00 اینچ به طور کامل، طبق نقشه SC-0000 یا SC-0000 مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر يك از شیرهای 00 00 اینچ به طور کامل، طبق نقشه SC-0000 و مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر يك از شیرهای 00 00 اینچ به طور کامل، طبق نقشه SC-0000 و مشخصات فنی	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر يك از شیرهای 00 00 اینچ به طور کامل، طبق نقشه SC-0000 و مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000
تجهیزات تهویه مطبق، حمل و ساخت حوضچه بتنی هر يك از شیرهای 00 00 اینچ به طور کامل، طبق نقشه SC-0000 و مشخصات فنی.	000	0000000000		0000000000

:توضیحات

- در کلیه ردیف‌های این فصل، هزینه تهیه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع کاغذ و دستگاه‌های دیداری و هزینه تهیه دیسکت یا CD مورد نیاز کار
نقشه‌برداری و تهیه نقشه.
- هزینه تهیه آلبوم، طبق نمونه موجود نزد کارفرما در نظر گرفته شده است.
- برای بردن و برگشت لوازم و افراد نقشه بردار و برداشت کارهای انجام شده به محل نقشه برداری و کار اجرا شده، وسیله نقلیه در نرخ منظور
نقشه‌برداری و تهیه نقشه.

فصل سیزدهم - تهیه نقشه

ردیف	شرح خدمات	واحد	بهای واحد ریال	بهای کل (ریال)
۱	تهیه نقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ خام مسیر لوله گذاری و ارائه پیکان نسخه اوزالید و یک نسخه دیسکت و یا CD.	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۲	تهیه نقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ خام مسیر لوله گذاری و ارائه پیکان نسخه اصل (کالک) و یک نسخه اوزالید و یک نسخه دیسکت و یا CD.	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۳	تهیه نقشه برداری و تهیه نقشه ۱:۱۰۰۰ خام مسیر لوله گذاری و ارائه پیکان نسخه اصل (کالک) و یک نسخه اوزالید و یک نسخه دیسکت و یا CD.	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۴	تهیه نقشه اجرایی بر اساس اطلاعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش بر روی نسخه اوزالید ۱:۱۰۰۰	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۵	تهیه نقشه اجرایی بر اساس اطلاعات مکتسبه از حفر چاله آزمایش بر روی نسخه اوزالید ۱:۱۰۰۰	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۶	برداشت اطلاعات و ترسیم کروکی کار اجرا شده (بدون مقیاس)	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۷	برداشت اطلاعات و ترسیم کروکی کار اجرا شده روی اوزالید ۱:۱۰۰۰	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۸	برداشت اطلاعات و ترسیم کروکی کار اجرا شده روی اوزالید ۱:۱۰۰۰	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۹	برداشت اطلاعات و ترسیم کروکی کار اجرا شده روی اوزالید ۱:۱۰۰۰	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۰	تهیه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ۱:۱۰۰۰ و ارائه دیسکت یا CD	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۱	تهیه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ۱:۱۰۰۰ و ارائه دیسکت یا CD	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۲	تهیه نقشه مرکبی کار اجرا شده بر روی نسخه اصل نقشه ۱:۱۰۰۰ و ارائه دیسکت یا CD	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۳	تهیه اوزالید از نقشه کار اجرا شده با مقیاس ۱:۱۰۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰	
۱۴	تهیه اوزالید از نقشه کار اجرا شده با مقیاس ۱:۱۰۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰	
۱۵	تهیه اوزالید از نقشه کار اجرا شده با مقیاس ۱:۱۰۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰	
۱۶	تهیه کاغذ مخصوص و چاپ ترانسپارانت	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۷	تهیه آلبوم (فایل بندی) نقشه های ۱:۱۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۸	پیاده کردن مسیر	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۹	تهیه نقشه AS BUILT ایستگاه و ارائه دیسکت یا CD	متر	۱۰۰۰۰۰	

□□□□:

الف - حمل و نقل شهری
 □- نرخ‌های بارگیری، حمل شهری، تخلیه لوله، اتصال‌ها و شیرهای خطوط لوله و ایستگاه‌های مربوط به گازرسانی به صنایع، در ردیف‌های این فصل □□□□ □□□□ □□□□.

□- در قیمت ردیف‌های این فصل، متوسط فاصله حمل شهری منظور شده است و از این بابت اضافه هزینه قابل محاسبه نمی‌باشد.

□- هزینه‌های مراعات نکات فنی و ایمنی مربوط به بارگیری، حمل و باراندازی لوله‌های فولادی طبق مشخصات فنی در نرخ ردیف‌های این فصل □□□□ □□□□ □□□□.

ب - حمل و نقل بین شهری
 چون در اغلب پروژه‌ها نیاز به حمل لوله، شیر و اتصال‌ها از شهری دیگر می‌باشد، لذا نکات زیر برای نرخ‌های حمل بین شهری این فصل منظور گردیده است:

□- به طور کلی، هزینه بارگیری، حمل و باراندازی برای مصالح تهیه شده توسط پیمانکار، از محل تحویل تا انبار کارگاه و از انبار کارگاه تا محل مصرف و همچنین مصالحی که تامین آن در تعهد کارفرماست، از انبار کارگاه تا محل مصرف در ردیف‌های سایر فصل‌های این فهرست بها پیش بینی شده است. ردیف‌های این فصل، به منظور پرداخت هزینه‌های بارگیری، حمل و باراندازی از محل تحویل تا انبار کارگاه، تنها برای مواردی که در بندهای ۲ و ۳ درج شده است پیش بینی گردیده است.

□- هزینه بارگیری، حمل و باراندازی مصالحی که تامین آن در تعهد کارفرماست از محل تحویل تا انبار کارگاه، به صورت جداگانه از ردیف‌های مربوط در این فصل پرداخت می‌شود.

تبصره ۱: ردیف بارگیری، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی مصالح، تنها برای مصالح موضوع این بند پیش بینی شده است و به هیچ عنوان ردیف یاد شده، برای سایر مصالح کاربرد ندارد.

تبصره ۲: چنانچه لوله‌های دریافتی از کارفرما، از محل تحویل مستقیماً به کنار کانال حمل و در آنجا ریشه گردد، با توجه به اینکه هزینه مربوط در فصل ریشه‌چینی لحاظ گردیده بنابراین هزینه بارگیری، حمل تا ۳۰ کیلومتر و باراندازی مصالح به آن تعلق نمی‌گیرد.

□- مبدا حمل لوله، شیرآلات، اتصال‌ها و سایر مصالح تحویلی کارفرما محل تحویل مصالح یاد شده به پیمانکار است.

□- هزینه حمل، شیر آلات و اتصال‌ها و مصالح پوشش با استفاده از ردیف‌های این فصل و اعمال ضریب ۲/۵۰ محاسبه می‌شود.

□- بهای حمل لوله، با استفاده از بهای واحد ردیف‌های این فصل و مقدار تن معادل آن که طبق رابطه ذیل محاسبه می‌شود، پرداخت می‌گردد:

$$T = 1/2 \times 24 \text{ N/n}$$

□□□□ □□□□:

□□□□ □□□□ = T

N = تعداد کل شاخه لوله‌ها

N = تعداد شاخه‌های استاندارد لوله قابل حمل با یک تریلی که از جدول ۱ به دست می‌آید.

تبصره ۱: چنانچه محدودیت راه‌ها و پل‌های مسیر امکان حمل لوله مطابق جدول ۱ را مقدور ننماید، تعداد شاخه‌ها بر اساس نظر مهندس مشاور تعیین خواهد شد.

تبصره ۲: در صورتی که لوله دارای پوشش پلی اتیلن یا هر نوع عایق دیگر باشد، قیمت ردیف‌های این فصل به اضافه ۵ درصد پرداخت می‌شود.

تبصره ۳: در صورتی که ضخامت لوله‌ها براساس جدول شماره ۱ بین ضخامت‌های مندرج در جدول باشد نزدیکترین ضخامت ملاک محاسبه خواهد بود.

□- در صورتی که حمل مصالح در راه‌های خاکی و شنی انجام شود، بهای واحد ردیف‌های این فصل به اضافه ۳۰ درصد، پرداخت می‌شود.

□- مبنای تعیین مسافت حمل، نزدیکترین راه طبق آخرین دفترچه مسافت وزارت راه و ترابری است، و در مورد راه‌هایی که در دفترچه یاد شده، مسافتی برای آنها تعیین نشده است، با در نظر گرفتن کوتاهترین فاصله، طبق نظر مهندس مشاور، فاصله آنها تعیین می‌شود.

فصل چہاردهم - حمل و نقل

[illegible]

فصل چهاردهم - حمل و نقل

[illegible]

فصل چہاردهم - حمل و نقل

[illegible]

فصل چہاردهم - حمل و نقل

[illegible]

فصل چهاردهم - حمل و نقل

[illegible]

فصل چهاردهم - حمل و نقل					
بهای کل (ریال)	ملاحظات	بهای واحد ریال	واحد	شرح	واحد
		متر	متر	حمل شهری فلنج ساده یا فلنج کور فولادی به قطر ۱۰ اینچ	متر
		متر	متر	بارگیری، حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر باراندازی مصالح	متر
		متر	تن/کیلومتر	حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر	متر
		متر	تن/کیلومتر	حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر	متر
		متر	تن/کیلومتر	حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر	متر
		متر	تن/کیلومتر	حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر	متر
		متر	تن/کیلومتر	حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر	متر
		متر	تن/کیلومتر	حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر	متر
		متر	تن/کیلومتر	حمل بین شهری تا ۱۰۰ کیلومتر، تا فاصله ۱۰۰ کیلومتر	متر

پیوست ۱ - مصالح پای کار					
بهای کل (ریال)	مترمربع	بهای واحد ریال	مترمربع	مترمربع	مترمربع
				مصالح پای کار	مترمربع

پیوست ۲- دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه
این دستورالعمل، به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهیه شده است، از این رو، برای کارهای مربوط به هر رشته، باید به تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

□- تعاریف
□- تجهیز کارگاه، عبارت از عملیات، اقدامها و تدارکاتی است که پیمانکار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنین انجام عملیات موضوع پیمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی شده پیمان، میسر شود.

□- ساختمانهای پشتیبانی، به ساختمانهایی گفته می شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی، مورد بهره برداری قرار می گیرند، مانند کارگاههای سرپوشیده، شامل کارگاههای تأسیساتی، آهنگری، نجاری، آرماتوربندی، باطری سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاههای سرپوشیده ماشین آلات، انبارهای سرپوشیده، انبار مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی.

□- ساختمانهای عمومی، به ساختمانهایی گفته می شود که برای افراد مستقر در کارگاه و سرویس دادن به آنها، مورد استفاده قرارگیرد، مانند دفاتر کار، نمازخانه، مهمانسرا، ساختمانهای مسکونی، غذاخوری، آشپزخانه، نانواپی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفنخانه، پارکینگهای سرپوشیده.

□- محوطه سازی، شامل خیابان بندی، سیستم جمع آوری و دفع آبهای سطحی و فاضلاب، ایجاد خاکریز و کانالهای هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای روباز، زمینهای ورزشی، پارکینگهای روباز، حصار کشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.

□- منظور از ورودی کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که در آن، آب، برق، گاز و مخابرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما تامین و تحویل پیمانکار می شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر يك از نیازهای پیشگفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می شود.

□- انبار کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت دستورالعملهای مربوط، از آنها استفاده می شود.

□- راه دسترسی، راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل کند.

□- راههای سرویس، راههایی است که برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می شود.

□- راههای ارتباطی، راههایی است که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزا و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راههای دیگر، به محل اجرای عملیات متصل می کند.

۱-۱۰ راه انحرافی، راهی است، که برای تامین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلاً از مسیر موجود انجام می شد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.

۱-۱۱ منظور از تأمین در شرح ردیفهای تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمانها، تأسیسات و همچنین ماشین آلات، به روش احداث یا نصب در کارگاه یا در اختیار گرفتن آنها از امکانات موجود در محل، به صورت خرید خدمات یا اجاره و همچنین، اقدامهای مربوط به نگهداری و بهره برداری از آنهاست.

۱-۱۲ برچیدن کارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تأسیسات و ساختمانهای موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم بشکل اول برگرداندن زمینها و محلهای تحویلی کارفرما، طبق نظر کارفرما □ □ □.

□- روش تهیه برآورد

□- مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد، باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین، روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیفهای پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، برحسب قیمت های محل اجرای عملیات و با منظور نمودن هزینه های بالاسری به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیفهای مورد نظر، درج نماید و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان، پیشبینی کند. برای ساختمانهایی که احداث میشود، ارزش مصالح بازافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آنها منظور می شود. در مورد ساختمانهای پیش ساخته، مانند کاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها، مانند قابهای فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک و سرمایه گذاری آنها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می شود. در پیمانهایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها يك فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می گردد.

□- ساختمانها، تأسیسات و راههایی که در برآورد هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه منظور میگردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته می شود. به منظور تقلیل هزینه های تجهیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تأسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از تأسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده گردد و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت، هزینه آنها با استفاده از فهرستهای بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تأمین آب، برق، گاز، مخابرات و راههای کارگاه یا تأمین ساختمانهای مسکونی، اداری، پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد، از تأسیسات جنبی یا زیربنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پیشبینی می شود استفاده گردد، با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیفهای فصلهای مربوط پیش بینی شده است، هزینه ای برای ایجاد تأسیسات یاد شده در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نمی گردد و صرفاً "هزینه نگهداری و بهره برداری آنها در دوران اجرا، در هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور خواهد □ □.

□- نحوه تأمین آب، برق، گاز و مخابرات کارگاه در دوران اجرا، باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب، برق، گاز و برقراری ارتباط مخابراتی، از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی، و کابل کشی، برای دوران اجرا لازم باشد، باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان، پیش بینی شود.

□- چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن، شامل نصب ترانسفورماتور و متعلقات آن، نصب تیرهای برق، کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نخواهد شد. چنانچه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینههای تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

- در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب رایه عهده بگیرد ، در حالت استفاده از شبکه لوله کشی آب که کارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه ، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است ، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و پرداخت هزینه های برداشت آب ، تعهدات کارفرما در این زمینه ، در شرایط خصوصی پیمان درج شده و هزینه ای از این بابت در تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود .
- چنانچه تدارک آب رسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب ، به عهده کارفرما نباشد ، هزینه آن پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار ، جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور خواهد شد.
- چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد ، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود . در صورتی که براساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد ، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نخواهد شد . در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد ، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می گردد .
- با وجود این طبق شرایط عمومی پیمان تأمین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست ، چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تمام یا قسمتی از زمین تجهیز کارگاه توسط پیمانکار تأمین شود ، باید تأمین زمین ازسوی پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید.
- به استثنای تعهداتی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده است ، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قراردهد ، باید آنرا در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کند .
- هزینه تجهیز کارگاههایی مانند تأسیسات ، آهنگری ، تراشکاری ، نجاری ، آرمانوریندی و ساخت قطعات پیش ساخته ، درب های واحد ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه ، هزینه ای منظور نمی شود.
- هزینه تجهیز تعمیرگاه های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات ، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت ، هزینه ای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی شود.
- هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات ، درب های واحد ردیف های فصل های مربوط ، محاسبه شده است و از این بابت ، هزینه ای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور نمی شود.
- ۱۲- هزینه غذای کارمندان و کارگران پیمانکار در کارگاه ، در هزینه بالاسری (هزینه مستمر کارگاه) این فهرست بها پیش بینی شده است. در کارهایی که لازم است پیمانکار هزینه یا کمک هزینه هایی برای تأمین غذای کارکنان پرداخت کند، این هزینه جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود.
- در کارهایی که تأمین غذای کارمندان کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه ، در کارگاه ضروری است ، شمار استفاده کننده از غذا ، در شرایط خصوصی پیمان تعیین شده و هزینه آن به طور مقطوع برآورد و جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه ، منظور میشود.
- پیش بینی هزینه تأمین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما ، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار ، در برآورد هزینه اجرای عملیات مجاز نیست.
- هزینه راه های انحرافی ، جزو ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نخواهد شد . حجم عملیات مربوط به راه های انحرافی ، براساس فهرست بهای پایه رشته راه ، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار ، منظور و برآورد می شود.
- ۱۶- نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سکونت کارکنان کارفرما ، مهندسی مشاور و آزمایشگاه ، در اسناد مناقصه درج شده ، هزینه اجرای آنها ، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می شود.
- جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف های ۴۲۰۳۰۰۱ و ۴۲۱۳۰۰۱ و ۴۲۱۴۰۰۱ فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه ، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود . در صورتی که در موارد استثنایی . این هزینه از حد تعیین شده ، بیشتر باشد ، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترك مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسد.
- کارهای مربوط به فهرست بهای پایه رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.
- کارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله روزمینی جریان نفت و گاز ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.
- ۱۷-۲ کارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه .
- ۱۷-۲ کارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته گاز رسانی به صنایع ، به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.
- کارهای مربوط به فهرست بهای پایه واحد رشته خطوط لوله گاز شهری فولادی ۵ درصد / پلی اتیلن ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.
- در کارهایی که برای برآورد هزینه اجرای آنها بیش از يك رشته فهرست بها استفاده می شود ، هرگاه حد مبلغ تجهیز برچیدن کارگاه رشته های بکار رفته که طبق بندهای ۲-۱۷-۱ تا ۲-۱۷-۵، تعیین می شود یکسان نباشد ، عددی بین ۵ درصد تا ۶ درصد به تناسب مبلغ برآورد مربوط به هر يك از رشته ها محاسبه میشود.

□- شرایط کلی

- پیمانکار موظف است با توجه به برنامه زمانبندی شده تجهیز کارگاه و قبل از آغاز عملیات تجهیز ، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تأیید مهندس مشاور ، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
- کارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تأمین آب ، برق ، گاز و تلفن ، پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعاب آب ، برق ، گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه ، برای استفاده موقت در دوران ساختمان ، معرفی می نماید.
- پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را ، در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه ، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای ، برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان درج شده باشد ، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.
- تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در حدی که اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است ، انجام می شود ، تجهیز مازاد بر موارد یا مبالغ پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است ، به هزینه پیمانکار می باشد و پرداخت اضافی ازاین بابت ، انجام نمی شود . چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان ، مبلغ پیمان تغییر کند ، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی کند و هزینه تجهیز اضافی ، تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند ۱ دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید) ، قابل پرداخت است.
- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، در صورت تأمین هر يك از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه ، با توجه به مفاد بند ۴ ، تا سقف مبلغ پیش بینی شده در ردیف های مربوط ، پرداخت خواهد شد.

- پیمانکار ، موظف است به هزینه خود، ابنیه و ساختمان های کارگاه را برای تجهیز کارگاه احداث می کند ، در برابر حوادث اتفاقی ، مانند آتش سوزی و سبیل ، بیمه کند.
- ساختمان ها و تأسیسات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمین های تحویلی کارفرما احداث شده است ، باید پس از انجام کار برچیده شوند . تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کارفرما)، متعلق به پیمانکار است . به جز ساختمان ها و قطعات پیش ساخته ، چنانچه ساختمان ها و تأسیسات تجهیز کارگاه که توسط پیمانکار در زمین کارفرما اجرا شده است ، مورد نیاز کارفرما باشد ، بهای مصالح بازیافتی آنها ، براساس نرخ متعارف روز با توافق دو طرف تعیین و با پرداخت وجه آن به پیمانکار ، ساختمان ها و

تأسیسات یادشده ، به کارفرما واگذار می شود.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□-□ در پیمان‌هایی که برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها به روش يك قلم در اسناد و مدارك پیمان پیش‌بینی شده است هزینه هر يك از ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه ، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آنها ، محاسبه شده و در صورت وضعیت‌ها درج می شود.

تبصره : هزینه ردیف‌هایی که تأمین آنها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میشود ، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد ، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود ، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان ، محاسبه و پرداخت می شود.

□-□-□ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه ، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار ، در صورت وضعیت‌ها منظور می شود.

□-□-□ هزینه برچیدن کارگاه ، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه ، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می شود.

□-□ روش پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها، بصورت درصدی پیش‌بینی شده است برای کارهای مربوط به فهرست‌های بهای واحد پایه رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز، خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز، خطوط لوله گاز رسانی شهری، گاز رسانی به صنایع و خطوط لوله روزمینی جریانی نفت:

– ۴۵ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، پس از تجهیز کارگاه در حدی که برای شروع عملیات پیمان لازم است.

– ۴۵ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان.

– ۱۰ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه ، پس از برچیدن کارگاه.

تبصره: در پیمان‌هایی که برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آنها به روش يك قلم بوده لیکن در اسناد و مدارك پیمان نحوه پرداخت آن پیش‌بینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می‌گردد.

ردیف	شرح خدمات	واحد اندازه گیری	بهای واحد ریال	بهای کل (ریال)
۱	تامین و تجهیز دفاتر کار پیمانکار	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	تک نفر	۱۰۰۰۰۰	
۳	تامین یک وعده غذای کارفرما، مهندسین مشاور و آزمایشگاه (در صورت ذکر تعداد مشخص در پیمان)	تک نفر	۱۰۰۰۰۰	
۴	تامین هزینه تجهیز انبارهای سر پوشیده، ساختمانهای پشتیبانی و آزمایشگاه پیمانکار موارد مشابه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۵	تامین آب و برق و شبکه های مربوط و سوخت کارگاهی	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۶	تامین سیستمهای مخابراتی کارگاه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۷	تامین سیستم گازرسانی کارگاه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۸	بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و بر	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۹	تامین وسایل و تجهیزات لازم جهت حفظ با انحراف موقت نهرهای زراعی یا جویهای شهری موجود در محدوده کارگاه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۰	تامین و تجهیز انبار مواد منفجره	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۱	تامین و تجهیز ساختمانهای عمومی	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۲	محوطه سازی داخل کارگاه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۳	تامین ایاب و ذهاب کارگاه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۴	تامین آزمایشگاه و تاریخانه با تجهیزات مربوط و تجهیز کارگاه برای انجام آزمایشهای پرتونگاری	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۵	بیمه تجهیز کارگاه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	
۱۶	برچیدن کارگاه	مترمربع	۱۰۰۰۰۰	

هزینه های بالاسری به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

- ۱ - هزینه بالاسری عمومی.
 - این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:
 - ۱-۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
 - ۲-۱ هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.
 - ۳-۱ هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
 - ۴-۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.
 - ۵-۱ هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
 - ۶-۱ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
 - ۷-۱ هزینه آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرکزی.
 - ۸-۱ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
 - ۹-۱ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
 - ۱۰-۱ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
 - ۱۱-۱ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
 - ۱۲-۱ هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
 - ۱۳-۱ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.
 - ۱۴-۱ هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
 - ۱۵-۱ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
 - ۱۶-۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
 - ۱۷-۱ هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.
- ۲ - هزینه بالاسری کار.
 - این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:
 - ۱-۲ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
 - ۱-۲-۱ هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.
 - ۲-۱-۲ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
 - ۲-۲ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:
 - ۱-۲-۲ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.
 - ۲-۲-۲ هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
 - ۳-۲-۲ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.
 - ۳-۲ هزینه مالیات.
 - ۴-۲ هزینه صندوق کارآموزی.
 - ۵-۲ سود پیمانکار.
 - ۶-۲ هزینه های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :
 - ۱-۶-۲ هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتینر و خدمات و حفاظت و حراست.
 - همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
 - ۲-۶-۲ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرار می گیرد.
 - ۳-۶-۲ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
 - ۴-۶-۲ هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.
 - ۵-۶-۲ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار.
 - ۶-۶-۲ هزینه پذیرایی کارگاه.
 - ۷-۶-۲ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه.
 - ۸-۶-۲ هزینه تأمین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
 - ۹-۶-۲ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
 - ۱۰-۶-۲ هزینه آزمایش های پیمانکار.
 - ۷-۲ هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.
 - ۱-۷-۲ هزینه های تهیه عکس و فیلم.
 - ۲-۷-۲ هزینه تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawings).
 - ۳-۷-۲ هزینه تهیه نقشه های چون ساخت (As Built Drawings).
 - ۴-۷-۲ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
 - ۵-۷-۲ هزینه نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
 - ۶-۷-۲ هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح ۱. هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات، جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح ۲. در طرح های عمرانی (تملک دارایی های سرمایه ای) چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه های عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آن ها در هزینه های بالاسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح ۳. در طرح های غیر عمرانی (غیر سرمایه ای) چون هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آن ها در هزینه های بالاسری، در نظر گرفته نشده است.

ردی	نام استان ها	نام شهرستان ها	ضریب منطقه ای
۱	آذربایجان شرقی	تبریز-مراغه-مرند-شبهستر-اسکوه-آذرشهر-عجب شیر- سایر شهرستان های استان آذربایجان شرقی	۱
۲	آذربایجان غربی	ارومیه-خوی سایر شهرستان های استان آذربایجان غربی	۱/۱۲ ۱/۰۷
۳	اردبیل	خلخال-گرمی-کوثر سایر شهرستان های استان اردبیل	۱/۰۳
۴	اصفهان	سمیرم (دناکوه) - خورویابانک سایر شهرستان های استان اصفهان	۱/۱۰
۵	البرز	سایر شهرستان های استان البرز	۱/۰۵
۶	ایلام	مهران و دهلران سایر شهرستان های استان ایلام	۱/۱۸ ۱/۱۳
۷	بوشهر	جزایر خارگ و فارسی دیر-جم-کنگان سایر شهرستان های استان بوشهر	۱/۲۰ ۱/۱۰ ۱/۰۴
۸	تهران	فیروزکوه شمیرانات- دماوند سایر شهرستان های استان تهران	۱/۰۸ ۱/۰۴
۹	چهارمحال و بختیاری	کوهرنگ سایر شهرستان های استان چهار محال و بختیاری	۱/۱۳ ۱/۰۶
۱۰	خراسان جنوبی	نهبندان بیرجند سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی	۱/۲۰ ۱/۱۰ ۱/۱۳
۱۱	خراسان رضوی	بردسکن- تایباد- رشتخوار مشهد سایر شهرستان های استان خراسان رضوی	۱/۱۴ ۱/۱۰ ۱/۰۶
۱۲	خراسان شمالی	سایر شهرستان های استان خراسان شمالی	۱/۱۰
۱۳	قزوین	لالی-مسجدسلیمان- ایذه - باغ ملک اهواز- دزفول- اندیمشک- رامهرمز-شوش- شوشتر سایر شهرستان های استان خوزستان	۱/۰۶ ۱/۰۶ ۱/۰۳
۱۴	گلستان	سایر شهرستان های استان گلستان	۱/۰۹
۱۵	گیلان	سایر شهرستان های استان گیلان	۱/۰۴
۱۶	هرمزگان	سایر شهرستان های استان هرمزگان	۱/۰۶
۱۷	کهگیلویه و بویراحمد	تمامی شهرهای استان سمنان	۱/۰۴
۱۸	سیستان و بلوچستان	ایران شهر-سراوان-میرجاوه-هامون - هیرمند خاش-چاه بهار - زابل زاهدان سایر شهرستان های استان سیستان و بلوچستان	۱/۲۲ ۱/۱۷ ۱/۱۲ ۱/۲۵

1/09	قیروکارزین-خنج-لامرد-مهر-لارستان - زرین دشت	۱۱	۱۱
۱	شیراز- آباده-مرودشت-کازرون-فسا		
1/04	سایر شهرستان های استان فارس		
1/10	۱۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/05	سایر شهرستان های استان قزوین		
1/06	۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱		
1/04	سایر شهرستان های استان قم	۱۱	۱۱
1/17	۱۱۱۱		
1/13	سقز -مریوان-سرو آباد		
1/10	سایر شهرستان های استان کردستان	۱۱	۱۱
1/13	کهنوج-منوجان		
1/08	جیرفت-عنبرآباد		
۱	۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/04	سایر شهرستان های استان کرمان		
1/15	ثلاث باباجانی-گیلان غرب-قصرشیرین		
1/09	سایر شهرستان های استان کرمانشاه	۱۱	۱۱
1/11	تمامی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد		
1/12	مناطقى که در ارتفاعات بیش از ۵۰۰ متر واقع هستند		
1/12	۱۱۱۱ ۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/06	سایر شهرستان های استان گلستان		
1/03	آستارا - طوالش - ماسال-سیاهکل- رودبار - املش		
۱	سایر شهرستان های استان گیلان	۱۱	۱۱
1/12	الیگودرز-پلدختر-دلفان		
1/08	سایر شهرستان های استان لرستان		
1/10	مناطقى که در ارتفاعات بیش از ۵۰۰ متر واقع هستند	۱۱	۱۱
1/06	۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱		
1/04	سایر شهرستان های استان مازندران		
۱	اراک-ساوه-محلات-دلیجان-زرنديه	۱۱	۱۱
1/03	سایر شهرستان های استان مرکزی		
1/20	جزیره ایوموسی		
1/15	جاسک و جزیره قشم	۱۱	۱۱
1/04	۱۱۱۱ ۱۱۱۱		
1/04	تمامی شهرستان های استان همدان		
1/08	۱۱۱۱-۱۱۱۱-۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/05	سایر شهرستان های استان یزد		

در پیمان‌هایی که برای تهیه برآورد هزینه اجرای آنها، از این فهرست‌بها استفاده شده است، چنانچه در چهارچوب موضوع پیمان، اجرای کارهایی لازم شود که برای آنها مقدار در برآورد هزینه اجرای کار موجود نباشد، برای تعیین بهای واحد این نوع کارها به شرح زیر عمل خواهد شد:

□- در صورتی که ردیف کارهای یاد شده (شرح و بهای واحد) در این فهرست‌بها (که برآورد هزینه اجرای کار با استفاده از آن تهیه شده است) موجود باشد، از ردیف‌های موجود این فهرست‌بها، به عنوان قیمت جدید استفاده خواهد شد .

تبصره: چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این بند، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش‌بینی شده در اسناد و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها، با پیمانکار توافق خواهد شد. مبلغ تجهیز و برچیدن اضافی، حداکثر تا ۲۵ درصد مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه پیمان می‌تواند توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قابل پرداخت خواهد بود.

□- ردیف‌هایی که قیمت آنها طبق بند ۱ تعیین می‌شود، مشابه ردیف‌های این فهرست‌بها، مشمول اعمال تمام ضریب‌های مندرج در پیمان (مانند ضریب پیشنهادی پیمانکار و برحسب مورد سایر ضریب‌های مربوط) می‌گردد.

□- در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل، باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود.

نشریه شماره ۵۴-



shaghool.ir