

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت نیرو

# راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گورهای

معاونت امور فنی  
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

نشریه شماره ۲۱۴

جمهوری اسلامی ایران  
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - وزارت نیرو

## راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها

نشریه شماره ۲۱۴

معاونت امور فنی  
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

۱۳۸۰

انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۸۰/۰۰/۱

## فهرستبرگه

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها / معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ وزارت نیرو، [طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور]. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات، ۱۳۸۰ . ۱۰۸ ص: جدول. - (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ نشریه شماره ۲۱۴)

ISBN 964-425-248-9

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات پیپا.

ص.ع.به انگلیسی:

Guidelin for design construction and maintenance of levees.

کتابنامه: ص ۱۰۷-۱۰۸

۱. گوره. ۲. خاکریزها. الف. ایران. وزارت نیرو. طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب. کشور. ب. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

۶۲۷/۴۲

م ۷۹-۲۵۴۸۴

TC ۵۳۳/۲

[TA ۳۶۸]

ISBN 964-425-248-9

شابک ۹۶۴-۴۲۵-۲۴۸-۹

راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره ها  
تهییه کننده: معاونت امور فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۱۰۰۰ نسخه، ۱۳۸۰

قیمت: ۸۰۰۰ ریال

لینوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: مرکز چاپ و انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



ریاست جمهوری  
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  
دفتر رئیس

بسمه تعالیٰ

شماره:	۱۰۵/۸۰۵۳-۵۴/۵۸۹۸	به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۷۹/۱۱/۱۱	
موضوع: راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها		
<p>به استناد آین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (تصویب شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸، ۱۳۷۵/۴/۴ مورخ هیات وزیران) به پیوست، نشریه شماره ۲۱۴ دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، با عنوان راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها، از نوع گروه سوم، ابلاغ می‌گردد.</p> <p>دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر می‌توانند از این نشریه به عنوان راهنما استفاده نمایند و در صورتی که روش‌ها، دستورالعمل‌ها و راهنمای‌ها بهتر در اختیار داشته باشند، رعایت مفاد این نشریه الزامی نیست.</p> <p>عوامل یادشده باید نسخه‌ای از دستورالعمل‌ها، روش‌ها یا راهنمای‌های جایگزین را برای دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، ارسال دارند.</p>		
<p>حمدی رضا عارف معاون دلیلیس جمهوری رئیس سازمان</p>		

## بسمه تعالی

### پیشگفتار

استفاده از ضوابط، معیارها و استانداردها در مراحل تهیه (مطالعات امکان سنجی)، مطالعه و طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی بلحاظ توجه فنی و اقتصادی طرحها، کیفیت طراحی و اجرا (عمر مفید) و هزینه های نگهداری و بهره برداری از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

نظام جدید فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۵/۲/۲۳ هیات محترم وزیران) بکارگیری از معیارها، استانداردها و ضوابط فنی در مراحل تهیه و اجرای طرح و نیز توجه لازم به هزینه های نگهداری و بهره برداری در قیمت تمام شده طرحها را مورد تأکید جدی قرار داده است.

باتوجه به مراتب فوق و شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، امور آب وزارت نیرو (طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور) با همکاری معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دفتر امور فنی و تدوین معیارها) براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه اقدام به تهیه استانداردهای مهندسی آب نموده است.

استاندارهای مهندسی آب بادر نظر داشتن موارد زیر تهیه و تدوین شده است:

- استفاده از تخصصها و تجربه های کارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومی و خصوصی.
- استفاده از منابع و مأخذ معتبر و استانداردهای بین المللی.
- بهره گیری از تجارب دستگاههای اجرایی، سازمانها، نهادها، واحدهای صنعتی، واحدهای مطالعه، طراحی و ساخت.

— پرهیز از دوباره کاریها و اتلاف منابع مالی و غیرمالی کشور.

— توجه به اصول و موازین مورد عمل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و سایر موسسات تهیه کننده استاندارد.

ضمن تشکر از کارشناسان محترم برای بررسی و اظهار نظر در مورد این استاندارد، امید است مجریان و دست اندر کاران بخش آب، با بکارگیری استانداردهای یادشده، برای پیشرفت و خودکفایی این بخش از فعالیتهای کشور تلاش نموده و صاحبنظران و متخصصان نیز با اظهار نظرهای سازنده در تکامل این استانداردها مشارکت کنند.

معاونت امور فنی

۱۳۷۹ زمستان

## ترکیب اعضای کمیته

این استاندارد را آقایان مهندس محمدحسن چیتی و مهندس جمشید مصباحی تهیه کرده و کمیته فنی مهندسی رودخانه و سواحل آن را مورد بررسی و تصویب قرار داده است.

اسامی اعضای کمیته فنی شماره ۲ (مهندسی رودخانه و سواحل) به ترتیب القابا به شرح زیر است:

آقای محمدابراهیم بنی حبیب	کارشناس هیدرولیک
آقای عبدالکریم بهنیا	کارشناس هیدرولوژی
خانم رؤیا چائیچی ملتشاهی	کارشناس مکانیک خاک و مهندسی پی
آقای محمد حسن چیتی	کارشناس سازه‌های آبی
آقای حمید خورستنی	کارشناس هیدرولیک
آقای حسین شفیعی فر	کارشناس راه و ساختمان
آقای علاءالدین کلانتر	کارشناس آبیاری و زهکشی
آقای حسین محمدولی سامانی	کارشناس هیدرولیک
آقای جمشید مصباحی	کارشناس مهندسی رودخانه
آقای علی ملک	کارشناس منابع آب و آبخیزداری
آقای جبار وطن‌فدا	کارشناس سازه‌های آبی

## فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۱	مقدمه
۴	۱- کلیات
۴	۱-۱ گوره و زمینه‌های کاربرد آن
۴	۲-۱ تفاوت‌گوره با سد خاکی
۶	۳-۱ انواع گوره‌ها
۹	۲- آمار و اطلاعات مورد نیاز
۹	۱-۲ آمار و اطلاعات عمومی منطقه طرح
۱۰	۲-۲ آمار و اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیک منطقه طرح و ویژگیهای هیدرولیک و ریخت‌شناسی رودخانه
۱۱	۳-۲ آمار و اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مکانیک خاک
۱۲	۴-۲ آمار و اطلاعات اجتماعی و اقتصادی
۱۳	۳- مطالعات پایه و تعیین مبانی طراحی
۱۳	۱-۳ بازدیدها و مشاهدات صحرایی
۱۴	۲-۳ مطالعات زمین‌شناسی
۱۸	۳-۳ مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک
۲۵	۴-۳ مطالعات هیدرولوژی
۲۹	۵-۳ مطالعات هیدرولیک
۳۵	۶-۳ تعیین سیل طراحی یا سیلاب طرح
۳۹	۷-۳ منابع قرضه و مصالح ساختمانی
۴۶	۴- طراحی گوره‌ها
۴۶	۱-۴ عوامل تخریب گوره‌ها
۴۸	۲-۴ پایداری گوره
۵۴	۳-۴ تراوش در بدنه وزیر گوره و مهار آن
۶۲	۴-۴ مهار فرسایش و آبشنستگی گوره‌ها
۶۹	۵-۴ نشست بدنه و شالوده گوره
۷۱	۶-۴ زهکشی آبهای سطحی زمینهای پشت گوره
۷۴	۷-۴ مشخصه‌های اصلی گوره

## فهرست مطالب

<u>عنوان</u>	<u>صفحه</u>
-۵ ساخت و نگهداری گوره‌ها	۸۶
۱-۵ تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت	۸۶
۲-۵ روش‌های ساخت	۸۷
۳-۵ منابع قرضه و مصالح ساختمانی	۸۹
۴-۵ نگهداری گوره‌ها در شرایط عادی و اضطراری	۹۱
۵-۵ بزرگسازی گوره	۹۵
۶-۵ جاده‌های دسترسی	۱۰۰
۷-۵ سازه‌های متقاطع با گوره	۱۰۳
-۶ فهرست مراجع	۱۰۷

## مقدمه

یکی از بلایای طبیعی<sup>۱</sup> عمدہ و مهم که پیوسته دامنگیر جامعه انسانی بوده، سیل و تبعات منفی آن است که ناشی از کم توجهی بشر به اقدامات مهار سیلاب و یا کاهش خسارات آن می باشد و در این راستا عدم آگاهی به نقش مهندسی رو دخانه نیز سهم بسزایی دارد. درکشور ما ایران، اگر به ردیفهای اعتبارات مربوط به حوادث غیرمتربقه طبیعی یعنی: سیل، زلزله، خشکسالی، پیشروی آب دریا، طوفان وغیره نگاه کنیم، بجز در زلزله خرداد سال ۶۹ در شمال کشور، همیشه بیشترین سهم از اعتبارات به موضوع سیل و جبران خسارات ناشی از آن اختصاص یافته است. به عبارت دیگر از لحاظ مالی بیشترین خسارات بلایای طبیعی در ایران از سیل ناشی می گردد. طغیان رو دخانه ها هر چند سال یکبار در سطح بسیار وسیعی اراضی کشاورزی، مناطق مسکونی، جاده ها، پله اها، تأسیسات عمومی و زیربنایی و دیگر منابع و ثروتها می کند و این موضوع باعث می شود که رو دخانه ها به موازات ایفا نقص حیاتی شان به عنوان یکی از منابع عمدہ تأمین آب، به عنوان یکی از عوامل طبیعی مخرب و خسارت آفرین برای بشر نیز محسوب شوند.

مجموعه مسایل فوق ضرورت کار اصولی در زمینه اقدامات مهندسی رو دخانه برای مهار و کاهش خسارات احتمالی و استفاده بهینه از رو دخانه ها را آشکار می سازد و امروزه که در سطح مملکت ساماندهی رو دخانه های داخلی و مرزی و نیز قابل کشتیرانی کردن برخی از آنها مطرح است، نیاز فوق جنبه جدی تری به خود می گیرد. اما متاسفانه تا کنون اقدام اساسی برای تبیین اصول و ضوابط طراحی، ساخت و نگهداری سازه های رو دخانه ای و از جمله گوره ها<sup>۲</sup> صورت نگرفته است. بیشتر اقدامات انجام گرفته جزئی و ناقص بوده و تنها گوشده ای از موضوع را مدنظر قرار داده است و برخی کارهای اجرایی نیز بدون رعایت ابتدایی ترین ضوابط و معیارهای طراحی، ساخت و نگهداری انجام شده است. از دیرباز استفاده از گوره ها به عنوان یکی از راههای مهار سیلاب در سرتاسر ایران رواج داشته و بجز بعضی از گوره هایی که در سالهای اخیر طراحی و ساخته شده، غالباً فاقد شرایط مناسب هستند. لذا با توجه به کمبود نیروهای متخصص و امکانات اجرایی و نیز فقدان تجارب صحیح علمی و عملی در زمینه اقدامات مهندسی رو دخانه و ویژه گوره ها، طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور اقدام به تهیه راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری یکی از مهمترین روش های مهار سیلاب و طغیان رو دخانه ها، یعنی گوره نمود. از آنجا که در نظر نگرفتن معیارهای تجربه شده در نقاط مختلف دنیا، می تواند عواقب نامطلوبی از نظر شکست گوره، عدم موفقیت در مهار سیلاب رو دخانه و حفاظت اراضی و تاسیسات اطراف آن و نیز ایجاد عکس العملهای پیش بینی نشده رو دخانه را در پی داشته باشد، لذا ضرورت تدوین این مجموعه اهمیت بیشتری می یابد. بدیهی است که در استفاده از این راهنمای، با توجه به مرحله مطالعات، دقت مربوط به آن مرحله صورت می گیرد. در این رابطه لازم است از فهرست خدمات مراحل مختلف مطالعات طرحهای مهندسی رو دخانه که توسط کمیته مهندسی رو دخانه و سواحل دفتر استانداردهای مهندسی آب تهیه شده است، استفاده گردد.

مطلوب دیگری که در اینجا مناسب است بدان اشاره شود، انتخاب کلمه «گوره» است. از آنجاکه مهندسی رودخانه یکی از جوانترین رشته‌های مهندسی در جهان است و در ایران نیز سابقه چندانی ندارد، لذا ناهمانگی‌هایی در کاربرد اصطلاحات مربوط به این رشته مهندسی مشاهده می‌شود و واژه‌های مختلف و بعضًا نامناسب در مقابل هر اصطلاح خارجی به کار می‌رود. این موضوع ضرورت معادل‌یابی یا معادل‌سازی کلمات فارسی به جای اصطلاحات خارجی را مشخص می‌سازد. خوشبختانه با مختصر تحقیق و بررسی در منابع فرهنگی و نیز اصطلاحات محلی می‌توان معادلهای بسیار بامعنی، کوتاه و جالب را در مقابل اصطلاحات خارجی آن یافت. مثلًا برای کلمه تورکینست<sup>۱</sup> (به معنی استخرهای تغذیه مصنوعی) می‌توان کلمه‌گوراب (گور + آب) را که یک اصطلاح فارسی است و در بعضی از محل‌ها از جمله استان یزد و به همان منظور به کار می‌رود، مورد استفاده قرار داد. برای کلمه لوی<sup>۲</sup> که به بندهای خاکی در سواحل رودخانه‌ها و به موازات آن اطلاق می‌شود، اصطلاحات زیادی در فارسی از جمله سیلbind، سیلbind خاکی، دیوار ساحلی خاکی، سیل‌گیر خاکی و غیره به کار می‌رود. از قدیم‌الایام در منطقه سیستان اصطلاح اصیل فارسی گوره را برای این گونه خاکریزهای سیلbind به کار می‌برده‌اند که دقیقاً معادل با واژه خارجی لوی است و برای سیلbindهای خاکی اطراف رودخانه سیستان استفاده می‌شود که وظیفه محدود کردن جریان آب در یک عرض مشخص را بر عهده دارند. به همین دلیل کلمه گوره به عنوان معادل فارسی برای واژه لوی انتخاب گردید.

برای برداشت یکسان از عبارات و مفاهیم مطرح شده در این راهنما، معانی و تعاریف تعدادی از واژه‌های کلیدی در زیر آورده می‌شود:

#### Dike

#### دیواره، دژ

به هر نوع سازه خاکی، سنگی و یا دیواره‌های شمعی گفته می‌شود که برای مهار یا انحراف سیلاب، جریان آب رودخانه یا طغیان ناشی از امواج و جزر و مد دریا احداث می‌گردد. لازم به تذکر است که این واژه در کشورهای مختلف معادل واژه‌های Groin، Levee، Embankment نیز به کار رفته است.

#### Embankment

#### خاکریز

به هر نوع خاکریز گفته می‌شود. ولی در مهندسی رودخانه بیشتر به نوع خاصی از خاکریزها (Levee) گفته می‌شود که عموماً به موازات رودخانه به منظور حفاظت زمینهای پشت خاکریز از سیلابی شدن توسط آب رودخانه احداث می‌گردد.

#### Flood Control

#### مهار سیل، مهار سیلاب

به اقدامات مدیریتی، آبخیزداری و مهندسی رودخانه گفته می‌شود که به تنها یی و یا به صورت مجموعه‌ای از اقدامات به منظور حفاظت در مقابل سیل و کاهش خطرها و به حداقل رساندن خسارات آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

## آبشکن

Groin یک نوع سازه است که در رودخانه‌ها به منظور حفاظت کناره از فرسایش، تله‌اندازی رسوبات حمل شده توسط جریان، هدایت جریان در یک مسیر مشخص و یا افزایش عمق جریان، از ساحل رودخانه به سمت داخل آن و با زاویه‌ای نسبت به جهت جریان احداث می‌گردد. آبشکنها با استفاده از مصالح سنگی، شنی و خاکی با پوشش مناسب، شمعهای چوبی، بتی یا فلزی و همچنین تور سنگ ساخته می‌شوند. آبشکنها عموماً به دو دسته اصلی آبگذر (باز) و آبناگذر (بسته) تقسیم می‌شوند. از طرف دیگر می‌توان آبشکنها را به دو گروه آبشکن‌های مستغرق و غیرمستغرق تقسیم کرد.

## پوشش Revetment

سازه‌ای که در مجاورت ساحل رودخانه و بموازات جریان احداث می‌شود و به منظور حفاظت کناره‌های فرسایش‌پذیر به کار می‌رود و یک کناره با راستای ملایمی را شکل می‌دهد. ضمناً از آن برای حفاظت شبیه خاکریزها، گوره‌ها، آبشکنها و غیره نیز استفاده می‌شود. از انواع آن می‌توان به پوشش سنگی، تور سنگی، بتی، آسفالتی، نرده‌ای، کیسه‌ای و غیره اشاره کرد.

## مهندسی رودخانه River Engineering

مهندسی رودخانه یکی از شاخه‌های رشته مهندسی عمران و مباحث مطرح در مهندسی آب است. مهندسی رودخانه به اقداماتی گفته می‌شود که در زمینه مطالعات (شناخت، برنامه‌ریزی و طراحی)، ساخت سازه‌ها و بهره‌برداری بهینه بمنظور مهار، کاهش خطرها و به حداقل رساندن تبعات منفی و همچنین بهسازی وضعیت آن در جهت تامین نیازهای بشری و حفظ محیط زیست صورت می‌گیرد.

## ساماندهی رودخانه River Training

مجموعه اقداماتی که برای مهار و ثبیت یک رودخانه در یک مسیر موردنظر و مناسب انجام می‌شود. این اقدامات اهداف مختلفی نظیر: مهار سیل، تامین یک آبراه کشتیرانی مناسب و مطمئن، مهار رسوب، حفاظت بستر و کناره‌های رودخانه در مقابل عوامل فرسایش و هدایت جریان رودخانه در یک مسیر مشخص و مطلوب را تأمین می‌کند.

## ۱-۱ گوره و زمینه‌های کاربرد آن

تعریف: گوره بند خاکی کوتاهی است که در فواصل مختلف از کناره دو طرف رودخانه و در امتداد آن ساخته می‌شود تا به عنوان کناره‌های مصنوعی، در دوره‌های سیلابی که آب رودخانه از کناره‌های طبیعی خود بیرون می‌رود، زمینه‌های اطراف رودخانه را از آب گرفتگی محافظت نماید (شکل ۱-۱).



این روش از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های مهار سیلاب به شمار می‌رود و در سالهای اخیر به صورت گستردۀ‌ای به عنوان یک کار مهندسی مهار و حفاظت سیلاب به تنها ی و یا همراه با دیگر روش‌های مهار سیلاب و حفاظت کانال‌ها و رودخانه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از گوره‌ها اصولاً در مناطق غیرشهری که ارزش اقتصادی زمینهای اطراف رودخانه کمتر است توصیه می‌گردد. زیرا عرض بستر انتخابی برای پای گوره زیاد است. هزینه ایجاد گوره‌ها در اغلب اوقات نسبت به سایر راههای مهار سیلاب، ارزانتر و نیز قابلیت اطمینان آن بیشتر است. گوره معمولاً با مصالح موجود در محل ساخته می‌شود که این موضوع از امتیازات این روش است. در بعضی موارد برای حفاظت یک روستا یا یک شهر می‌توان از یک گوره اختصاصی استفاده کرد که راههای ورود سیلاب به آن ناحیه را کاملاً مسدود سازد. به عبارت دیگر به جای یک خاکریز طولی از یک نوع خاکریز ویژه به نام گوره حلقوی<sup>۱</sup> استفاده می‌گردد.

در مناطق شهری به علت محدود بودن زمین و ارزش زیاد آن، معمولاً به جای گوره از دیوار سیلیند<sup>۲</sup> بتقی، سنگی و غیره استفاده می‌شود. اما در صورت وجود شرایط مساعد (مانند: وجود زمین و فضای کافی برای احداث گوره، ضرورت ساخت خیابان ساحلی و ...)، می‌توان از گوره‌های دارای تاج عریض استفاده کرد. حسن این روش آن است که از تاج عریض گوره به عنوان خیابان یا بلوار استفاده شده و بدنه آن نیز برای مهار سیلاب به کار می‌رود.

## ۲-۱ تفاوت گوره با سد خاکی

مقاطع عرضی گوره‌ها از نقطه نظر طراحی عموماً شبیه به مقاطع عرضی سدهای خاکی بوده، اما مبانی طراحی آنها به دلایل زیرکمی متفاوت است که عبارتند از:

- گوره‌ها در دو طرف رودخانه، فقط چند روز یا حداقل چند هفته در طول سال (در مدت وقوع سیل) با آب در تماس هستند در حالی که سدهای خاکی بیشتر اوقات سال با آب در تماس هستند. این بدین معنی است که



شکل ۱-۱- پلان و مقطع عرضی گوره و رودخانه

- از نظر طراحی مسئله تراوش<sup>۱</sup> و رگاب<sup>۲</sup> در گورهای کم اهمیت تر از سدهای خاکی است.
- محل استقرار گورهای مهار سیلاب مشخص می‌شوند و این امر بدون توجه به شرایط مناسب و یا نامناسب شالوده خواهد بود. گاهی می‌توان برای دوری جستن از وضعیت نامطلوب شالوده، محل استقرار گورهای را به مقدار جزیی (در صورت وجود فضای کافی) جایه‌جا کرد. اما اغلب اوقات محدودیت ایجاب می‌کند که از زمین نامناسب استفاده کرده و به جای تغییر در محل استقرار گورهای طراحی گوره را تغییر داد و یا در صورت امکان، خاک شالوده را تقویت کرد.
  - مصالحی که از آنها برای احداث گوره استفاده می‌شود، از منابع قرضه نزدیک به محل احداث فراهم می‌گردد. زیرا حجم عظیمی از مصالح برای خاکریزی و احداث گورهای مورد نیاز است که تهیه آن از محلی به غیر از مجاورت گورهای غیر اقتصادی خواهد بود. در حالی که برای احداث سدهای خاکی مصالح با دانه‌بندی و مشخصات مکانیکی خاص مورد نیاز است که در صورت لزوم حتی از فواصل بسیار دور نیز باید تأمین گردد.

### ۳-۱ انواع گورهای

گورهای را می‌توان بر حسب نوع زمینهای مورد حفاظت (شهری و صنعتی، کشاورزی)، نوع کاربرد یا هدف (شاخه اصلی، شاخه فرعی، گوره حلقوی، گوره پشتیبان<sup>۳</sup>، زیرگوره<sup>۴</sup> و گوره آبشکن<sup>۵</sup>)، روش ساخت (کاملاً متراکم، نیمه متراکم، نامتراکم، هیدرولیکی) و یا بر حسب شکل مقطع عرضی طبقه‌بندی کرد [۲۶]<sup>۶</sup>.

#### ۱-۳-۱ انواع گورهای بر حسب نوع زمینهای مورد حفاظت

گورهای را می‌توان بر حسب نوع زمینها و تأسیسات مورد حفاظت به دو دسته گورهای مناطق شهری و صنعتی و گورهای مناطق کشاورزی تقسیم‌بندی کرد. گورهای شهری به علت بالا بودن قیمت زمین و همچنین تراکم جمعیت و ضرورت حفظ جان انسانها باید دقیقتراز گورهای مناطق کشاورزی، طراحی و اجرا شوند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از تخریب آنها به کار رود.

1- Seepage

2- Piping

3- Setback Levee

4- Sublevee

5- Spur Levee

6- منظور از رقم داخل کروشه، شماره مأخذ مربوط در فهرست منابع و مأخذ انتهای نشریه است.

### ۱-۳-۱ انواع گوره‌ها بر حسب کاربرد یا هدف

- گوره‌ها بر حسب نوع کاربرد یا هدف‌شان می‌توانند به صورتهای زیر طبقه‌بندی شوند:
- گوره‌های اصلی و فرعی به ترتیب گوره‌هایی در امتداد شاخه اصلی و شاخه‌های فرعی رودخانه هستند.
  - گوره حلقوی یک ناحیه در معرض سیل را کاملاً و از همه جهات احاطه می‌کند (دور تا دور یک ناحیه در معرض سیل).
  - گوره پشتیبان در سمت غیر رودخانه‌ای گوره‌های موجودی که شکافته شده یا به وسیله فرسایش ناشی از جریان آب تهدید می‌گردند، در مجاورت گوره اصلی ساخته می‌شود.
  - زیرگوره با هدف مهار زه تحتانی و جلوگیری از پدیده جوشش ماسه، ناحیه‌ای در پشت یک گوره اصلی را احاطه می‌کند. لازم به ذکر است که چاههای کاهش فشار و سکوهای تراوش<sup>۱</sup> جایگزین خوبی برای این نوع گوره هستند.
  - گوره آبشکن از بدنه یک گوره اصلی به سمت ساحل رودخانه امتداد یافته و با انحراف جریان از بدنه گوره به سمت داخل رودخانه، مانند یک آبشکن، گوره اصلی را محافظت می‌کند.

### ۱-۳-۲ انواع گوره‌ها بر حسب روش ساخت

گوره‌ها از نظر روشی که برای ساخت آنها به کار می‌رود به انواع متراکم، نیمه متراکم، نامترانکم و هیدرولیکی تقسیم می‌شوند:

- در مناطق و زمینهای پر از زلزله و همچنین در روی شالوده مناسب و مقاوم، گوره‌های متراکم با شبیه شیروانی تند ساخته می‌شوند.
- در زمینهای کم ارزش، روی شالوده‌های ضعیف و یا در نواحی دارای بارندگی زیاد در زمان ساخت، گوره‌های نامترانکم یا نیمه متراکم با شبیه شیروانی ملایم ساخته می‌شود.
- روش هیدرولیکی برای مواردی است که گوره را با استفاده از مصالح به دست آمده از لاپرواپی رودخانه می‌سازند.


### ۱-۴-۱ انواع گوره‌ها بر حسب ترکیب مصالح مقطع عرضی

- گوره‌های همگن<sup>۲</sup> از خاکهای با نفوذپذیری کم ساخته شده و ترجیحاً وقتی به کار می‌روند که روی خاک یا سنگ نفوذناپذیر ساخته شوند. البته در عمل اکثر گوره‌ها به صورت همگن ساخته می‌شوند (شکل ۲-۱).
- گوره‌های ناهمگن که مقطع عرضی آنها از چند نوع خاک مختلف تشکیل می‌گردد و معمولاً خاک ریزدانه نقش مهار تراوش و آبیندی را ایفا می‌کند (شکل ۲-۱).
- گوره پوشش‌دار دارای مقاطع عرضی همگن یا ناهمگن بوده که در روی شیروانی سمت رودخانه‌ای آنها پوشش<sup>۳</sup> مناسب برای جلوگیری از فرسایش و آبستنگی ایجاد می‌گردد (شکل ۳-۱).


1- Seepage Berm

2- Homogeneous Levees

3- Revetment




الف - گوره همگن




ب - گوره ناهمگن

شکل ۱-۲-۱- مقاطع عرضی نمونه برای گوره‌ها



الف - استفاده از پوشش سنگی درشت دانه برای حفاظت گوره



ب - استفاده از پوشش سنگی ریزدانه برای حفاظت گوره

شکل ۱-۳-۱- چند نوع گوره همگن با پوشش‌های مختلف

## آمار و اطلاعات مورد نیاز -۲

در مطالعات مهندسی، نقش آمار و اطلاعات دقیق و کامل برکسی پوشیده نیست. به درستی می‌توان ادعا کرد که آمار و اطلاعات کافی و صحیح از مهمترین عوامل و بلکه پایه‌های موفقیت طرحهای مهندسی است و این امر به خصوص در مطالعات طرحهایی که در ارتباط با پدیده‌های طبیعی باشد و طراحی آنها بر روشهای تحلیلی و یا تجربی استوار است، نقش بسیار حساستری دارد، به نحوی که فقدان و یا حتی کمبود آمار و اطلاعات لازم، مطالعه، اجرا یا بهره‌برداری این‌گونه طرحها را با مشکلات و مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. در مهندسی آب و به ویژه در مهندسی رودخانه که با یکی از عناصر پیچیده طبیعت بدنام رودخانه سر و کار دارد و عوامل و متغیرهای متعددی در رخدادها و پدیده‌های مرتبط با آن دخیل هستند، دستیابی به آمار و اطلاعات ثبت شده اهمیت زیادی دارد. بدیهی است که در ابتدای مطالعات هر طرحی باید این عوامل تاثیرگذار را شناسایی کرد و با توجه به میزان تاثیر هر یک در وقوع پدیده‌های طبیعی مرتبط، آنها را اولویت‌بندی نمود و بر حسب مورد، حد و مرز اطلاعات مورد نیاز هر عامل را نیز تعیین کرد.

در طراحی گوره‌ها نیز که به عنوان یک سازه آبی - خاکی مرتبط با رودخانه‌ها، کاربردی وسیع و رایج در مهار سیلاب و حفاظت اراضی و تأسیسات حاشیه آنها دارد، دستیابی به آمار و اطلاعات صحیح و کافی در زمینه‌های مختلف از اهمیت بسزایی برخوردار است. خطرهای ناشی از شکست و تخریب گوره‌ها در موقع سیلابی که می‌تواند خسارات جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته باشد و نیز حجم عظیم عملیات خاکی که در مسیر طولانی در دو طرف رودخانه‌ها برای احداث گوره‌ها باید انجام گیرد و خود مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجه است، اهمیت آمار و اطلاعات مورد نیاز را چند برابر می‌کند. در هر صورت با توجه به آنچه در بالا بیان گردید، می‌توان مجموع آمار و اطلاعات مورد نیاز در طراحی گوره‌ها را به شرح زیر دسته‌بندی نمود:

## آمار و اطلاعات عمومی منطقه طرح ۱-۲

آمار و اطلاعات پایه عموماً شامل مجموعه اطلاعات عمومی مورد نیاز ابعاد مختلف طراحی گوره‌های است که عمدتاً شامل موارد زیر می‌شود:

- نقشه‌های راهها و موقعیت عمومی منطقه طرح با مقیاس  $1/250000$  تا  $1/50000$
- نقشه‌های توپوگرافی اراضی اطراف رودخانه به پهنه‌ی حداقل  $500$  متر از کناره رودخانه به مقیاس از  $1/5000$  تا  $1/50000$  بر حسب مورد برای شناسایی عمومی منطقه طرح
- نقشه‌های توپوگرافی اراضی حاشیه رودخانه حداکثر تا پهنه‌ی  $1000$  متر از کناره رودخانه با مقیاس  $1/1000$  تا  $1/2000$  و معمولاً  $1/5000$  برای تعیین مسیر گوره‌ها و طرح نقشه مسطحه<sup>۱</sup> آنها

- عکس‌های هوایی با مقیاس  $1/20000$  تا  $1/50000$  از محدوده طرح و در صورت امکان با فواصل مناسب زمانی (معمولًاً  $10$  تا  $30$  سال) برای بررسی تغییرات پدید آمده در منطقه طرح و مطالعات ریخت‌شناسی رودخانه
- تصاویر و اطلاعات ماهواره‌ای از منطقه طرح با مقیاس  $1/100000$  تا  $1/250000$
- اطلاعات و گزارش‌های موجود در ارتباط با وضعیت عمومی منطقه طرح
- آمار و اطلاعات مربوط به خسارتهای ناشی از سیلابهای گذشته در محدوده طرح
- اطلاعات مربوط به تأسیسات و ابنيه موجود در حاشیه و یاتقاطع با رودخانه نظیر: سدها، بندهای انحرافی، پلهای جاده‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط لوله، کابل‌های برق، کانال‌ها، ساختمانها و ...
- اطلاعات مربوط به سایر طرح‌های در دست مطالعه و یا در دست اجرا در حاشیه و یا مرتبط با رودخانه در منطقه طرح
- نقشه موقعیت جاده‌های ارتباطی و دسترسی منطقه طرح در مقیاس  $1/5000$  تا  $1/50000$

## ۲-۲ آمار و اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیک منطقه طرح و ویژگی‌های هیدرولیک و ریخت‌شناسی<sup>۱</sup> رودخانه

پس از جمع‌آوری و بررسی آمار و اطلاعات پایه مورد نیاز از منطقه طرح که منجر به کسب شناخت کلی از شرایط عمومی منطقه خواهد شد، دستیابی به آمار و اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی و هیدرولوژیک منطقه و همچنین شرایط هیدرولیک رودخانه می‌تواند ابزار لازم را برای تعیین چندین عامل مهم در امر طراحی گوره‌ها فراهم آورد. مهمترین عامل که نقش اساسی را در طراحی گوره‌ها دارد، تعیین سیل طراحی در بازه‌های مختلف رودخانه (با توجه به شرایط و درجه اهمیت هر بازه) و ترازهای مختلف سیلابها و نهایتاً تعیین بازه‌های طغیانی رودخانه و نقاط سیلگیر اطراف آن است. برای این منظور آمار و اطلاعات زیر مورد نیاز است:

- گزارش‌های هواشناسی، هیدرولوژی، هیدرولیک و ریخت‌شناسی موجود و مرتبط با منطقه طرح
- آمار و اطلاعات مربوط به شرایط اقلیمی منطقه نظیر: میزان بارش، دما، میزان تبخیر و تعرق، سرعت و جهت باد و تغییرات رطوبت نسبی در طول فصول سال
- آمار و اندازه‌گیری‌های انجام شده در زمینه بدء<sup>۲</sup> جریان و تغییرات سطح آب رودخانه در سالهای گذشته و به ویژه در موقع سیلابی در محدوده طرح
- آمار و اطلاعات مربوط به نوع، میزان و مشخصات بار رسوی معلق و بستر رودخانه که در گذشته و یا بر اساس ضوابط موجود جمع‌آوری شده
- نقشه‌های توپوگرافی رودخانه با مقیاس  $1/10000$  تا  $1/100000$ ، نیمرخهای طولی در محورهای خط‌القعر و لبه‌های فوکانی کناره‌های چپ و راست رودخانه با مقیاس  $1/10000$  تا  $1/100000$  و همچنین مقاطع عرضی

رودخانه با مقیاس  $1/100$  تا  $1/1000$  طولی و  $1/10$  ارتفاعی و به فواصل  $50$  متر که بستگی به عوارض و تغییرات مقطع و طول رودخانه دارد. معمولاً این نقشه‌ها بر اساس دقت مورد نیاز و بر طبق ضوابط موجود تهیه خواهد شد.

- در رودخانه‌های کشنیدی (جزر و مدی)، آمار و اطلاعات مربوط به تغییرات کشنید (جزر و مد) و به خصوص شرایط خاص حداکثرهای برکشنید (مد)<sup>۱</sup>، حداقل زیرکشنید (جزر)<sup>۲</sup> و غیره در گذشته، به منظور پیش‌بینی تغییرات کشنید در آینده مورد نیاز خواهد بود. بدیهی است اگر چنین آماری موجود نباشد، بر اساس دستورالعملهای تهیه شده باید تغییرات کشنید به صورت فواصل  $30$  دقیقه و یا یک ساعت و برای مدت حداقل  $30$  روز انجام شود.
- در رودخانه‌های متنه‌ی به دریا یا دریاچه، تغییرات سالانه سطح آب دریا یا دریاچه موردنیاز است.

### ۳-۲ آمار و اطلاعات زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مکانیک خاک

گوره‌ها یکی از انواع سازه‌های خاکی هستند که به منظور مهار سیلاب در طرفین رودخانه‌ها یا در اطراف دریاچه‌ها احداث می‌گردند. لذا در طراحی آنها از جنبه‌های مختلف و به ویژه در بررسی شرایط شالوده، پایداری خاکریز در مقابل عوامل مختلف تخریب نظیر: جریان سیل، رگاب، تراوش، زیرکنی<sup>۳</sup>، نشت، رگبار و غیره باید اطلاعات کافی از لایه‌های زیرزمینی و مشخصات فیزیکی و مکانیکی مواد تشکیل‌دهنده بستر گوره‌ها و موادی که در ساخت پی و بدنۀ گوره‌ها استفاده خواهد شد، تهیه گردد. این اطلاعات از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند و باید با حساسیت ویژه جمع آوری گردد. عمده‌ترین اطلاعات مورد نیاز به شرح زیرند:

- نقشه‌های زمین‌شناسی و زمین‌ریخت‌شناسی<sup>۴</sup> منطقه طرح در مقیاس  $1/100000$  و در صورت عدم وجود، از نقشه‌های  $1/250000$
- گزارش‌های زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مکانیک خاک موجود و مرتبط با سایر طرحهای اجرا شده قبلی، طرحهای در دست اجرا و سایر طرحهای مطالعاتی در منطقه طرح
- آمار و اطلاعات مربوط به تغییرات سطح آب زیرزمینی و مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن در حاشیه رودخانه
- آمار و اطلاعات مربوط به مشخصات زلزله‌های واقع شده در منطقه و وضعیت گسلها و ترانشه‌های موجود در محدوده طرح
- آمار و اطلاعات مربوط به زمین‌لغزه‌ها و گسستگیهای ناشی از روانگرایی<sup>۵</sup> ناحیه‌ای و محلی، فرونشستهای منطقه‌ای، تورم‌پذیری خاک و لایه‌های ضعیف در مسیر گوره

1- Higher High Water (H.H.W)

2- Lower Low Water (L.L.W)

3- Under Cutting

4- Geomorphology

5- Liquifaction

- مشخصات و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی لایه‌های زمین در مسیر انتخابی گوره و همچنین مصالح منابع قرضه نظیر: طبقه‌بندی خاک، میزان رطوبت، حدود اتربرگ، تراکم پذیری، تحکیم پذیری و مقاومت بر شی برای خاکهای ریزدانه چسبنده و همچنین طبقه‌بندی و وزن مخصوص، دانه‌بندی، میزان نفوذپذیری، تحکیم پذیری و مقاومت بر شی برای خاکهای درشت‌دانه و مشخصاتی نظیر: هوازدگی، خردشده‌گی و وزن مخصوص برای سنگها
- عمق و نوع لایه‌های خاک زیرزمینی در مسیر گوره و به ویژه خاکهای سست و مسئله‌دار نظیر خاکهای واگرای<sup>۱</sup>، خاکهای رمبنده<sup>۲</sup> و خاکهای پس‌مانده معدنی و همچنین سنگ کف

#### ۴-۲ آمار و اطلاعات اجتماعی و اقتصادی

هدف اصلی از احداث گوره‌ها، ایمن‌سازی مناطق نزدیک و یا در حاشیه رودخانه‌ها در مقابل تهاجم سیلابهای سریز شده از مجرای رودخانه است، به نحوی که شرایط قابل اطمینانی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی مرکز روستایی، شهری و صنعتی اطراف رودخانه‌ها فراهم گردد و از بروز خطرهای جانی و خسارات مالی ناشی از وقوع سیلابها جلوگیری شود.

با توجه به این نکته بسیار مهم، در راستای تحقق اصلی‌ترین هدف ساخت و توسعه گوره‌ها، ضروری است اطلاعات جامعی از وضعیت اجتماعی و اقتصادی منطقه طرح جمع‌آوری گردد تا با استفاده از این اطلاعات، بتوان در طراحی و تعیین جانمایی و مسیر صحیح گوره و بعد منطقی برای آن تصمیم درستی گرفت و در توجیه اجتماعی و اقتصادی اجرای طرح مورد استفاده قرار داد. اطلاعات مورد نیاز عمده‌ای شامل موارد زیر است:

- آمار جمعیت ساکن در مناطق اطراف رودخانه و چگونگی ترکیب و پراکندگی این جمعیت
- منابع کاری و درآمدی و میزان درآمد حاصل از کارهای مختلف جمعیت ساکن
- وسعت و ارزش اراضی، تأسیسات و ابنيه واقع در اطراف رودخانه با توجه به نوع استفاده از اراضی مذکور
- موقعیت مرکز روستایی، شهری، صنعتی و زراعی و وسعت و ارزش هر یک به تفکیک
- نحوه و میزان استفاده از آب رودخانه به منظور مصارف کشاورزی، صنعتی و شرب
- برنامه‌های توسعه در اراضی حاشیه رودخانه و حدود سرمایه‌گذاریهای پیش‌بینی شده

۱-۳ بازدیدها و مشاهدات صحراوی

بازدیدهای صحراوی در مطالعات مهندسی رودخانه از اهمیت زیادی برخوردار است به نحوی که می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در گزینه‌یابی و ارائه راه حل مطلوب، قلمداد گردد. زیرا با بازدیدها و مشاهدات صحراوی، قسمتی از ضعف مطالعات که ناشی از انجام کار صرفاً دفتری است، بر طرف می‌گردد و نگرشی معقول، منطقی و واقعی به طراح می‌دهد. این موضوع به ویژه در هنگام استفاده از عکس‌های هوایی و نقشه‌های توپوگرافی و زمین‌شناسی ضرورت بیشتری می‌باشد. انجام دادن بازدیدهای صحراوی برای مطالعات مهار سیلاب به وسیله‌گورهای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا تنوع و تعدد عوامل مؤثر در ارائه راه حل به قدری زیاد است که انجام ندادن بازدیدها و مشاهدات صحراوی می‌تواند منجر به نادیده گرفتن بعضی از آنها شده و طرح را با مشکل مواجه سازد. در این راستا اقدامات زیر ضروری است:

- مذاکره و تبادل نظر با مردم محلی و مستوان مریبوط در منطقه در رابطه با وضعیت رودخانه و سابقه سیل و نظرخواهی برای راه حل‌های مختلف و استمرار این مذاکرات و تبادل نظرها در حالات و شرایط مختلف (ضمناً باید خاطره‌ها و داستانهای افراد با توجه به نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد).
- بازدید از قسمتهای مختلف رودخانه و سیلابدشت و اراضی حاشیه آن برای:
  - تهیه کروکی از وضعیت موجود رودخانه و ثبت تغییرات احتمالی واقع شده در گذشته
  - شناسایی و بررسی بازه‌ها و یا نقاط فرسایشی
  - شناسایی شاخه‌ها و آبراهه‌های فرعی و فصلی، سیلراه‌ها<sup>۱</sup> (مسیلهای) و زهکش‌های ورودی به رودخانه
  - شناسایی و بررسی محدوده یا نقاط سیلگیر و ارزیابی عملکرد سیل بر آنها و آثار تخریبی حاصله
  - شناسایی و بررسی تأسیسات، ساختمانها و ابنيه واقع در حاشیه، کناره یا داخل رودخانه
  - بررسی وضعیت و موقعیت مزارع، باغها و زمینهای شهری و صنعتی و غیره در حاشیه رودخانه
  - جمع‌آوری اطلاعات در مورد طریقه اجرا شده یا در دست اجرا در منطقه طرح و بررسی تأثیر احتمالی متقابل آنها بر طرح مهار سیلاب به وسیله‌گوره
- جمع‌آوری اطلاعات در مورد وضعیت ساکنان حاشیه رودخانه (تعداد، تراکم و پراکندگی جمعیت، شهری یا روستایی بودن، اشتغال، درآمد و ...)
- انجام دادن پرواز در ارتفاع کم بر فراز منطقه و محدوده طرح برای شناسایی بهتر خصوصیات ظاهری رودخانه و وضعیت اراضی ساحلی و همچنین ارزیابی عملکرد سیل به ویژه در هنگام وقوع و پس از آن بسیار مفید است و در این صورت تهیه فیلم نیز توصیه می‌گردد.
- بازدید و بررسی ایستگاههای هواشناسی، آب سنجی و رسوب سنجی منطقه طرح به منظور جمع‌آوری اطلاعات اولیه و نیز ارزیابی کیفیت و نحوه کارکرد این ایستگاهها

- جمع‌آوری اطلاعات اولیه در مورد ریخت‌شناسی، هیدرولیک و رسوب، فرسایش یا رسوبگذاری رودخانه، زمین‌شناسی منطقه و محدوده طرح، جنس رسوبات بستر و کناره‌ها و سیلابدشت رودخانه، منابع قرضه و مصالح موجود در منطقه
- جمع‌آوری اطلاعات اولیه در مورد فیزیوگرافی، فرسایش، رسوب و غیره حوضه آبریز رودخانه
- تهیه عکس از موارد غیرعادی و خاص به تعداد مورد نیاز
- تهیه فیلم از وضعیت موجود رودخانه و حاشیه آن
- بررسی عوامل خاص مؤثر در وقوع یا تشدید سیل مانند موانع طبیعی یا مصنوعی موجود در مسیر رودخانه، پلها، رعایت نکردن حریم و ...
- بررسی اولیه راههای مختلف مهار سیلاب نظیر: انحراف یا پخش سیلاب، احداث مخازن ذخیره‌ای یا تأخیری، بهسازی آبراه و غیره به منظور مقایسه این روشها با راه حل احداث‌گوره
- بررسی ضرورت اجرای طرحهای اضطراری (مقطعي، موضعی، موقت) برای مقابله با سیل با توجه به نوع و شدت تغییرات رودخانه
- بررسی راههای ارتباطی مناسب برای بازدید و دسترسی به قسمتهای مختلف رودخانه

زمان مناسب برای بازدید صحرایی با توجه به شرایط محلی و محدودیتهای آب و هوایی انتخاب می‌شود و حتی الامکان باید حداقل در سه موقعیت زمانی متفاوت شامل: زمان قبل از وقوع سیلاب، در حین سیلاب و زمان بعد از وقوع سیلاب باشد.

کارشناسان بازدیدکننده باید مرکب از کارشناسان متخصص در کلیه موارد یاد شده باشند.

## ۲-۳ مطالعات زمین‌شناسی

زمین‌شناسی و بهویژه زمین‌شناسی مهندسی از مطالعات پایه و ضروری برای مهندسی رودخانه و طراحی سازه‌های مختلف مربوط به آن، به ویژه گوره‌هاست. این بخش از مطالعات اهمیت زیادی در پاسخگویی به بسیاری از سؤالات مطرح در مرحله طراحی سازه‌های خاکی، از قبیل: گوره‌ها، سدهای خاکی و غیره دارد. پرسشها و مباحثی که در زمینه انتخاب نوع و ترکیب سازه خاکی، پایداری شالوده و بدنه گوره، تعیین نوع و ترکیب مصالح مناسب برای قسمتهای مختلف سازه، تعیین محلهای مناسب منابع قرضه و مهار پدیده‌هایی نظیر: نشتی، روانگرایی و گسیختگی مطرح است، نیاز به مطالعات زمین‌شناسی و ژئوتکنیک خواهد داشت.

زمین‌شناسی به طور معمول در مراحل شناسایی و توجیهی از مطالعات یک پروژه مهندسی انجام می‌شود که گاهی تحت عنوان مطالعات مقدماتی و مطالعات نهایی زمین‌شناسی نیز تقسیم‌بندی می‌گردد. در مرحله مطالعات مقدماتی زمین‌شناسی، مطالعات در سطح گسترده‌تر و کلی تر انجام می‌شود و هدف از آن کسب شناخت کلی از وضعیت زمین‌شناسی منطقه و فرایندهای مؤثر بر تعیین جانمایی گوره است. در حالی که هدف از مطالعات نهایی زمین‌شناسی، درک عمیق‌تر و تعیین عوامل و میزان تأثیر هر یک در طراحی گوره است و برای این منظور اقداماتی

نظیر حفرگمانه‌های صحرایی، نمونه‌برداری از منابع قرضه و لایه‌های مختلف زیرزمینی، انجام دادن آزمایش‌های لازم آزمایشگاهی و حتی بررسیهای ژئوفیزیک صورت می‌گیرد.

برای مطالعات زمین‌شناسی مجموعه‌ای از اطلاعات مختلف اعم از: نقشه‌ها، عکسها، گزارشها و مشخصات مصالح و لایه‌های خاک مورد نیاز است که در فصل دوم این پیش‌نویس استاندارد آورده شده است. بدینهی است در شروع مطالعات باید اقدام به جمع‌آوری اطلاعات موجود و در دسترس نموده و پس از بررسی دقیق آنها، نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کرد. در ادامه مبحث جزئیات بیشتری از مطالعات مقدماتی و نهایی زمین‌شناسی مرتبط با گوره‌ها ارائه می‌گردد.

### ۱-۲-۳ مطالعات مقدماتی زمین‌شناسی

در مطالعات مقدماتی زمین‌شناسی که با هدف کسب شناخت کلی از وضعیت زمین‌شناسی منطقه طرح و بخصوص محدوده اطراف رودخانه انجام می‌گیرد، موارد زیر باید در نظر گرفته شود و پاسخ مناسبی برای آنها ارائه گردد:

- شناخت تاریخ زمین‌شناسی محل طرح و یا به عبارت دیگر عوامل و حوادثی که منجر به ایجاد وضعیت فعلی زمین‌شناسی محدوده طرح و اطراف آن شده است.
- بررسی وضعیت چینه‌شناسی منطقه‌ای و نحوه توزیع واحدهای سنگی عمدۀ در منطقه
- بررسی وضعیت زمین‌ریخت‌شناسی<sup>۱</sup> ناحیه طرح در ارتباط با چینه‌شناسی منطقه‌ای و تاریخ زمین‌شناسی
- بررسی وضعیت آب زیرزمینی در اطراف رودخانه
- بررسی عوارض عمدۀ از نظر زمین‌شناختی نظیر: حد جدایی زمین‌لغزه‌ها و گسلها در محدوده طرح
- بررسی مصالح و منابع قرضه موجود در منطقه طرح
- بررسی چگونگی توزیع و خصوصیات مکانیک خاک نهشته‌های آبرفتی<sup>۲</sup> در محدوده طرح

از آنجاکه عمدتاً گوره‌ها در دشت‌های سیلابی و مناطق آبرفتی اطراف رودخانه احداث می‌گردند، در صورتی که توجه کافی به وضعیت نهشته‌های آبرفتی نشود و مسیر گوره در زمینهای مسئله‌آفرین نظیر زمینهای نفوذپذیر یا زمینهای تشکیل شده از خاکهای ضعیف و باتلاقی انتخاب شود، در شرایط سیلابی، احتمال بروز خطر نشست، لغزش، فرسایش و شکست گوره زیاد خواهد بود و بنابراین مطالعه و تحقیق کافی در زمینه مشخصات مکانیکی و فیزیکی خاک لایه‌های زمین در این مناطق باید انجام گیرد.

در مناطقی نیز ممکن است به دلیل وجود لایه‌های نازک ماسه‌ای یا رسی، وجود سنگهای محلول در آب و زمینهای کارستی در طول عملیات اجرا و یا پس از آن مشکلاتی بروز نماید. لذا در همین مرحله مطالعات مقدماتی باید توجه کافی مبذول داشت و در صورت وجود چنین شرایطی، در مطالعات تفصیلی (نهایی) با مطالعات عمیق‌تر و حفر

گمانه‌ها تدابیر لازم را اتخاذ کرد. بدین ترتیب در انتهای مطالعات مقدماتی، علاوه بر کسب یک شناخت کلی و عمومی از منطقه طرح و تعیین مسیرگوره، مجموعه‌ای از پرسشها در ارتباط با ویژگیها و مشخصات زمین در مسیر گوره، مصالح مورد نیاز و لایه‌های زیرزمینی مطرح می‌شود که یافتن پاسخ دقیق آنها در مرحله مطالعات نهایی کمک قابل توجهی به طراحی صحیح گوره خواهد نمود.

### ۲-۲-۳ مطالعات نهایی زمین‌شناسی

مطالعات نهایی زمین‌شناسی با هدف حصول شناخت جامعتر و عمیقتر از وضعیت زمین در محدوده طرح و بخصوص در مناطقی که در مرحله مطالعات مقدماتی به عنوان مناطق مسئله‌آفرین و مشکلزا شناخته شده‌اند، انجام می‌گیرد. ابزار اصلی این مرحله از مطالعات حفر گمانه‌های عمیق و چاهکهای دستی و در صورت نیاز مطالعات صحرایی ژئوفیزیک است. عملیات این مرحله شامل موارد زیر است:

- تهیه نقشه تفصیلی زمین‌شناسی مشتمل بر عوارض توپوگرافی، ویژگیهای زمین‌شناسی سطحی و زیرزمینی سنگ و خاک، وضعیت آب زیرزمینی، نواحی باتلاقی، مناطق با نفوذپذیری بالا، موقعیت چشمه‌ها و ...
- کاربرد روش‌های ژئوفیزیک و تفسیر نتایج به دست آمده با استفاده از اطلاعات حاصله از حفاریها
- کاوش‌های زیرزمینی مستقیم از طریق حفر ترانشه‌ها، گمانه‌ها و ...
- انتقال اطلاعات حاصل از عملیات ژئوفیزیک و حفاریها بر روی نقشه‌ها، مقاطع و مدل‌های سه‌بعدی

بررسیها و آزمایش‌های صحرایی زمین‌شناسی برای شناخت وضعیت لایه‌های زیرزمینی می‌تواند در دو مرحله مقدماتی و نهایی انجام گیرد که هر مرحله دارای مشخصات زیر است:

#### الف - مطالعات صحرایی مقدماتی شامل:

- نمونه‌برداریهای دست خورده در سطح وسیع و بدون ضرورت حفظ فواصل یکنواخت (ممکن است شامل آزمایش نفوذ استاندارد نیز باشد).

- گودالهای آزمایشی حفر شده توسط بیل مکانیکی، بولدوزر یا تراکتورهای زراعی

- بررسیهای ژئوفیزیک (لرزه‌ای یا مقاومت الکتریکی) به منظور درونیابی حفاریهای با فواصل زیاد
- آزمایش‌های ژئوفیزیک درون‌گمانه‌ای

#### ب - مطالعات صحرایی نهایی شامل:

- حفاریها و اخذ نمونه‌های دست خورده اضافی

- حفاریها و اخذ نمونه‌های دست نخورده

- آزمایش‌های برش پره‌ای<sup>۱</sup> در خاکهای رسی برای مقاصد خاص

- آزمایش‌های پمپاژ (ابتدا در مجاورت سازه‌ها)

- مشاهدات تراز آب زیرزمینی در محدوده شالوده و محلهای قرضه (با استفاده از پیزومتر)

لازم به ذکر است که تحت شرایطی نظیر موارد زیر، نیاز به انجام دادن حفاریهای وسیع و عمیق نیست و با شناسایی سریع صحراوی و مشاوره با افراد صاحبنظر در محل، هدف تأمین می‌شود:

- در صورتی که ارتفاع گوره کمتر از ۳/۵ متر باشد.
- در شرایطی که تجربه‌های قبلی در محل، حکایت از پایداری شالوده و عدم وجود مشکل آب زیرزمینی دارد.

در چنین مواردی، از مقاطع تیپ گوره‌های اجرا شده قبلی می‌توان استفاده کرد. اما در شرایط معمولی عواملی اندکه در طراحی گوره مؤثر هستند و تحت شرایط مندرج در جدول ۱-۳ باید مورد توجه قرار گیرند و بررسیهای گسترده‌تری در مطالعات انجام شود.

جدول ۱-۳- عوامل و شرایط خاصی که نیاز به مطالعات گسترده‌تر دارد. [۱۴]

عامل مؤثر	شرایطی که مستلزم بررسی گسترده‌تر است
تجربیات قبلی در مورد تخریب گوره	<ul style="list-style-type: none"> <li>- تجربه قبلی در منطقه به ویژه در اجرای گوره وجود ندارد، یا بسیار کم است.</li> <li>- تخریب احتمالی گوره با تلفات جانی و خسارات مالی زیاد همراه باشد.</li> </ul> <p>(برای مناطق شهری*)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ارتفاع گوره زیاد باشد.</li> </ul>
ارتفاع گوره	<ul style="list-style-type: none"> <li>- خاکهای شالوده گوره ضعیف و تراکم پذیر باشد.</li> <li>- خاکهای شالوده در طول مسیر پروژه تغییرات زیادی داشته باشد.</li> <li>- احتمال مشکل تراوش در زیر گوره زیاد باشد.</li> <li>- خاکهای شالوده قابلیت روانگرایی داشته باشند.</li> <li>- خاک خاصیت تورم پذیری داشته باشد.</li> </ul>
وضعيت شالوده	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدت دوام آب در تراز بالا در مجاورت گوره طولانی باشد.</li> </ul>
مدت دوام آب در تراز بالا	<ul style="list-style-type: none"> <li>- قرضه‌های موجود کیفیت پایین داشته باشند، درصد آب بالایی داشته، یا مصالح قرضه در طول مسیر متغیر باشند.</li> </ul>
مواد قرضه	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وجود قسمتهای بتنی در داخل گوره</li> </ul>
سازه‌های مقاطع با گوره	

\* برای مناطق مسکونی و صنعتی مهم نیز صادق است.

- علاوه بر موارد مندرج در جدول ۱-۳، لازم است در شرایط زیر نیز مطالعات گسترده‌تری صورت گیرد.
- از نظر زمین‌لرزه، منطقه پتانسیل لرزه‌خیزی بالایی داشته باشد.
  - از نظر شرایط عمومی زمین‌شناسی، ناحیه موردنظر تحت فراش (بالآمدن) و فرونشست تکتونیکی باشد، منطقه دارای استعداد لغزشی باشد و یا منطقه به صورت ناحیه‌ای تحت نشست باشد.

### ۳-۳ مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک

در مطالعات زمین‌شناسی، معمولاً اطلاعات کلی در زمینه شناخت لایه‌های زیرزمینی به دست می‌آید و همین امر منجر به طرح پرسشهای مختلفی در ارتباط با ویژگیهای لایه‌های خاک محل می‌شود. برای پاسخگویی به این پرسشهای شناخت دقیق لایه‌های مختلف زمین تا عمق مناسب برای طراحی گوره، تعیین وضعیت آب زیرزمینی، تعیین موقعیت دقیق مناطق مشکلزا و مشخصات مکانیک خاک در محدوده تحت مطالعه، لازم است مطالعات تفصیلی ژئوتکنیک و مکانیک خاک انجام شود.

کاوش‌های زیرسطحی در دو مرحله انجام می‌گیرد که ممکن است به طور مجزا و متوالی انجام شود، یا اینکه در یکدیگر ادغام گردند. مرحله مقدماتی به منظور درک بهتر نوع خاک موجود در محل و دستیابی به یک دید کلی در زمینه مقاومت و نفوذپذیری خاک انجام می‌شود. در مرحله تفصیلی اطلاعات بیشتر و کاملتری در ارتباط با انواع خاک موجود به دست می‌آید که معمولاً با گرفتن نمونه‌های دست‌نخورده انجام می‌گیرد.

### ۱-۳-۳ مرحله مقدماتی کاوش‌های زیرسطحی

کاوش‌های زیرسطحی در مرحله مقدماتی با هدف مشخص شدن انواع لایه‌های تشکیل‌دهنده زمین، ضخامت آنها، تغییرات مقاومت در عمق و نیز عمق و مقاومت لایه‌های نگهدارنده انجام می‌شود. این مرحله تقریباً به طور کامل از طریق حفاری و گرفتن نمونه‌های دست‌خورده و گودالهای حفر شده به وسیله بیل مکانیکی، بولدوzer، تراکتورهای کشاورزی و غیره انجام می‌شود.

در صورتی که ساختمان زمین زیرگوره در مطالعات زمین‌شناسی، شناخته شده باشد و یا اینکه قرار باشد یک لایه نسبتاً نرم در سطح زمین آزمایش گردد، می‌توان به جای حفاری عمیق از گمانه‌های دستی استفاده کرد. به علاوه اگر اطلاعاتی در زمینه لایه‌های زمین از قبل در دسترس باشد، احتمالاً نیازی به حفاری جدید نیست و یا می‌توان در این مرحله از روش‌های ژئوفیزیک استفاده کرد. جدول ۲-۳ روش‌های مورد استفاده در مرحله مقدماتی کاوش‌های زیرسطحی را به طور خلاصه نشان می‌دهد.

### جدول ۳-۲- روشهای مورد استفاده در مرحله مقدماتی کاوش‌های زیرسطحی [۱۴]

روش	ملاحظات
۱- حفاری و نمونه‌گیری دست خورده الف - آزمایش نفوذ استاندارد	- اساساً برای شناسایی خاک است، اما امکان برآوردن مقاومت برشی رسها و برآوردن خام از تراکم ماسه‌ها نیز فراهم می‌شود. - برای بررسیهای کلی شالوده‌گوره ترجیح داده می‌شود؛ زیرا نیازها و محلهای نمونه‌گیری دست نخورده را نشان می‌دهد. - نمونه‌های دست خورده می‌توانند برای آزمایش به دست آید. - با استفاده از بیل مکانیکی، بولدوزر و تراکتور کشاورزی - گاهی برای بررسی منابع قرضه و شالوده‌گوره مفید است.
ب - حفاری با نمونه‌بردار خاک <sup>۱</sup>	
۲- گودالهای آزمایشی	
۳- ترانشهای	

### ۲-۳-۳ مرحله تفصیلی کاوش‌های زیرزمینی

این مرحله از کاوش‌های زیرسطحی شامل نمونه‌برداری‌های دست خورده و دست نخورده است و همچنین ممکن است شامل روشهای ژئوفیزیک نیز باشد. گاهی اوقات نمونه‌های دست نخورده برای آزمایشها توسط نمونه‌های بلوکی دستی<sup>۲</sup> از گودهای آزمایشی به دست می‌آیند، ولی بیشتر معمول است تا به وسیله روشهای حفاری دورانی و فشاری (با استفاده از نمونه‌گیرهایی مانند نمونه‌گیر دنیسون<sup>۳</sup> در خاکهای فوق العاده سخت یا نمونه‌گیرهای لوله‌ای جداره‌نازک شلبی<sup>۴</sup> با پیستون ثابت در بیشتر خاکها) به دست آیند.

نمونه‌ها به منظور تعیین مشخصاتی نظیر: مقاومت برشی، تحکیم و مقادیر چگالی و نفوذپذیری باید با استفاده از نمونه‌گیری دست نخورده در نمونه‌گیرهایی با قطر ۱۲۵ میلیمتر (۵ اینچ) برای مواد چسبنده و نمونه‌گیرهایی با قطر ۷۵ میلیمتر (۳ اینچ) برای مواد غیر چسبنده تهیه گردد.

### ۳-۳-۳ گمانه زدن

### ۱-۳-۳-۳ موقعیت و فاصله گمانه‌ها

فاصله گمانه‌ها و گودها در مرحله مقدماتی براساس مطالعه عکسهای هوایی و شرایط زمین‌شناسی در مرحله مطالعات مقدماتی و یا براساس تجربیات قبلی در منطقه و همچنین نوع و اهمیت پروژه تعیین می‌گردد.

1- Auger Borings

2- Handcarving Block Samples

3- Denison Sampler

4- Shelby Tube

فاصله اولیه گمانه‌ها معمولاً بین ۵۰ تا ۳۰۰ متر در راستای گوره انتخاب می‌شود که برای مناطق مسئله‌دار این فاصله را کمتر و برای مناطق بدون مشکل می‌توان آن را بیشتر اختیار نمود. فاصله گمانه‌ها باید براساس اطلاعات زمین‌شناسی در دسترس تعیین گردد.

گمانه‌ها معمولاً در امتداد خط محور گوره حفر می‌شوند، ولی می‌توان محل گمانه‌ها را در محدوده پهنه‌ای گوره به صورت پراکنده انتخاب کرد تا منطقه بیشتری را پوشش داد و همچنین اطلاعاتی را در ارتباط با منابع قرضه نزدیک گوره به دست آورد. حداقل یک گمانه باید در موقعیت هر سازه مهم در طول گوره مانند: دریچه‌های سیل، پلها و غیره حفر شود.

در مرحله تفصیلی مطالعات، محل گمانه‌های تکمیلی براساس نتایج به دست آمده در مرحله مقدماتی تعیین می‌گردد. گمانه‌های بانمونه دست نخورده در جاهایی انتخاب می‌شود که اطلاعات بیشتری مربوط به مقاومت برشی مورد نیاز باشد. بهترین روش آن است که نیمرخهای شالوده گوره که براساس مطالعات زمین‌شناسی و حفاری در مناطق دارای شرایط مشابه گسترش یافته، جمع آوری و بررسی گردد و سپس گمانه‌های بانمونه‌های دست نخورده به منظور تعیین مشخصات خاک در نواحی بحرانی حفر شود.

### ۲-۳-۳ عمق گمانه‌ها

عمق گمانه‌ها در امتداد گوره باید حداقل به اندازه ارتفاع گوره باشد، اما نباید کمتر از ۳ متر باشد. گمانه‌ها باید همیشه مقدار کافی عمیق باشد تا اطلاعات لازم برای تحلیل پایداری گوره و شالوده آن فراهم آید. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت می‌باید که گوره در نزدیکی ساحل رودخانه واقع شود و لذا گمانه باید اطلاعات کافی را برای تحلیل پایداری شالوده گوره و دیواره رودخانه تأمین نماید.

در جایی که به خاک سست یا نفوذپذیر برخورد شود، گمانه‌ها باید از لایه خاک نفوذپذیر عبور کند و به خاک نفوذناپذیر برسد، یا از خاک سست عبور کند و به لایه محکم برسد. گمانه‌ها در موقعیت سازه‌ها باید تا زیر عمق پی و زیر محدوده تأثیر بار واردہ امتداد یابد. گمانه‌ها باید به قدر کافی عمیق باشد تا امکان تحلیل پایداری مجرای دسترسی و خروجی سازه و همچنین بررسی شرایط تراویش از زیر سازه فراهم گردد.

در محلهای قرضه، عمق حفاری باید مقداری در زیر عمق مجاز برای منابع قرضه و یا تا سطح آب زیرزمینی امتداد یابد. اگر مصالح قرضه از ناحیه‌ای در زیر سطح آب زیرزمینی به دست آید، گمانه‌ها باید حداقل ۳ متر زیرکف محل مورد حفاری ادامه یابد.

#### ۴-۳-۳ بررسیهای ژئوفیزیک

استفاده از روش‌های ژئوفیزیکی در کاوش‌های زیرزمینی می‌تواند در مطالعات شالوده‌گورهایی که در مناطق طوبیل و نسبتاً باریک احداث خواهد شد و همچنین به دلیل افزایش هزینه عملیات صحرایی ژئوتکنیک مورد توجه قرار گیرد. در بعضی مواقع می‌توان ترکیبی از عملیات ژئوتکنیک و ژئوفیزیک را به کار گرفت و با افزایش فاصله گمانه‌های ژئوتکنیک، در حد فاصل آنها آزمایش‌های صحرایی ژئوفیزیک را انجام داد. در چنین شرایطی نتایج آزمایش‌های ژئوفیزیک باید با توجه به گمانه‌های مجاور و استفاده از تجربیات کارشناسی تفسیر گردد. روش‌های متداول ژئوفیزیک در مطالعه گورهای نسبتاً ارزان نیز هستند؛ عبارتند از:

- روش‌های لرزه‌نگاری<sup>۱</sup>، مشتمل بر روش شکست امواج لرزه‌ای<sup>۲</sup> و روش ارتعاشات مداوم<sup>۳</sup>
- روش‌های الکتریکی<sup>۴</sup>، مشتمل بر روش مقاومت ویژه<sup>۵</sup> و روش تهیه نقشه‌های هم‌پتانسیل<sup>۶</sup>

#### ۵-۳-۳ آزمایش‌های مکانیک خاک

بررسیهای آزمایشگاهی به منظور شناخت مشخصات مکانیک خاک مربوط به گورهای خاک، با توجه به طبیعت و اهمیت پروژه و شرایط شالوده و میزان شناخت قبلی آنها و همچنین تجربیات موجود و میزان تطبیق این جریان با شرایط محل طرح، بسیار متفاوت است و از یک مقدار حداقل تا بسیار گسترده متغیر است.

از آنجاکه آزمایش مقاومت برشی و سایر آزمایش‌های مورد نیاز برای تعیین مشخصات مهندسی خاکها بسیار پرهزینه است، لذا برنامه آزمایشها عموماً شامل: آزمایش‌های تعیین درصد آب، طبقه‌بندی و شناسایی برای اکثر نمونه‌ها و آزمایش‌های برش پرهای، تحکیم و تراکم، تنها برای نمونه‌های شاخص از خاک شالوده و منابع قرضه‌گوره است.

آزمایش‌های خاک برای خاکهای ریزدانه چسبنده در جدول ۳-۳ و برای خاکهای درشت‌دانه نفوذپذیر در جدول ۴-۳ همراه با نکات لازم ارائه شده است:

1- Seismic Methods

2- Refraction of Seismic Waves Method

3- Continuous Vibration Method

4- Electrical Methods

5- Resistivity Method

6- Equipotential Mapping Method

جدول ۳-۳- آزمایش‌های مکانیک خاک مورد نیاز خاکهای ریزدانه چسبنده [۱۴]

ملاحظات	نوع آزمایش
<ul style="list-style-type: none"> <li>- برای تمام نمونه‌ها</li> <li>- بر روی نمونه‌های شاخص از نهشته‌های آبرفتی شالوده‌گوره برای تطابق با مشخصه‌های مقاومت برشی و تحکیم</li> </ul>	۱- طبقه‌بندی چشمی و تخمین درصد آب ۲- حدود اتربرگ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- بر روی نمونه‌های شاخص از خاکهای قرضه برای مقایسه با میزان رطوبت طبیعی با تطابق با میزان آب بهینه و چگالیهای حداقل</li> <li>- نیاز نخواهد بود؛ زیرا می‌توان خاکهای ریزدانه را در تحلیل نفوذناپذیر فرض نمود.</li> </ul>	۳- نفوذناپذیری و تراوش،
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تنها بر روی نمونه‌های دست نخورده شالوده‌گوره در موارد زیر انجام می‌شود :</li> </ul>	۴- تحکیم
<ul style="list-style-type: none"> <li>الف) رسهای شالوده شدیداً تراکم‌پذیر باشد.</li> <li>ب) شالوده زیرگوره بلند تا حدی تراکم‌پذیر باشد.</li> <li>ج) نشست سازه‌ها در سیستم‌گوره به دقت باید محاسبه شود.</li> </ul> <p>- عموماً بر روی نمونه‌های مربوط به خاکریزگوره انجام نمی‌شود، در عوض اجازه داده می‌شود تاکمی نشست در طول‌گوره براساس نوع تراکم رخ دهد. در مواقعی همبستگی مناسب مابین حدود اتربرگ و ضریب تحکیم می‌تواند مورد استفاده واقع شود. شاخص تراکم می‌تواند از میزان آب موجود در خاک تخمین زده شود.</p>	۵- تراکم
<ul style="list-style-type: none"> <li>الف) فقط برای گوره‌های متراکم و نیمه‌متراکم نیاز است.</li> <li>ب) در صورتی که خاکریز باید کاملاً متراکم شود، آزمایش تراکم با ۲۵ ضربه انجام شود.</li> <li>ج) اگر خاکریز نیمه‌متراکم موردنظر است، آزمایش تراکم با ۱۵ ضربه انجام شود.</li> </ul>	

ادامه جدول ۳-۳- آزمایش‌های مکانیک خاک مورد نیاز خاکهای ریزدانه چسبنده [۱۴]

ملاحظات	نوع آزمایش
<p>الف) نفوذسنج جیبی<sup>۱</sup>، پرۀ آزمایشگاهی<sup>۲</sup> و پرۀ مینیاتوری<sup>۳</sup> برای تخمین تقریبی</p> <p>ب) آزمایش فشاری تکمحوری<sup>۴</sup> بر روی رسهای شالوده اشباع شده بدون درز یا سطح لغزش</p> <p>ج) آزمایش سه محوری محدود نشده زهکشی نشده (UU)<sup>۵</sup> برای رسهای شالوده، زیرا مقاومت زهکشی نشده معمولاً پایداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.</p> <p>د) آزمایش سه محوری محدود شده زهکشی نشده (CU)<sup>۶</sup> و برش مستقیم محدود شده زهکشی شده (CD)<sup>۷</sup>؛ معمولاً تنها وقتی که ارتفاع‌گوره زیاد باشد و یا شالوده آنها ضعیف باشد یا در محلهایی که سازه‌ای درگوره وجود دارد.</p> <p>ه) آزمایش‌های CU، UU و CD بر روی مصالح خاکریز که با میزان رطوبت مناسبی متراکم شده است.</p>	۶- مقاومت برشی

1- Pocket Penetrometer

2- Laboratory Vane

3- Miniature Vane (Torvane)

4- Unconfined Compression Test

5- Unconfined Undrained Compression Test

6- Confined Undrained Compression Test

7- Drained Confined Direct Shear Test

جدول ۳-۴- آزمایش‌های مکانیک خاک مربوط به خاکهای نفوذپذیر [۱۴]

نوع آزمایش	ملاحظات
۱- طبقه‌بندی چشمی	- برای تمام نمونه‌ها
۲- تعیین چگالی بر جا <sup>۱</sup>	- بر روی نمونه‌های شبی از ماسه‌های شالوده که باید برای آنها امکان روانگرایی ارزیابی گردد.
۳- چگالی نسبی	- آزمایش‌های چگالی حداکثر و حداقل باید در مناطق لرزه‌خیز فعال برای تعیین چگالی نسبی ماسه‌های شالوده‌گوره و کنترل چگالی خاکریزهای ماسه‌ای نیز انجام شود.
۴- دانه‌بندی	- بر روی نمونه‌های شاخص شالوده :
	الف) برای ارتباط دادن پارامترهای اندازه دانه‌ها با نفوذپذیری یا مقاومت برشی
۵- نفوذپذیری	ب) برای طبقه‌بندی اندازه و توزیع دانه‌های حساس به روانگرایی - معمولاً انجام نمی‌شود و از ارتباط پارامترهای اندازه دانه‌ها با نفوذپذیری یا مقاومت برشی استفاده می‌شود.
۶- تحکیم	- در مناطقی که مشکل تراویش زیرین جدی است، بهترین اطلاعات راهنمای توسط آزمایش‌های پمپاژ صحرایی به دست می‌آید.
	- چون مقدار تحکیم تحت اثر بار زیاد نبوده و به سرعت رخ می‌دهد، معمولاً نیازی به آزمایش تحکیم نیست.
۷- مقاومت برشی	- برای شرایط بارگذاری غیردینامیک، آزمایش مقاومت برشی زهکشی شده مناسب است. مقادیر محافظه کارانه $\phi'$ (زاویه اصطکاک داخلی بر پایه تنش برشی مؤثر) می‌تواند براساس آزمایش‌های CD روی خاکهای مشابه <sup>۲</sup> منظور شود. در مناطق فعال لرزه‌ای، آزمایش‌های سه‌محوری دوره‌ای می‌تواند انجام شود.


یکی از مهمترین مطالعات پایه در طراحی سازه‌های آبی مطالعات هیدرولوژی است. میزان جریان آب رودخانه، تغییرات آن در طول سال و بخصوص در شرایط سیلابی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین ویژگیهای سازه‌ای، مشخصات هندسی و پایداری این نوع سازه‌هاست. از این‌رو توجه به مقوله هیدرولوژی و به ویژه شناخت ویژگیهای سیلخیزی رودخانه‌ها از اهمیت خاصی در مطالعات و طراحی گوره‌ها، به عنوان یک سازه آبی برای مهار سیلابهای رودخانه و حفاظت اراضی و تأسیسات اطراف آن برخوردار است.

در مطالعات هیدرولوژی، علاوه بر توجه به میزان بدء و حجم سیلابها با دوره برگشت‌های مختلف، لازم است تا به جنبه‌های دیگر هیدرولوژیک حوضه رودخانه نظیر: دوام سیلابها، دوره‌های کم‌آبی و پرابی و همچنین شدت و مدت رگبارها نیز توجه شود. در ادامه مطلب، بعضی جنبه‌های ضروری‌تر که بر طراحی گوره‌ها مؤثرند، به‌طور مختصر بررسی می‌گردند:


#### ۱-۴-۳ تحلیل رگبارها و ترسیم منحنیهای شدت - مدت - فراوانی<sup>۱</sup>

به منظور بررسی وضعیت رواناب سطحی در محدوده طرح احداث گوره‌ها، لازم است مشخصه‌های رگبارها شناخته شود. از جمله مشخصه‌های مهم رگبارها، نحوه توزیع زمانی آنها و یا به عبارت دیگر نمودار شدت رگبار<sup>۲</sup> است. این‌گونه نمودارها با استفاده از داده‌های باران‌سنجهای ثبات برای هر منطقه قابل استنتاج است. شکل ۱-۳ مواردی از نمودار شدت رگبارها به صورت بی‌بعد را نشان می‌دهد.

از دیگر موارد مربوط به تحلیل رگبارها، ترسیم منحنیهای شدت - مدت - فراوانی است که برای رگبارهای ثبت شده انجام می‌گیرد. این‌گونه منحنیها برای تعیین بدء حداکثر و همچنین بررسی وضعیت فرسایش رودخانه و گوره استفاده می‌گردد. در شکل ۲-۳ نمونه‌ای از منحنیهای شدت - مدت - فراوانی نشان داده شده است:



شکل ۳-۱- نمونه‌هایی از نمودار بی بعد شدت رگبارها



شکل ۳-۲- نمونه‌ای از منحنی شدت - مدت - فراوانی

## ۲-۴-۳ رژیم جریان رودخانه

برای تعیین دوره‌های تر و خشک رودخانه که در طراحی گوره‌ها و از جمله بررسی پایداری و مقاومت گوره در برابر جریانهای سیلابی و عادی رودخانه مؤثر است، تعیین رژیم جریان رودخانه اهمیت زیادی دارد. رژیم جریان یک رودخانه نیز تحت تأثیر عواملی نظیر: شرایط آب و هوایی، میزان و زمان رگبارها و خصوصیات زمین ریخت‌شناسی حوضه و همچنین مشخصه‌های ریخت‌شناسی رودخانه خواهد بود. با توجه به این عوامل، هر رودخانه رفتار هیدرولوژیک مخصوص به خود دارد و رژیم جریان آن نیز متفاوت است. اگرچه گاهی به دلیل فقدان اطلاعات و آمار لازم و کافی، با پذیرش درصد قابل قبولی تقریب با استفاده از شبیه‌سازی حوضه‌ها و بررسی شباهتهای موجود بین دو یا چند حوضه مجاور می‌توان برای یک حوضه فاقد آمار و اطلاعات، از اطلاعات حوضه‌های مشابه استفاده نمود.


یکی از شاخصهای مناسب برای تعیین رژیم جریان رودخانه، بررسی آبنمود<sup>۱</sup> جریان سالانه است. این آبنمود روند تغییرات بدء رودخانه را برای ماههای مختلف سال مشخص می‌کند. ترسیم منحنیهای دوام جریان نیز از روش‌های دیگر بررسی رژیم جریان رودخانه است. در این منحنی احتمال وقوع بدءهای مختلف نشان داده می‌شود و با استفاده از آن، یکنواخت یا غیریکنواخت بودن رژیم جریان تعیین می‌گردد. شکلهای ۳-۳ و ۴-۳ نمونه‌هایی از آبنمود جریان سالانه و منحنی دوام جریان را نشان می‌دهند.

تهیه نمودارهای فراوانی جریانهای حداکثر و حداقل برای تداوم زمانی مختلف یک روزه تا چند ساله نیز برای تعیین دوره‌های پرآبی و کم‌آبی رودخانه لازم است.


## ۳-۴-۳ تعیین سیلاب با دوره برگشت‌های مختلف

این بخش از مطالعات هیدرولوژی بسیار مهم است و نتایج آن تأثیر مستقیم در طراحی گوره دارد. تعیین کمیت سیلابها متناسب با دوره برگشت‌های مختلف زمینه لازم را فراهم می‌کند تا با منظور نمودن ملاحظات فنی دیگر و عوامل اقتصادی و اجتماعی، سیل طراحی گوره انتخاب گشته و به تبع آن ابعاد و اندازه‌ها و بخصوص ارتفاع و فاصله گوره‌ها از یکدیگر تعیین گردد.

برای تحلیل سیلابهای یک رودخانه، لازم است بدءهای حداکثر لحظه‌ای<sup>۲</sup> سالانه ثبت شده برای آن رودخانه به صورت سری سالانه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گیرد و مقادیر سیلابهای با دوره برگشت‌های مختلف تعیین



شکل ۳-۳- نمونه‌هایی از آب‌نمود جریان سالانه



شکل ۳-۴- نمونه‌هایی از منحنی دوام جریان

گردد. برای تحلیل آماری سیلاب، حداقل ۱۵ تا ۲۵ سال و برای مناطق خشک ۳۰ سال آمار سیل سالانه لازم است [۱۸]. برای این تجزیه و تحلیل آماری، انتخاب یک توزیع احتمالاتی مناسب ضروری است. از جمله توزیعهای احتمالاتی مناسب می‌توان به توزیع گامبل<sup>۱</sup> و توزیع لوگ پیرسون<sup>۲</sup> اشاره کرد که در این زمینه می‌توان به مراجع معتبر هیدرولوژی مراجعه کرد.

#### ۴-۴-۳ ارزیابی سیلاب در بازه‌های فقد ایستگاه هیدرومتری

در حوضه‌هایی که ایستگاه هیدرومتری وجود ندارد و در نتیجه آمار و اطلاعات سیلابهای حوضه مورد نظر در دسترس نیست، لازم است تا با استفاده از اطلاعات ایستگاههای هیدرومتری مجاور و بهره‌گیری از روش‌های مناسب هیدرولوژیک نظیر: تحلیل منطقه‌ای فراوانی سیلاب<sup>۳</sup>، استفاده از هیدروگراف واحد<sup>۴</sup>، روش روندیابی سیلاب<sup>۵</sup>، استفاده از مدل‌های هیدرولوژیک و یا معادله‌های تجربی مناسب، مقادیر سیلاب این‌گونه حوضه‌ها تعیین گردد. برای آشنایی با جزئیات هریک از این روشها به منابع کلاسیک و معتبر هیدرولوژی می‌توان مراجعه نمود.

#### ۵-۳ مطالعات هیدرولیک

از مهمترین جنبه‌های مطالعاتی تمامی پروژه‌های رودخانه‌ای، مطالعات هیدرولیک رودخانه است. مطالعات هیدرولیک یک رودخانه معمولاً مشتمل بر دو بخش هیدرولیک جریان و هیدرولیک رسوب است که هریک به نوبه خود تأثیر تعیین‌کننده‌ای در انتخاب روش‌های مهار سیل و ساماندهی رودخانه و همچنین تعیین مبانی طراحی اقدامات و سازه‌های رودخانه‌ای و از جمله گورهای دارد.

در مطالعات هیدرولیک، شرایط عمومی جریان و مشخصات آن نظیر: سرعت و عمق، تراز و شب (نیمرخ طولی) سطح آب، تنفس برشی جریان، ظرفیت حمل رسوب، عمق آبیستگی و تعیین گستره سیلاب برای بدنهای مختلف و بهویژه سیل طراحی تعیین می‌گردد. در صورتی که در نظر باشد، گوره در مجاورت مجرای اصلی<sup>۶</sup> رودخانه احداث گردد، باید در مطالعات هیدرولیک، بدنه غالب<sup>۷</sup> و عرض بهینه رودخانه نیز تعیین شود. از طرف دیگر در صورت وجود موانع یا تغییرات ناگهانی در مسیر جریان نظیر: سد، بند انحرافی، پل، پیچهای تندر، آبشار، گشاد یا تنگ‌شدگی مقطع، تلاقیگاه<sup>۸</sup> و دوشاخگی<sup>۹</sup> باید شرایط خاص جریان و تأثیر این موانع و یا تغییرات آن را بررسی

1- Gumbel Distribution

2- Pearson Type III

3- Regional Flood Frequency Analysis

4- Unit Hydrograph Method

5- Flood Routing Method

6- Main Channel

7- Dominant Discharge

8- Confluence

9- Bifurcation

نمود. بخصوص آنکه معمولاً در چنین شرایطی، منحنی برگشت آب<sup>۱</sup> به وجود آمده و وضعیت جریان در بالادست را متأثر می‌کند و موجب افزایش تراز سطح آب می‌گردد.

در مطالعات هیدرولیک، برای دستیابی به اهداف یاد شده، عوامل مختلفی دخیل است و باید اطلاعات مربوط به آنها در ابتدا تکمیل گردد. مهمترین این عوامل عبارتند از: بدء جریان، غلظت رسوب، ابعاد هندسی مقطع، شیب بستر، ضریب زبری رودخانه و سیلاندشت، مشخصات دانه‌های مواد بستر و منحنی دانه‌بندی آن. در تعیین این عوامل، اقداماتی نظری: اندازه‌گیری مستقیم، نقشه‌برداری و آبنگاری، نمونه‌برداری، عکسبرداری هوایی و انجام محاسبات به ویژه با استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای ضرورت دارد.

نکته بسیار مهم در ارتباط با مطالعات هیدرولیک برای طراحی گوره‌ها آن است که شرایط هیدرولیک جریان رودخانه قبل و پس از احداث گوره‌ها بسیار متفاوت است. زیرا در شرایط عادی رودخانه، بهدلیل پخش سیلاند در سیلاندشت و تأثیر ذخیره دره‌ای<sup>۲</sup> در تسکین سیلاند، ارتفاع سیلاند، بدء جریان و سرعت آن کمتر از زمانی است که گوره‌ها احداث شده باشند و این امر بهدلیل حذف ذخیره دره‌ای و محدوده نمودن مجرای عبور سیلاند پس از احداث گوره‌هاست که از طرفی منجر به افزایش تراز سطح سیلاند می‌شود و از طرف دیگر بدء عبوری و سرعت جریان را افزایش می‌دهد. بنابراین ضروری است تا پس از طراحی گوره‌ها و تعیین ارتفاع و شیب جانبی آنها مجدداً وضعیت جدید هیدرولیک جریان و آثار آن بر خود گوره، فرسایش یا رسوب‌گذاری بستر رودخانه و تأثیرات جریان بر بالادست و پایین‌دست بازه مورد مطالعه، بررسی گردد. در ادامه بحث، به بعضی نکات مهم در ارتباط با عوامل مؤثر در مطالعات هیدرولیک رودخانه اشاره می‌گردد:

### ۱-۵-۳ تعیین ضریب زبری رودخانه

ضریب زبری (مانینگ<sup>۳</sup> یا شری<sup>۴</sup>) از مهمترین عوامل مؤثر برای تعیین بدء، سرعت و عمق جریان و همچنین واسنجی<sup>۵</sup> مدل‌های ریاضی و فیزیکی مورد استفاده در مطالعات هیدرولیک است. این عامل بستگی مستقیم به شرایط هیدرولیک، دانه‌بندی مواد بستر، شکل مسیر، وضعیت پوشش گیاهی و سایر عوارض و عوامل مصنوعی و طبیعی در مسیر رودخانه و سیلاندشت دارد. تعیین ضریب زبری امری بسیار ضروری و حساس است که معمولاً براساس بازدیدهای محلی، اندازه‌گیری صحرایی، قضاوت مهندسی، استفاده از جداول راهنمای و روابط تجربی امکان‌پذیر است. روشها و روابط مختلفی در منابع مربوط به هیدرولیک رودخانه و جریانهای با سطح آزاد برای تعیین ضریب

1- Backwater Curve

2- Valley Storage

3- Manning Coefficient

4- Chezy Coefficient

5- Calibration

زبری ارائه شده است و می‌تواند مورد استفاده قرار گیرند. ولی در ارتباط با استفاده از هریک از آنها نکات زیر باید به

دقت مورد توجه قرار گیرد :

الف - اثر سیلابدشت در شرایط سیلابی بسیار تعیین‌کننده است و حتماً باید در تعیین ضریب زبری مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در محاسبات ملحوظ گردد و معمولاً ضریب زبری معادل برای کل مقطع تعیین می‌گردد.

ب - دانه‌بندی مواد بستر رودخانه و سیلابدشت در تمامی روابط ارائه شده، تأثیر مستقیم دارد و لذا لازم است تا در بررسیهای صحراوی، مسیر مورد مطالعه به شکل مناسبی به بازه‌های مختلف تقسیم شود و بانمونه برداری از مواد بستر در بازه‌های مختلف نسبت به تهیه منحنی دانه‌بندی آنها اقدام نمود.

ج - اکثر روابط ارائه شده توسط محققان مربوط به ضریب زبری مانینگ است، ولی ضریب زبری شزی نیز در مطالعات هیدرولیک رودخانه کاربرد وسیعی دارد. برای تعیین ضریب زبری شزی علاوه بر روابط مستقیمی که در منابع مربوط ارائه شده است، می‌توان از رابطه زیر که ارتباط آن را با ضریب زبری مانینگ برقرار می‌سازد، استفاده نمود:

$$C = \frac{R^{1/6}}{n}$$

در این رابطه  $C$  ضریب شزی،  $n$  ضریب مانینگ و  $R$  شعاع هیدرولیکی مقطع جریان است. نکته قابل توجه دیگر آن است که در بعضی شرایط مناسب است که طراح در جهت افزایش ضریب اطمینان طرح، مقدار  $n$  را گاهی دست بالا (مانند تعیین  $n$  برای محاسبه ارتفاع گوره) و گاهی دست پایین (مانند تعیین سرعت جریان و مقایسه آن با سرعت مجاز) تعیین نماید.

د - در رودخانه‌های با بستر ماسه‌ای، شکل بستر به مقدار زیادی بر ضریب زبری  $n$  تأثیر می‌گذارد و بهتر است به جای ضریب زبری مانینگ از روش انیشن - بارباروسا برای تعیین ضریب زبری رودخانه استفاده شود.

### ۲-۵-۳ تعیین منحنی تغییرات تراز سطح آب در مقاطع مختلف رودخانه و برای سیلابهای مختلف

از عوامل مهم دیگر در مطالعات هیدرولیکی که نقش تعیین کننده‌ای در تعیین ارتفاع گوره دارد، تراز سطح آب برای سیلابهای مختلف است. این عامل از یک طرف ارتباط مستقیمی با سیل طراحی دارد و از طرف دیگر مبنایی برای انتخاب ارتفاع و فاصله گوره‌های طوفین رودخانه و نهایتاً هزینه اجرای طرح است. بررسی تغییرات تراز سطح آب رودخانه مستلزم آگاهی از رابطه بده و تراز سطح آب و یا به عبارت دیگر تهیه منحنی سنجه<sup>۱</sup> است.

تهیه منحنی سنجه در مقاطعی از رودخانه که ایستگاه آب‌سنجی<sup>۲</sup> وجود دارد، با اندازه گیری همزمان بده و تراز سطح

1- Rating Curve

2- Hydrometry


آب جریان رودخانه امکان‌پذیر است. ولی در بازه‌هایی که فاقد ایستگاه آب‌سنگی است، باید با استفاده از روش‌های مناسب دیگر اقدام نمود. رابطه بده و عمق جریان در حالتی که مقطع مجرای جریان مرکب نباشد (شکل ۵-۳) به صورت معادله زیر است:

$$Q = \frac{A}{n} R^{2/3} S_f^{1/2}$$


در صورتی که مسیر جریان سیل مرکب از مجرای اصلی رودخانه و سیلابدشت باشد (شکل ۶-۳) رابطه بده و عمق جریان به شکل معادله زیر است [۲۴]:

$$Q = \frac{1}{n} B_1 h^{1/6} S_f^{1/2} [h^{3/2} + (\frac{B}{B_1} - 1)(h - h_1)^{3/2}]$$

در این معادلات  $Q$  بده (متر مکعب بر ثانیه)،  $n$  ضریب زیری مانینگ و  $S_f$  شیب خط انرژی،  $R$  شعاع هیدرولیک (متر) و  $A$  سطح مقطع جریان (متر مربع) است و بقیه عوامل در شکل‌های ۳-۵ و ۶-۳ نشان داده شده است. نکته قابل توجه دیگر، در نظر گرفتن تأثیر شرایط بالادست و پایین‌دست بازه مورد نظر برای مهار سیلاب است. در صورت وجود سد یا بند انحرافی در بالادست محدوده موردنظر و همچنین وجود پل یا بند انحرافی، سرریز یا تغییرات کشند (جزر و مد) در پایین‌دست، می‌توان انتظار فرسایش و تغییر بستر و یا تشکیل منحنی برگشت آب و رسوب‌گذاری در بازه مورد مطالعه را داشت که در نتیجه باید تأثیر این تغییرات را در طراحی گوره منظور کرد. همچنین، باید تأثیر بالا آمدن تراز سطح آب در اثر احداث گوره‌ها را که قبل اشاره شد، در طراحی در نظر گرفت.



شکل ۳-۵- مقطع ساده (غیرمرکب) یک رودخانه



شکل ۳-۶- مقطع رودخانه و سیلاندشت در شرایط سیلابی

### ۳-۵-۳ تعیین سرعت متوسط جریان

از جمله مشخصات جریان که در مطالعات هیدرولیکی رودخانه نقش مؤثری دارد، سرعت جریان است. اگرچه میزان سرعت در عمق و در عرض مقطع جریان متغیر است، ولی در کارهای مهندسی و به منظور طراحی سازه‌های رودخانه‌ای، برای ساده کردن موضوع، در بسیاری از موارد می‌توان به جای محاسبات پیچیده و استفاده از مدل‌های دو بعدی یا سه بعدی برای تعیین سرعتهای لحظه‌ای و یا موضعی، از سرعت متوسط در مقطع جریان استفاده نمود.

تعیین سرعت متوسط در مطالعات رودخانه‌ها کاربرد فراوان دارد و معمولاً در تعیین رابطه بده - سنجه، تنش برشی بحرانی، محاسبه بار رسوبی، محاسبه عمق آبستنگی و طراحی سازه‌های حفاظتی مختلف مؤثر است و طبعاً در مطالعات مهار سیل و طراحی گوره‌ها نیز چنین نقشی را ایفا می‌کند و بخصوص در تعیین ارتفاع آب و در نتیجه ارتفاع گوره و همچنین در بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه قبل و بعد از احداث گوره‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای تعیین سرعت متوسط جریان می‌توان با توجه به اطلاعات، آمار و ابزار در دسترس از سه طریق عمل نمود: روش اول، روش مستقیم اندازه‌گیری در مقاطع موردنظر در رودخانه و بخصوص در مقاطع مجاور ایستگاههای آبسنجی و مقاطع کنترل نظیر: پلهای و بندهای انحرافی و سرریزها که معمولاً در چند نقطه از عرض رودخانه و در اعماق مختلف اندازه‌گیری می‌شود. از این روش در شرایطی استفاده می‌شود که اطلاعات و آمار کافی از گذشته در دسترس نباشد.

روش دوم، روش محاسبه نیمرخ طولی سطح آب است. برای این منظور در اختیار داشتن اطلاعات کافی در زمینه ابعاد هندسی مقاطع مختلف رودخانه و نیز عوامل مقاومت جریان ضروری است. در این صورت می‌توان با بهره‌گیری از مدل‌های ریاضی و برنامه‌های کامپیوتری معتبر موجود نسبت به تحلیل شرایط هیدرولیکی، ترسیم نیمرخ طولی سطح آب و تعیین سرعتهای متوسط در طول مسیر و در مقاطع خاص موردنظر و برای جریانهای پایدار و یا ناپایدار، یکنواخت و یا غیریکنواخت اقدام نمود.

در روش سوم، عمدهاً از روابط تجربی مختلف که توسط محققان برای شرایط گوناگون رودخانه‌ای ارائه شده است، استفاده می‌گردد. این روش معمولاً در صورتی که امکان به کارگیری دو روش یاد شده نباشد، مورد استفاده واقع می‌شود و از تقریب بیشتری نیز برخوردار است. در استفاده از روابط تجربی باید به انطباق شرایط رودخانه مورد مطالعه با شرایطی که رابطه مورد استفاده در آن به دست آمده است، توجه نمود.

#### ۴-۵-۳ فرسایش و رسوبگذاری ناشی از احداث گوره‌ها

همان طور که در مقدمه این مبحث اشاره شد، احداث گوره‌ها در طرفین یک آبراهه یا رودخانه موجب تغییر شرایط هیدرولیکی رودخانه به ویژه در موقع سیلابی می‌شود. محدود کردن بستر سیلابی رودخانه منجر به افزایش سرعت و تنش برشی جریان در زمان سیل و در نتیجه بالارفتن انرژی فرسایش و ظرفیت حمل مواد جامد رودخانه خواهد شد. در چنین شرایطی زمینه لازم برای وقوع پدیده آبستگی عمومی<sup>۱</sup> در طول رودخانه و آبستگی موضعی<sup>۲</sup> در اطراف موانع و سازه‌های موجود در مسیر جریان فراهم می‌گردد. این امر در درازمدت اختلالهایی در سیستم رودخانه بوجود خواهد آورد و گاهی منجر به تخریب سازه‌های آبی موجود شده و یا آبگیری از رودخانه را مشکل می‌سازد.

به همین سبب لازم است در مطالعات هیدرولیکی گوره‌ها به این موضوع نیز توجه شود و با استفاده از روش‌های معمول و روابط تجربی موجود و یا در شرایط خاص با ساخت مدل‌های فیزیکی و به کارگیری مدل‌های ریاضی مناسب، عمق فرسایش عمومی و موضعی برآورد و پیش‌بینی گردد.

از طرف دیگر ممکن است به دلیل وجود موانعی نظیر: پل، آب‌سکن، ایستگاه پمپاژ و غیره، بخصوص در سیلابهای با دوره بازگشت کم و یا در زمان فروکش سیلابهای بزرگتر، در نقاطی از مسیر رودخانه (مثالاً در بالادست موانع یاد شده) شاهد رسوبگذاری باشیم. این پدیده گاهی در بازه‌های پایین دست یک رودخانه، به دلیل کاهش شدید شب در منطقه دشت نسبت به بازه‌های کوهستانی بالادست اتفاق می‌افتد که در نتیجه ظرفیت سیل‌گذری رودخانه را به ویژه برای سیلابهای آتی بسیار کاهش خواهد داد و لازم است با تخلیه رسوبات و در صورت امکان رفع موانع، امکان عبور سالمتر سیلاب فراهم گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با مبانی مطالعات و محاسبات فرسایش و رسوبگذاری به مراجع ذی‌ربط مراجعه شود.

## ۶-۳ تعیین سیل طراحی<sup>۱</sup> یا سیلاب طرح

سیلاب طرح از مهمترین مبانی طراحی برای گوره‌ها و نیز سایر اقدامات مهار سیلاب است زیرا تأثیر بسیار زیادی بر هزینه اجرای هر طرح دارد. به عبارت دیگر هر چه سیلاب طرح بزرگتر انتخاب شود، هزینه اجرای گوره زیادتر و حفاظت در مقابل سیلاب بیشتر است. در طرحهای مهار سیلاب، انتخاب سیلاب طراحی بستگی به درجه حفاظت مورد نیاز دارد. تأمین ایمنی یا حفاظت مطلق اراضی و تأسیسات در مقابل سیلاب نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری هنگفت اولیه، امری غیراقتصادی و نامعقول است. از این رو کشورهای جهان با توجه به امکانات فنی و اقتصادی و نیز شرایط اجتماعی و زیست محیطی خود، درجه معینی از ایمنی یا حفاظت را برگزیده و آن را در طرحهای مهار سیلاب به کار می‌برند. چون در انتخاب سیلاب طراحی باید یک احتمال خطر<sup>۲</sup> معقول یا به عبارت دیگر یک دوره برگشت مناسب در نظر گرفته شود، بنابراین تصمیم‌گیری در این مورد اهمیت زیادی دارد و باید بر اساس ملاحظاتی مانند: شکل هیدروگراف سیل، مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز، اهمیت مناطق تحت حفاظت، محدودیتهای فنی و اقتصادی و ملاحظات اجتماعی و زیست محیطی و غیره صورت گیرد.

معیار انتخاب سیلاب طرح در طرحهای مهار سیلاب معمولاً<sup>۳</sup> بر اساس موارد زیر است:

- معیار تحلیل اقتصادی یا نسبت سود به هزینه

- استاندارد عملکرد

## ۶-۴ معیار تحلیل اقتصادی یا نسبت سود به هزینه

در روش انتخاب سیلاب طرح با معیار تحلیل اقتصادی، هزینه‌های انواع گزینه‌ها در مقایسه با خسارات ناشی از عدم اجرای طرح برآورد می‌شود و نتایج حاصله برای آسانی کار به صورت نمودار (شکل شماره ۳-۷) رسم می‌گردد. خسارت‌ها شامل: خسارات مستقیم (مانند تخریب اراضی، جاده‌ها، پلهای، تأسیسات آبرسانی، برق‌رسانی و ...) و خسارات غیرمستقیم (مانند از دست دادن شغل و پیشه، آوارگی و بی‌خانمانی، شیوع بیماریها، رکود فعالیتهای اقتصادی و ...) در طول عمر مفید پروژه است. سپس سیلاب طرح بر اساس حداکثر نسبت سود به هزینه و یا حداقل نسبت بزرگتر از ۱ انتخاب می‌گردد. سود یا درآمد حاصل از اجرای پروژه‌ها شامل: درآمدهای ملموس (مانند: افزایش ارزش تأسیسات و زمینهای حفاظت شده، جلوگیری از اتلاف محصولها و ...) و درآمدهای ناملموس (مانند: افزایش

1- Design Flood


2- Risk

3- Standard of Performance

اشتغال، کاهش مهاجرت و ...) است. هزینه پروژه نیز شامل: کلیه هزینه‌های ساخت، نگهداری، بهره‌برداری، استملاک اراضی، بهره سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش پول است. در این روش محور قائم نمودار برای هزینه و محور افقی برای بده سیل در نظر گرفته می‌شود. سپس منحنی هزینه متوسط سالانه طرح براساس طول عمر مفید برای گزینه‌های مختلف در مقابل بده سیل طراحی متناظر با هر گزینه به صورت منحنی شماره «۱» رسم می‌گردد. همچنین متوسط خسارت سالانه سیل بر حسب بده متناظر آن به صورت منحنی شماره «۲» رسم می‌گردد. با ترسیم مجموع دو منحنی «۱» و «۲» به صورت منحنی شماره «۳» و انتخاب کمینه آن، حداقل مجموع هزینه و خسارات سالانه و نیز سیلاب طرح متناظر با آن به دست می‌آید.

درجه اطمینان به روش فوق، بستگی به عوامل زیر دارد:

- برآورد منطقی احتمال وقوع سیل در حال و آینده (با توجه به شرایط فعلی و نیز تأسیسات و سایر اقدامات آتی که روی رودخانه انجام می‌گیرد).
- تعیین دقیق گستره طرح برای دوره برگشت‌های مختلف و تغییر این گستره با توجه به شرایط آینده
- میزان دقت برآورد خسارت در شرایط کنونی و آینده
- تعیین مقدار ارزش افزوده اراضی تحت حفاظت از سیلاب



شکل ۳-۷-نمودار روش بهینه‌سازی انتخاب سیلاب طرح

همه عوامل فوق و نیز کمبود آمار و اطلاعات منظم و قابل اعتماد در کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر جهان باعث می شود. انتخاب سیلاب طرح با روش تحلیل اقتصادی تا حدی غیر عملی، غیرقابل اعتماد و گمراه کننده باشد. از این رو، ناگزیر با روشهای تجربی بر اساس استاندارد عملکرد، سیلاب طرح انتخاب می شود.

### ۳-۶-۳ استاندارد عملکرد

در این روش معیار انتخاب سیلاب طرح بر اساس استانداردهای متداول جهانی است که برای تحقق اهداف خاص طرح، مناسب تشخیص داده شده‌اند. استانداردهای سیلاب طرح برای طرحهای مهار سیلاب در تعداد زیادی از کشورهای دنیا و نیز توسط سازمانهای بین‌المللی مانند: سازمان ملل متحد یا مؤسسات وابسته به آن مانند: سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، کمیسیون بین‌المللی آبیاری و زهکشی (ICID) و غیره بررسی و تدوین شده است. این استانداردها بر حسب درجه حفاظت تأمین شده، به شدت متفاوت است و استنتاج یک درجه حفاظت معقول از آنها برای سرتاسر جهان، بسیار مشکل است و عموماً بر حسب شرایط خاص هر کشور و یا هر طرح و پروژه انتخاب می‌گردد. معمولاً "انتخاب سیلاب طرح به چهار گروه اصلی شامل: مناطق کشاورزی، روستایی، صنعتی و شهری تقسیم می‌گردد که هر کدام از موارد، خود به چند زیرگروه مانند: توسعه یافته، توسعه نیافته و غیره طبقه‌بندی می‌گردد. جدول شماره ۳-۵ نمونه‌ای از استاندارد سیلاب طرح را در کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد. از جدول مذبور می‌توان نتیجه گیری کرد که دوره بازگشت سیلاب طرح برای مهار سیلاب در هر کشور متناسب با شرایط و امکانات آن کشور متغیر و اکثرًا بین ۱۰ تا ۱۰۰ سال است. دوره‌های بازگشت کمتر از ۱۰ سال برای اراضی کشاورزی توسعه یافته و بیش از ۱۰۰ سال برای مناطق صنعتی و تجاری توسعه یافته است.

### ۳-۶-۴ توصیه‌هایی برای انتخاب سیلاب طرح

توجه به مراتب یاد شده و شرایط خاص منطقه‌ای، یک استاندارد پیشنهادی برای طرحهای مهار سیلاب به وسیله گورهای به عنوان گامی اولیه توصیه می‌گردد:

- اراضی کشاورزی و مناطق روستایی توسعه یافته (شامل: تعدادی روستا، جاده‌های محلی و شبکه‌های سنتی) دوره بازگشت سیلاب طرح ۵ تا ۲۰ سال
- اراضی کشاورزی و مناطق روستایی توسعه یافته (روستاهای، جاده‌ها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی مدرن) دوره بازگشت سیلاب طرح ۲۰ تا ۵۰ سال
- اراضی شهری و مراکز صنعتی و تجاری (توسعه یافته) ۵۰ تا ۱۰۰ سال
- اراضی شهری و مراکز صنعتی و تجاری (توسعه یافته) ۱۰۰ تا ۲۰۰ سال
- برای سایر موارد مانند: تأسیسات حساس و مهم، مراکز تجاری و صنعتی استراتژیک و غیره باید مطالعات دقیق‌تر صورت گرفته و سیلاب طرح با دوره بازگشت بزرگ‌تر از ۲۰۰ سال انتخاب شود.

جدول ۳-۵-نمونه‌ای از سیلهای استاندارد جهانی (دوره بازگشت سیل طراحی بر حسب سال<sup>\*</sup>) [۲۰]

عمومی	کشاورزی	روستایی	شهری	صنعتی	تجاری	کشور یا منطقه
	۵-۵۰		۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	۵۰-۱۰۰	استرالیا
۳۰	۵-۱۰	۳۰-۱۰۰	۵		۱۰	برونی دارالسلام***
		۱۰۰			۱۰۰-۵۰۰	بلغارستان
					۲۰۰	چین**
						کلمبیا
۶۰	۷-۱۰			۵۰	۱۰۰	چکسلواکی
	۲-۵	۱۰-۲۰۰	۵۰-۲۰۰	۵۰-۲۰۰	۵۰-۲۰۰	هنگکنگ
	۲۵				۵۰	مجارستان
۵-۲۰						هند***
	۱۰-۲۰۰	۱۰-۲۰۰	۱۰-۲۰۰	۱۰-۲۰۰	۱۰-۲۰۰	ژاپن
	۵-۳۰	۵-۱۰۰	۵-۱۰۰	۵-۱۰۰	۵-۱۰۰	مالزی**
		۵۰-۷۰			۱۰۰	فیلیپین**
	۲۰-۱۰۰	۱۰۰		۵۰۰	۱۰۰۰	لهستان
			۵	۵	۵	سنگاپور**
				۱۰۰-۵۰۰	۱۰۰-۵۰۰	ترکیه
	۱-۱۰		۱۰-۱۰۰	۱۰-۱۰۰	۱۰-۱۰۰	انگلستان
	۵-۲۵		۲۵-۱۰۰	۲۵-۱۰۰	۲۵-۱۰۰	آمریکا
	۱۰		۵۰	۱۰۰	۱۰۰۰	شوروی (سابق)
۵-۱۰						ونزوئلا
۲۰-۵۰						ویتنام

\* سیلهای استاندارد در جدول بالا مربوط به ساماندهی و مهار سیلاب رودخانه است.

\*\* استاندارد داده شده در این کشورها برای طراحی گوره است.

\*\*\* در این کشورها طراحی به گونه‌ای انجام می‌گیرد که تراز سیل ۱۰۰ ساله زیر تراز کف ساختمانها باشد.

## ۷-۳ منابع قرضه و مصالح ساختمانی

در گذشته انتخاب منابع قرضه و مصالح ساختمانی به طور گستره‌ای براساس نوع، کمیت و فاصله حمل مواد تعیین می‌گردید. امروزه به منابع قرضه توجه بیشتری شده و باید دقیقاً برنامه‌ریزی، مطالعه و طراحی شوند. زیرا در نظر گرفتن مواردی نظیر: جنبه‌های زیست‌محیطی، افزایش ارزش زمین و همچنین شناخت بیشتر از اثر متقابل منابع قرضه بر زه تھتانی، نیروی زیر فشار، پایداری عمومی گوره و موضوع فرسایش ضرورت دارد.

### ۱-۷-۳ نوع مصالح قرضه

مصالح مناسب برای احداث گوره باید دارای دو خاصیت اصلی زیر باشد:

- اولاً باید دارای مقدار کافی مواد درشت دانه باشد تا بتواند در مقابل فرسایش ناشی از جریان آب در مجاورت گوره مقاومت کند و در ضمن بتواند مقاومت برشی بالایی را که برای پایداری گوره مورد نیاز است، فراهم آورد.
- ثانیاً باید غیرقابل نفوذ باشد. از این رو باید به مقدار کافی مواد ریزدانه داشته باشد تا از تراوش اضافی که آثار ناخواسته‌ای در پایداری گوره دارد، جلوگیری نماید. چنین آثاری باعث خواهد شد تا تمهیدات خاص برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از آن نیز ضروری گردد.

از آنجاکه مصالح خاکی از قرضه‌های نزدیک و ترجیحاً از قرضه‌های کم عمق به موازات گوره و در سمت رودخانه<sup>۱</sup> تأمین می‌گردد، از این رو چندان امکان انتخاب برای مصالح مورد استفاده وجود ندارد و حتی گاهی استفاده از مصالح ضعیف نیز با رعایت سایر مبانی فنی مورد نیاز اجتناب ناپذیر است. به جز خاکهای خیلی مرطوب ریزدانه با درصد رس خیلی زیاد، خاکهای آلی و نیز ماسه بادی، تقریباً هر نوع خاک برای ساختن گوره مناسب است، گرچه در مناطق خشک ممکن است به ناچار از خاکهای ماسه‌ای با تراکم خوب استفاده شود. قابلیت دسترسی و نزدیک بودن فاصله حمل از عوامل مهم در انتخاب منابع قرضه هستند. با توجه به موضوعات فوق، طراح باید به ارزش انواع خاکها به عنوان مصالح ساختمانی گوره کاملاً واقف باشد. در حقیقت، طرح علمی و خوب یک گوره بستگی به مصالح به کار رفته در آن دارد و این رو جانمایی گوره ممکن است تحت تأثیر موقعیت منابع قرضه با مصالح مناسب قرار گیرد.

برای مصالح ضعیف باید فاصله گوره‌های دو طرف رودخانه را بیشتر و ارتفاع آنها را کمتر در نظر گرفت. برای احداث گوره‌های متراکم، مصالح موردنظر باید با رطوبت مناسب کوییده شود. در مواردی هزینه خشک کردن خاک پر آب تا رسیدن به درصد رطوبت مطلوب، بیشتر از آوردن خاک خشک از فاصله دور است. میزان درصد رطوبت آب موجود در مصالح منابع قرضه در فصلهای مختلف تغییر می‌کند و این امر باید در زمان ساخت گوره مورد توجه قرار گیرد. به همین علت ضرورت دارد که درصد رطوبت طبیعی مصالح قرضه براساس نمونه‌های گرفته شده در فصل اجرا تعیین گردد، زیرا این امر در زمان و نحوه اجرا تأثیر دارد.

خصوصیات یک خاک خوب برای ساختن گوره عبارت است از: چگالی زیاد، ریزدانگی نسبی، چسبندگی و نامنظمی در شکل ذرات. خاکی با این خصوصیات توده متراکمی تشکیل می‌دهد و مقاومت زیادی نسبت به تراوش آب خواهد داشت. خاکی که بیشتر این خصوصیات را دارد، خاک رسی با مقدار کمی شن و ماسه است. برخی از رسهای خالص وقتی که خشک شود منقبض می‌شود و ترک بر می‌دارد. مقدار کمی شن و ماسه در رس از این پدیده جلوگیری می‌کند، بدون اینکه به مقاومت رس لطمه‌ای بزند. خاک لوم<sup>۱</sup> در درجه دوم ارزش پس از خاک رسی است. دانه‌های خاک لوم ریز است و خوب فشرده می‌شود. از طرف دیگر پایداری آن وقتی که اشباع شود، کم است. گوره با خاک لوم باید دارای مقطع بزرگتری نسبت به گوره با خاک رس باشد. ماسه چسبندگی نداشته و به عنوان مصالح ساختمانی گوره بسیار نامرغوب‌تر از رس و لوم است. گوره‌ای که با ماسه ساخته شود، باید مقطع بزرگی داشته و شبیه شیروانی سمت رودخانه آن ۱ به ۵ باشد؛ مگر اینکه سطح آن در مقابل فرسایش ناشی از امواج و جریان آب محافظت شده باشد. در صورتی که بدنه گوره در محدوده شیروانیهای آن از رس و لوم سنگین ساخته شود، می‌توان از ماسه برای هسته<sup>۲</sup> گوره در مناطق با پتانسیل زلزله‌خیزی کم، استفاده کرد، زیرا در مناطق زلزله‌خیز در شرایط زلزله، امکان روانگرایی هسته ماسه‌ای وجود دارد. شن در صورتی که به مقدار کم بارس مخلوط شده و به کار رود، مصالح با ارزشی است. شن همچنین پوشش سطحی خوبی برای حفاظت در مقابل فرسایش است. طراحی مقطع عرضی گوره باید براساس خصوصیات ضعیفترین خاکی که در ساخت آن به کار می‌رود، انجام گیرد.

حجم عظیمی از مصالح برای خاکریزی برای احداث گوره‌ها موردنیاز است که تهیه این حجم مصالح، از محلی به غیر از محدوده گوره‌ها اغلب غیراقتصادی خواهد بود. بدیهی است در شرایط خاص استفاده از منابع قرضه مناسب در مسافت‌های نسبتاً دور به میزان محدود در یک طرح اجتناب ناپذیر است. در مواردی مخلوط کردن مصالح مناسب با مصالح نامناسب در صورت وجود، برای بهبود کیفیت مصالح ضرورت پیدا می‌کند که بررسی این موضوع در مراحل پیشرفته مطالعات الزامی است.

براساس ویژگیهای انواع خاک که در بالا ذکر گردید و همچنین سایر ویژگیهای کم‌اهمیت، انواع گوناگون خاک در کتب مکانیک خاک براساس سودمند بودن آنها برای احداث گوره، طبقه‌بندی شده‌اند. جدول ۳-۶ طبقه‌بندی دفتر آبادانی ایالات متحده<sup>۳</sup> است، که در رابطه با طراحی گوره، ستون مربوط به خاکریز همگن این جدول، موردنظر است. این جدول شن رساندار<sup>۴</sup> را به عنوان مناسب‌ترین (اولویت اول) و رسهای آلی<sup>۵</sup> را به عنوان نامناسب‌ترین (اولویت دهم) نوع خاک معروفی می‌نماید. بقیه خاکها در ردیفهای بین این دو قرار دارند:

1- Loam

2- Core

3- United States Bureau of Reclamation (U.S.B.R)

4- Clayey Gravel (GC)

5- Organic Clays (OH)

جدول ۳-۶- طبقه‌بندی انواع خاکها [۱۵] (U.S.B.R)

مصالح	خواص مهم فیزیکی				اولویت برای خاکریز همگن	گروه خاک	نام گروههای خاک
	کارآیی به عنوان تراکم‌پذیری	مقاومت برشی	عالی	نفوذپذیری			
عالی	ناچیز	عالی	عالی	نفوذپذیر	-	GW	شن با دانه‌بندی مناسب، مخلوط شن و ماسه، با ریزدانه ناچیز
خوب	ناچیز	خوب	خوب	خیلی نفوذپذیر	-	GP	شن با دانه‌بندی نامناسب، مخلوط شن و ماسه، با ریزدانه ناچیز
خوب	ناچیز	خوب	خوب	نیمه نفوذپذیر تا نفوذپذیر	۲	GM	شن لای دار، مخلوطی از شن و ماسه و لای با دانه‌بندی نامناسب
خوب	خیلی کم	خوب تامتوسط	خیلی کم	نفوذناپذیر	۱	GC	شن رس دار، مخلوطی از شن و ماسه و رس با دانه‌بندی نامناسب
عالی	ناچیز	عالی	عالی	نفوذپذیر	-	SW	ماسه با دانه‌بندی مناسب، ماسه شن دار، با ریزدانه ناچیز
متوسط	خیلی کم	خوب	خوب	نفوذپذیر	-	SP	ماسه با دانه‌بندی نامناسب، ماسه شن دار، با ریزدانه ناچیز
متوسط	کم	خوب	خوب	نیمه نفوذپذیر تا نفوذناپذیر	۴	SM	ماسه لای دار، مخلوط ماسه و لای با دانه‌بندی نامناسب
خوب	کم	خوب تامتوسط	خوب	نفوذناپذیر	۳	SC	ماسه رس دار، مخلوط ماسه و رس با دانه‌بندی نامناسب
متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	نیمه نفوذپذیر تا نفوذناپذیر	۶	ML	لای‌های غیرآلی، ماسه‌های خیلی ریز، آرد سنگ، ماسه‌های ریز لای دار و رس دار با پلاستیسیته کم
خوب تا متوسط	متوسط	متوسط	متوسط	نفوذناپذیر	۵	CL	رس‌های غیرآلی با پلاستیسیته کم تا متوسط، رسهای شن دار، رسهای ماسه‌دار، رسهای لای دار، رسهای ضعیف
متوسط	متوسط	ضعیف	ضعیف	نیمه نفوذپذیر تا نفوذناپذیر	۸	OL	لای‌های آلی، رس و لای آلی با پلاستیسیته کم
ضعیف	بالا	متوسط تا ضعیف	متوسط تا ضعیف	نیمه نفوذپذیر تا نفوذناپذیر	۹	MH	لای‌های غیرآلی، ماسه‌های ریزمیکایی یا دیاتومه‌ای یا خاکهای لای دار، لای‌های الاستیک
ضعیف	بالا	ضعیف	ضعیف	نفوذناپذیر	۷	CH	رس دارهای غیرآلی با پلاستیسیته بالا، رس‌های چرب
ضعیف	بالا	ضعیف	ضعیف	نفوذناپذیر	۱۰	OH	رس‌های آلی، با پلاستیسیته متوسط تا زیاد
-	-	-	-	-	-	PT	خاکهای مردابی و تمام خاکهای کاملاً آلی

## ۲-۷-۳ بررسیهای صحراوی و آزمایشگاهی

با استفاده از مطالعات زمین‌شناسی، ژئوتکنیک و مکانیک خاک که در مباحث قبلی مورد بررسی قرار گرفت، زمینه لازم برای بررسی منابع قرضه و مصالح ساختمانی فراهم می‌گردد. این موضوع از این دیدگاه اهمیت دارد که منابع قرضه و مصالح ساختمانی تأثیر بسیار مهمی بر اقتصاد طرح دارند. لذا شناسایی این منابع بهویژه در بازدیدهای صحراوی دارای اهمیت است و چنانچه گزارشهاي قبلی زمین‌شناسی و ژئوتکنیک از منطقه طرح موجود باشد، می‌تواند همراه با بازدیدهای صحراوی کمک مؤثری در شناسایی منابع قرضه و مصالح ساختمانی مناسب محلی بکند. استفاده از نقشه‌های زمین‌شناسی و تطبیق آن با محل و کاوشهای محلی شامل: بازدید از ترانشهای ایجاد شده توسط رودخانه یا حفاریهای ایجاد شده توسط مردم، اطلاعات ارزشمندی در مورد منابع قرضه در اختیار قرار خواهد داد.

مصالح قرضه باید دارای کیفیت مناسب باشد، رطوبت آنها نباید زیاد و جنس آنها نباید در طول مسیر خیلی متغیر باشد. همچنین منابع قرضه سنگی نیز برای استفاده‌های مختلف از جمله حفاظت شیروانی گورهای و کناره‌های رودخانه در مقابل فرسایش، باید شناسایی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. با تهیه نمونه‌هایی از منابع قرضه در هنگام بازدیدهای صحراوی و نیز استفاده از مطالعات زمین‌شناسی و حفر گمانه‌های دستی و یا عمیقی و آزمایشهاي لازم مطابق آنچه که در مباحث ژئوتکنیک و مکانیک خاک مطرح شد، می‌توان مشخصات و ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی مصالح منابع قرضه نظیر: طبقه‌بندی خاک، میزان رطوبت، حدود اتربرگ، تراکم پذیری، تحکیم پذیری، مقاومت برشی و چسبندگی و غیره را برای خاکهای ریزدانه چسبنده و همچنین طبقه‌بندی، دانه‌بندی، وزن مخصوص، میزان نفوذپذیری، تحکیم پذیری، مقاومت برشی، زاویه اصطکاک داخلی و غیره را برای خاکهای درشت‌دانه تعیین کرد.

در بررسیهای اولیه و شناسایی محلی منابع قرضه و مصالح ساختمانی، مواردی مانند: گردآوری اطلاعات مربوط به چاله‌های قرضه<sup>۱</sup> (گودالهای آزمایشی حفر شده در منابع قرضه)، انجام آزمایش بر روی خاکهای سطحی و آزمایش نفوذ استاندارد ساده صحراوی در محل چاله‌های قرضه موردنظر، بررسی راههای موجود دسترسی به منابع قرضه و پیشنهاد راههای جدید در صورت نیاز و جمع آوری گزارشهاي مطالعات قبلی و یا در حال انجام مربوط به سایر طرحها در منطقه باید انجام گیرد.

1- Borrow Pits

در بررسی نهایی و دقیق برای انتخاب مصالح مناسب باید از هر لایه خاک چاله قرضه موردنظر به وسیله نمونه بردار خاک، حفاری ماشینی، حفاری دستی و غیره نمونه برداری گردد و آزمایش‌های مورد نیاز بر طبق مندرجات جداول «۱-۳» و «۲-۳» انجام گیرد.

نتایج بررسیهای اولیه، شناسایی محلی و بررسیهای دقیق و نهایی در مورد منابع قرضه باید بر روی یک نقشه توپوگرافی دقیق با مقیاس مناسب پیاده گردد، به‌طوری‌که امکان محاسبه حجم مصالح در منابع قرضه را فراهم آورد و این نقشه باید به همراه گزارش ارائه گردد. نتایج آزمایش‌های درجا و آزمایشگاهی انجام شده باید برای تهیه نیمرخهای عرضی خاک در مقیاس مناسب مانند  $1/100$  مورد استفاده قرار گیرد و نتایج آزمایشها برای هر نوع خاک در نیمرخ نشان داده شود. همچنین در صورت نیاز، محلهای منابع قرضه و راههای دسترسی به آنها بر روی نقشه با مقیاس مناسب مابین  $1/5000$  تا  $1/20000$  پیاده گرددند.

### ۳-۷-۳ جانمایی


امکان دسترسی و فاصله از محل ساخت گوره، معمولاً تأثیر تعیین‌کننده در انتخاب محلهای قرضه دارد. محلهای قرضه باید ترجیحاً در سمت رودخانه گوره باشد: زیرا علاوه بر نزدیکبودن به محل احداث آن، به دلیل افزایش سطح مقطع مفید بین گوره‌های دو طرف رودخانه، به ظرفیت عبور سیل نیز می‌افزاید. محلهای قرضه دراز و کم عمق در امتداد مسیر گوره به علت فاصله حمل کم و داشتن حدائق آثار منفی زیست محیطی، مطلوب هستند. محلهای قرضه پهن و کم عمق بر گودالهای عمیق و باریک ترجیح داده می‌شود. زیرا امکان پیدایش مشکلاتی مانند پدیده رگاب و آثار منفی زیست محیطی کمتر می‌شود. منابع قرضه وسیع و یکپارچه معمولاً تنها برای ساخت گوره‌های مناطق شهری که منابع قرضه در مجاورت گوره وجود ندارد، به کار می‌رود. باید بین پنجه شیروانی گوره و لبه گودال قرضه، نواری نسبتاً پهن جا گذاشته شود (شکل ۳-۸-الف). پهنهای این نوار بستگی به شرایط شالوده، ارتفاع گوره و مقدار زمین موجود دارد. در جایی که مواد نفوذپذیر شالوده به کف گودال قرضه نزدیک باشد، پهنهای نوار مذکور با تحلیل تراوش به دست می‌آید و اگر شیروانی گودال قرضه به گوره نزدیک باشد، باید این پهنه را با تحلیل پایداری به دست آورد. گودالهای قرضه باید از نظر ایجاد رگاب در زیر گوره مورد توجه قرار بگیرد و یکی از دلایل گذاشتن فاصله بین پنجه گوره و لبه گودال قرضه همین است. بهترین فاصله باید حدود  $5$  تا  $10$  برابر ارتفاع بیشینه آب در مجاورت گوره باشد، اما در هر صورت به هیچوجه نباید کمتر از ارتفاع گوره باشد [۱۸]. عموماً پهنهای این نوار در سمت خشکی<sup>۱</sup> گوره باید  $2/5$  برابر پهنهای نوار در سمت رودخانه گوره باشد. در رودخانه‌های بزرگ حدائق پهنهای

نوار برای سمت رودخانه ۱۲ متر و برای سمت خشکی ۳۰ متر در نظر گرفته می‌شود. یک نوار ساحلی نسبتاً پهن باید بین گودال قرضه و لبه رودخانه جا گذاشته شود تا از رسیدن فرسایش کناره رودخانه به گودال قرضه جلوگیری کند. پهناى اين نوار ساحلی برای رودخانه‌های بزرگ ۶۰ متر به بالاست. همچنین در فواصل بین گودالهای قرضه، باید گذرگاههای<sup>۱</sup> دست نخورده طبیعی به نسبت ۵ متر به ازاء هر ۱۲۰ متر درازای گودال، جا گذاشته شود تا دسترسی را ممکن سازد و نیز شالوده‌ای برای عبور دکلهای برق، لوله‌ها و خطوط ارتباطی باشد. به علاوه این گذرگاه از وقوع جریانهای ساحلی در نواحی قرضه که باعث فرسایش پنجه‌گوره می‌شود، جلوگیری می‌کند و رسوبگذاری را افزایش داده، باعث پرشدن گودالهای قرضه می‌گردد. شبیه شیروانی سمت پایین دست گودال قرضه در جهت جریان باید در حدود ۱ قائم به ۶ تا ۱۰ افقی باشد تا فرسایش ناشی از سرریز شدن را به حداقل برساند. در صورتی که قرار باشد، خطوط تأسیساتی و جاده‌های عمومی از روی این گذرگاهها عبور کنند، باید شبیه‌ها را کمتر در نظر گرفته و در صورت نیاز به روشهای مختلف از جمله سنگچینی آنها را حفاظت کرد [۱۴].


#### ۴-۷-۳ طراحی گودالهای قرضه

شیروانی گودالهای قرضه باید پایدار باشد. به ویژه این موضوع برای شیروانی گودالهای قرضه در مجاورت گوره‌ها مهم است. شبیه شیروانی گودال قرضه در مجاورت گوره نباید تندتر از ۱ قائم به ۳ افقی باشد. همچنین در جایی که گودالهای واقع در سمت خشکی گوره باید برای کشاورزی پر و تسطیح شوند، تغییرات در شبیه باید به گونه‌ای صورت گیرد که کار با ماشین آلات راحت باشد. عمق گودال قرضه بستگی به تراز سطح آب زیرمینی، عمق مصالح مناسب و ملاحظات زیست محیطی دارد. عمق گودال در سمت گوره نباید بیش از ۱ متر باشد و کف گودال باید با شبیه ملایمی، حداقل تا عمق ۲/۵ تا ۳/۵ متر پایین رود. علت شبیدار بودن کف گودال قرضه در خلاف جهت موقعیت گوره، دور کردن زه از گوره است (شکل ۳-۸-ب). در صورت لزوم گودالهای واقع در سمت خشکی گوره، باید شبیدار باشد تا تراوش را به کمک آبراهه‌های تعییه شده از گوره دور ساخته یا به موازات آن تخلیه سازد.

در محاسبه حجم منابع قرضه، باید ضریب انقباضی<sup>۲</sup> حداقل برابر با ۲۵٪ در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر حجم منابع قرضه باید حداقل ۱۲۵ درصد حجم مقطع عرضی گوره باشد. علت این امر، کاهش حجم مواد، اتلاف در حمل و سایر تلفات است. حریم مورد نیاز برای منابع قرضه حدود ۵ تا ۷ متر دورتر از لبه گودالهای قرضه است. این حریم اضافی، امکان ملایم کردن شبیه گودالهای قرضه را فراهم می‌کند. ضمناً در صورت نیاز به منابع قرضه اضافی در دوره بهره‌برداری از گوره، امکان تأمین مصالح موردنیاز از محل حریم گودالهای قرضه وجود دارد [۱۴].



شکل ۳-۸-الف : محل قرضه در حاشیه رودخانه



شکل ۳-۸-ب : مقطع عرضی از گوره و محل قرضه در حاشیه رودخانه

## ۴- طراحی گوره‌ها

در این فصل اصول و روش‌های طراحی گوره‌ها ارائه می‌گردد. بررسی این اصول و روش‌ها بدون شناخت عوامل تخریب گوره‌ها، امکان‌پذیر نیست. با شناخت عوامل تخریب گوره‌ها، می‌توان راه حل‌های مقابله با آن را در هنگام طراحی در نظر گرفت تا از وقوع خطرهای بعدی در هنگام بهره‌برداری جلوگیری گردد. از این رو برای طراحی و اجرای صحیح گوره‌ها، شناخت عوامل تخریب آن ضروری است و به همین دلیل در ابتدای این فصل به بررسی عوامل اصلی تخریب گوره‌ها پرداخته می‌شود:

### ۱-۴ عوامل تخریب گوره‌ها

عوامل اصلی تخریب گوره‌ها عبارتند از :

- سریز کردن آب از روی گوره در حالت سیلانی
- فرسایش سطحی شیروانی گوره ناشی از جریان آب، برخورد امواج، بارندگی، باد، عوامل انسانی و ...
- تراوش و ایجاد پدیده رگاب در بدن گوره و شالوده آن
- لغزش و گسیختگی شیروانیهای خاکریز گوره و شالوده آن
- تخریب گوره به وسیله حیوانات و انسان

در مورد سریز کردن جریان آب از روی گوره‌ها باید اذعان داشت که ارتفاع ناکافی یکی از عوامل اصلی تخریب گوره‌هاست. این امر به علل مختلف، از جمله: وقوع سیل با بددهای بیش از بدده سیلان طراحی، کاهش ظرفیت آبگذری رودخانه به دلیل تغییر در شرایط هیدرولیکی و ریخت شناسی آن و کاهش ارتفاع گوره ناشی از نشست بدن و شالوده آن است. در رابطه با سریز کردن آب از روی گوره و راههای مهار آن در مبحث ۵-۵ مربوط به بزرگسازی گوره‌ها<sup>۱</sup> بحث خواهد شد.

فرساش سطحی شیروانی گوره به ویژه شیروانی سمت رودخانه‌ای آن می‌تواند منجر به تخریب گوره بشود؛ لذا هر قسمت از گوره که انتظار فرسایش و آبستنگی شیروانی آن می‌رود، باید در مقابل عوامل تخریب نظیر: جریان آب، امواج، رگبار و سایر عوامل فرساینده محافظت شود. مواردی نیز وجود دارد که فرسایش و آبستنگی آنقدر شدید است که سبب می‌شود گوره تحت اثر زیرکنی<sup>۲</sup> از زیر خالی شود که اصطلاحاً به پدیده غارکنی<sup>۳</sup> نیز موسوم است. این امر منجر به تخریب تدریجی گوره می‌شود، به طوری که کم کم این تخریب به شیروانی سمت خشکی گوره می‌رسد و آن را نیز تخریب می‌کند. در این مرحله اراضی اطراف در معرض تهاجم سیل قرار خواهد گرفت؛ مگر اینکه گوره‌های اضطراری در پشت گوره اصلی ایجاد گردد. در مورد روش‌های مهار فرسایش و حفاظت شیروانی گوره در مبحث مربوط به آن بحث خواهد شد.

1- Levee Enlargement

2- Undercutting , Undermining

3- Caving

تراوش در بدن و شالوده‌گوره در موارد بسیاری منجر به خرابی شده است. زیرا اگر شرایط خاک برای فرسایش ناشی از تراوش آب مساعد باشد، موجب شسته شدن آن در نقاط مساعد می‌گردد و در صورت ادامه یافتن این حالت، پدیده رگاب، پدیده جوشش ماسه<sup>۱</sup> و یا پدیده پوسته‌ای شدن<sup>۲</sup> شیروانی سمت خشکی‌گوره رخ می‌دهد. هر کدام از پدیده‌های یاد شده می‌تواند منجر به تخریب‌گوره بشود. در مورد این مسائل نیز در مباحث بعدی بحث خواهد شد. لغزش و گسیختگی شیروانیهای‌گوره و شالوده آن و نیز تغییر مکان یا روان شدن خاک بدن‌گوره که عمدتاً ناشی از عدم دقت در رعایت نکات فنی ژئوتکنیک و مکانیک خاک شالوده و مصالح خاکریز و نیز نحوه اجراست، در مواردی منجر به تخریب‌گوره می‌شود. جدول «۱-۴» شرایط تهدید کننده این‌گوره‌ها را به نقل از گروه مهندسان ارتش آمریکا<sup>۳</sup> نشان می‌دهد. در هر حال اگر کلیه شرایط فوق نیز رعایت شود، باز در جریانهای سیلابی بزرگ، خطر فرسایش شیروانی‌گوره‌ها بسیار تهدید کننده است و باید تمهیدات لازم را برای مهار فرسایش آنها به کار برد. زیرا در صورت فرسایش شیروانی‌گوره و نیز از زیر خالی شدن‌گوره توسط جریانهای عادی یا سیلابی رودخانه، تخریب شیروانیها هر چند که مقاوم باشند، امری بدیهی است، چون پایداری چندانی برای مقاومت در مقابل تخریب وجود ندارد، به ویژه در حالی که شیروانیها حالت قائم به خود بگیرند و یا اینکه زیر آنها خالی شود. این پدیده در موارد بسیاری، به ویژه موقعی که سرعت آب زیاد باشد، مشاهده می‌گردد.

جدول ۱-۴- شرایط تهدیدکننده این‌گوره‌ها [۱۴]

نقص	اثرات ممکن
پاکسازی نشدن شالوده از مواد آلی	- نشت غیریکنواخت - گسیختگی برشی - فرسایش داخلی که به وسیله تراوش در بدن ایجاد می‌شود.
وجود مواد با خاصیت آلی زیاد، یا خیلی زیادخیس یا خشک در خاکریز	- نشت خیلی زیاد - مقاومت ناکافی
قرارگیری لایه‌های نفوذپذیر بطور کامل در سرتاسر طول خاکریز	منجر به تراوش در داخل بدن‌گوره می‌شود که ممکن است به فرسایش درونی و شکست‌گوره متنه‌گردد.
تراکم ناکافی خاکریز (لایه‌های خیلی ضخیم، عدم کاربرد کافی تجهیزات متراکم‌کننده و ...)	- نشت خیلی زیاد - مقاومت ناکافی - ایجاد زه در داخل بدن‌گوره
تراکم ناکافی خاک در اطراف سازه‌های متقاطع با خاکریز	- نشت خیلی زیاد - مقاومت ناکافی - ایجاد تراوش در سطح بین سازه و خاکریز که ممکن است به فرسایش درونی و تخریب ناشی از پدیده رگاب منجر شود.

1- Sand Boils

2- Sloughing

3- U.S. Army Corps Of Engineers

گوره‌های با ارتفاع کم و گوره‌هایی که با استفاده از مصالح خوب بر روی شالوده‌های مستحکم احداث می‌گردند، نیاز به تحلیل دقیق پایداری ندارد و انجام دادن تحلیلهای ساده‌تر کفایت می‌کند. در چنین شرایطی، رعایت بعضی نکات عملی نظیر: نوع و روش ساخت، تعمیر و نگهداری گوره و چگونگی حفاظت شیروانیهای آن در تعیین میزان شیب شیروانی مؤثر است. اما زمانی که در زمینه تأمین مصالح مناسب برای ساخت گوره و یا شرایط شالوده نگرانی وجود داشته باشد، طراحی مطمئن مقطع گوره نیازمند به تحلیل دقیق پایداری آن است.

دروش اساسی که در تحلیل پایداری گوره‌ها در مقابل گسیختگی برشی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ عبارت است از:

- الف) یک سطح لغزش دایره‌ای شکل که در شالوده یا بدنه گوره اتفاق می‌افتد.
- ب) یک سطح گسیختگی مرکب از یک سطح افقی طولانی در یک شالوده نسبتاً ضعیف یا یک لایه نازک شالوده که به سطوح صاف موربی که از شالوده و بدنه گوره عبور می‌کند، متصل می‌شود و به سطح زمین می‌رسد.

در تحلیلهای پایداری که بر اساس فرضیه ایجاد سطح لغزش دایره‌ای شکل استوارند، یا روش سوئدی اصلاح شده<sup>۱</sup> (که نیروها را در دو طرف سطوح لغزش مورد توجه قرار می‌دهد) به کار می‌رود و یا روش ساده‌تر لغزش سوئدی<sup>۲</sup> (که فرض می‌کند نیروهای لغزش در مقدار مساوی و موازی با سطح بنای هر لایه لغزش هستند) مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۴]. براساس چنین روش‌هایی، برنامه‌های کامپیوترا مختلفی تهیه شده که می‌توان برای تحلیل پایداری بدنه و شالوده گوره‌ها از آنها استفاده نمود. در عین حال برای تحلیل پایداری گوره‌ها می‌توان از روش‌های دیگری نظیر: روش مورگان استرن<sup>۳</sup>، اسپنسر<sup>۴</sup>، یانبو<sup>۵</sup> و روش بیشاپ<sup>۶</sup> استفاده کرد.

در مطالعه و تحلیل پایداری گوره‌ها، همانند همه سازه‌های خاکی که در مجاورت آب قرار دارند، باید به موضوع تخریب ناشی از سرریز شدن جریان سیل از تاج گوره نیز توجه نمود و در همین رابطه برای تأمین اینمی لازم در مقابل عبور سیل و برخورد امواج حاصله از باد و غیره، ارتفاع آزاد<sup>۷</sup> مناسبی در نظر گرفت. از دیگر مسائلی که در پایداری گوره‌ها باید در نظر گرفت، زهکشی اراضی پشت گوره‌ها و تخلیه جریان آبراهه‌های فرعی متنه به رودخانه است که پس از احداث گوره، مسیر آنها مسدود می‌گردد. همچنین فرسایش گوره‌ها در مقابل جریان سیل، ضربات موج و بارندگی است که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفت.

1- The Modified Swedish Method

2- The Swedish Slide Method

3- Morgan Estren

4- Spenser

5- Yanbo

6- Bishop

7- Freeboard

در ادامه مبحث، به حالات مختلف تحلیل پایداری گوره‌ها که نیازمند به تحلیل دقیق پایداری شالوده و بدنگوره است، اشاره خواهد شد. در هر حالت، بسته به نوع و شرایط خاک، باید از مشخصه‌های مقاومتی خاک مربوط به آن حالت استفاده نمود. برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئی تر مربوط به هر حالت در ارتباط با مقاومت برشی مورد استفاده، روش تحلیل و فرضیات هر حالت، لازم است به کتب مکانیک خاک معتبر مراجعه شود.

#### ۱-۲-۴ حالات مختلف تحلیل پایداری گوره

##### ۱-۱-۲-۴ حالت پایان ساخت گوره

این حالت بیانگر شرایط زهکشی نشده برای خاکهای نفوذناپذیر شالوده و بدنگوره است. در چنین حالتی، فشار آب منفذی اضافی وجود دارد، زیرا زمان کافی برای تخلیه آب موجود در خاک نبوده است. نتایج آزمایشهای UU (تحکیم نیافته - زهکشی نشده<sup>۱</sup>) در تحلیل پایداری خاکهای چسبنده با شرایط یاد شده و نتایج آزمایشهای CD (تحکیم یافته - زهکشی شده<sup>۲</sup>) در تحلیل پایداری خاکهای درشت دانه‌ای که به سرعت زهکشی می‌شوند و درنتیجه هیچ فشار آب منفذی اضافی نخواهد داشت، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. تحلیل پایداری در حالت پایان ساخت گوره برای شیروانیهای هر دو سمت گوره (سمت رودخانه و سمت اراضی اطراف رودخانه) کاربرد دارد.

##### ۲-۱-۲-۴ حالت افت ناگهانی<sup>۳</sup> تراز سیل

این حالت بیانگر شرایطی است که در آن یک سیل طولانی مدت، حداقل بخش عمده‌ای از بالادست (سمت رودخانه) بدنگوره را اشباع می‌کند و قبل از اینکه خاک فرصت زهکشی پیدا کند، تراز سیلاب سریعتر پایین می‌آید. در نتیجه فشار آب منفذی افزایش می‌یابد و موجب ناپایداری شیروانی بالادست گوره می‌گردد. در چنین حالتی تحلیل پایداری گوره‌ای که از خاک نفوذناپذیر (چسبنده) ساخته شده است، باید براساس مشخصه‌های مقاومتی خاک در شرایط CU (تحکیم یافته - زهکشی نشده) انجام گیرد و برای گوره‌های ساخته شده از خاکهای نفوذپذیر (دانه‌ای) باید از نتایج آزمایشهای CD استفاده نمود.

##### ۳-۱-۲-۴ حالت تراز سیل بحرانی<sup>۴</sup>

این حالت مربوط به شرایطی می‌شود که به موجب آن چندین سیل متعددی با تراز متوسط، بدنگوره را اشباع می‌کند

1- Unconsolidated - Undrained

2- Consolidated - Drained

3- Rapid (Sudden) Drawdown

4- Critical Flood Stage

و شرایط تراوش پایدار پدیدمی‌آید، این حالت نظیر شرایط ایجاد شده برای یک سد خاکی با مخزن آب نیمه‌پر است و لذا تحلیل پایداری مشابهی با آن دارد. مشخصه‌های مقاومت برشی طرح برای خاکهای نفوذناپذیر، در شرایطی که مقاومت حاصل از آزمایش CD کمتر از مقاومت حاصل از آزمایش CU باشد، باید متناسب با میانگین منحنی پوش مقاومت در دو حالت CD و CU باشد. برای گوره‌های ساخته شده از خاکهای نفوذپذیر (دانه‌ای)، مقاومت برشی طرح باید برابر با مقاومت حاصل از آزمایش CD باشد.

#### **۴-۱-۲-۴ حالت تراوش پایدار ناشی از تراز بالای سیل<sup>۱</sup> در شرایط سطح زهکشی آزاد کامل<sup>۲</sup>**

این شرایط زمانی اتفاق می‌افتد که سطح آب سیل برای مدت طولانی در بالاترین سطح ممکن قرار می‌گیرد به نحوی که بدنه گوره کاملاً اشباع می‌شود و شرایط تراوش پایدار پدیدمی‌آید. این شرایط ممکن است برای پایداری شیروانی پایین دست (سمت خشکی) گوره بحرانی باشد، مقاومت برشی طرح در این حالت نظیر حالت سوم یعنی وقوع حالت سیل بحرانی است.

#### **۴-۱-۲-۵ حالت تراوش پایدار ناشی از تراز بالای سیل در شرایط سطح زهکشی آزاد غیرکامل<sup>۳</sup>**

این حالت اساساً شبیه حالت قبل است. با این تفاوت که مدت رخداد بالاترین تراز سیل به حدی نیست که تمامی بدنه گوره به حالت اشباع کامل درآید و در نتیجه شرایط تراوش پایدار در بخشی از خاکریز پدیدمی‌آید. در این حالت باید تخمین زد که چه قسمتی از بدنه گوره در شرایط تراوش پایدار قرار دارد. این تخمین بستگی به عواملی نظیر مدت وقوع سیل، نفوذپذیری و تخلخل مؤثر مصالح به کار می‌رود در ساخت گوره و مشخصات هندسی و ناحیه‌بندی گوره دارد. باید توجه داشت در صورتی که پایداری گوره برای حالت چهارم تحلیل شود، نیازی به تحلیل آن در این حالت نخواهد بود و برعکس. به هر حال، اگر این حالت به جای حالت چهارم تحلیل شود، باید ثابت نمود که حالت چهارم رخ نخواهد داد.

#### **۴-۱-۲-۶ حالت مربوط به شرایط وقوع زلزله**

بارگذاری ناشی از وقوع زلزله معمولاً در تحلیل پایداری گوره‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا احتمال وقوع زلزله همزمان با وقوع سیل و بالا بودن تراز آب بسیار کم است. گوره‌های ساخته شده از مصالح غیر چسبنده سست و همچنین گوره‌های ساخته شده روی شالوده‌های با مصالح غیر چسبنده و سست در معرض تخریب ناشی از وقوع

1- Full Flood Stage

2- Fully Developed Phreatic Surface

3- Partially Developed Phreatic Surface

پدیده روانگرایی در زمان زلزله هستند. از این رو بررسی و تحلیل این پدیده برای چنین گوره‌هایی با توجه به اهمیت خود گوره و شدت زلزله محتمل ممکن است نیاز باشد. کترول پایداری برای شرایط وقوع زلزله در گوره‌های واقع در مناطق مسکونی و صنعتی باید انجام شود و این کترول برای حالات ۱-۲-۴ تا ۵ ضروری است و نباید آن را کم اهمیت شمرد. در این حالات تحلیل پایداری عموماً به کمک مشخصه‌های تنش مؤثر خاک به همراه فشار آب حفره‌ای انجام می‌گیرد.

#### ۲-۲-۴ حداقل ضرایب اطمینان قابل قبول برای پایداری گوره

حداقل ضرایب اطمینان برای پیش‌بینی شرایط طرح در تحلیل پایداری گوره‌ها در حالات مختلف شرح داده شده در قبل و مشخصه‌های مقاومتی موردنیاز هریک در جدول «۲-۴» آورده شده است:

جدول ۲-۴- حداقل ضرایب اطمینان در تحلیل پایداری گوره [۱۴]

حداقل ضرایب اطمینان	مشخصه‌های مقاومتی مورد استفاده	شیب بحرانی مورد تحلیل	شرایط طرح	شماره حالت
۱/۳	CD UU یا CD	* بالادست و پایین دست	پایان ساخت	اول
۱	CD یا CU	بالادست	افت ناگهانی سطح آب	دوم
۱/۴	اگر CD کمتر از CU باشد اگر CU+CD کمتر از CD باشد	بالادست	تراز متوسط سطح آب رودخانه	سوم و چهارم
۱/۴	اگر CD کمتر از CU باشد اگر CU+CD کمتر از CD باشد	پایین دست	تراوش پایدار ناشی از تراز بالای سیل	پنجم
۱	مربوط به هر حالت مورد تحلیل	بالادست و پایین دست	زلزله (همراه با حالات اول، سوم و چهارم با بارگذاری)	ششم

\* منظور از بالادست، سمت رودخانه‌ای گوره و منظور از پایین دست سمت خشکیهای پشت گوره است.

#### ۳-۲-۴ روش‌های افزایش پایداری گوره

برای افزایش پایداری گوره‌ها، روش‌های مختلفی برای اصلاح شالوده و بدنه گوره قابل توصیه است که به طور مختصر بیان می‌گردد. به طورکلی می‌توان گفت روش‌های مختلف بر دو محور اصلاح شالوده‌های سست و یا تراکم پذیر و اصلاح بدنه گوره با تغییر سطح مقطع آن استوار است.

#### ۱-۳-۲-۴ اصلاح شالوده با جایگزینی خاک مناسب

مناسبترین روش برای اصلاح شالوده‌های سست و یا با قابلیت تراکم زیاد، برداشت لایه نامناسب خاک از زیرگوره و جایگزینی آن با خاک مناسب و تراکم آن است. بدیهی است این روش در جاهایی امکانپذیر است که عمق لایه نامناسب زیاد نیست و جایگزینی خاک مناسب نیز از نظر اقتصادی قابل توجیه است.

#### ۲-۳-۲-۴ اصلاح شالوده با ریختن مصالح مناسب<sup>۱</sup>

گاهی لازم است که گوره‌های کوتاه در مردابها یا بستر رودخانه‌ها و بر روی مواد ریزدانه بسیار سست که محتوی مواد آلی فراوانی است، احداث گردد. اگرچه ممکن است ضخامت این لایه نامناسب زیاد نباشد، ولی قطعاً برداشت آنها کاری مشکل و پرهزینه است. لذا برای ساخت یک گوره با پایداری مطلوب، اقدام به ریختن مصالح مناسب از یک سمت مرداب یا رودخانه می‌شود که به مرور با افزایش وزن این خاکریزی مواد سست بستر به سمت دو طرف گوره و به طرف جلو جابه‌جا می‌گردد و مصالح مناسب جایگزین آن می‌شود. با ادامه عملیات خاکریزی، گوره به ارتفاع مورد نیاز دست یافته و امتداد می‌یابد. از نقطه‌ضعفهای این روش آن است که ممکن است بخشی از مواد سست بستر در زیرگوره باقی بماند و در نتیجه موجب لغزش گوره هنگام ساخت و یا نشست آن پس از اتمام ساخت گردد. در این روش مصالح تشکیل دهنده بدن گوره غیرمتراکم است و این امر باید در طراحی مقطع آن مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که اصلاح شالوده گوره در یک مسیر طولانی در یک ناحیه ناپایدار مانند باتلاق مدنظر باشد، استفاده از روش‌های انفجاری برای جابه‌جایی یا تراکم مصالح سست می‌تواند مطرح باشد که برای این منظور باید از مراجع مربوط کمک گرفت.

#### ۳-۳-۲-۴ اصلاح شالوده با روش ساخت چند مرحله‌ای

در صورتی که شالوده یک گوره، تحمل بار کامل گوره را بر اثر ساخت ممتد آن و افزایش فشار آب منفذی در شالوده و عدم تخلیه سریع آب اضافی در طول ساخت نداشته باشد، از روش ساخت چند مرحله‌ای استفاده می‌شود. در این روش بدن خاکریز در چند مرحله با فاصله زمانی مناسب احداث می‌گردد تا فرصت کافی برای تخلیه آب اضافی از شالوده ایجاد گردد و مقاومت خاک افزایش یابد و بار بیشتری تحمل کند. این روش زمانی مؤثر است که به دلیل لایه‌بندی مناسب شالوده، شرایط زهکشی فراهم، مسیر زهکشی کوتاه شده و سرعت کاهش فشار منفذی زیاد باشد. در غیر این صورت لازم است تا با استفاده از چاههای زهکشی ماسه‌ای (به قطر حداقل ۲۵ سانتی‌متر و فوائل ۳ تا ۵ متر) مسیر زهکشی را کوتاه نمود.

1- Displacement by End Dumping

#### ۴-۳-۲-۴ اصلاح شالوده با روش تراکم ماسه‌های سست

احتمال وقوع پدیده روانگرایی در شالوده‌های مت Shankل از رسوبات ماسه‌ای سست وجود دارد. از آنجاکه اصلاح این‌گونه شالوده‌ها با روش‌های متراکم کردن ماسه سست نظیر روش لرزه‌ای، بسیار پر هزینه است، لذا تنها برای تقویت پی‌سازه‌های مهم مانند: ایستگاه‌های پمپاژ، سرریزها، کانالها، دریچه‌ها و غیره در سیستم‌گوره از این روش‌ها استفاده می‌شود و عمدهاً برای مقابله با پدیده روانگرایی از روش‌های دیگری نظیر: افزایش ارتفاع آزاد، عریضتر کردن تاج‌گوره و کاهش شبیه‌ای طرفین آن باید استفاده کرد.

#### ۵-۳-۲-۴ اصلاح بدنه‌گوره با روش کاهش شبیه‌ای طرفین


کاهش شبیه‌ای طرفین‌گوره معمولاً پایداری آن را در برابر گسیختگی‌های سطحی که در بدنه خاکریز اتفاق می‌افتد، افزایش می‌دهد. این کاهش شبیب، نیروهای وزن را که عامل گسیختگی است، کاهش می‌دهد و طول سطوح گسیختگی را افزایش می‌دهد و درنتیجه ضرب اطمینان پایداری افزایش می‌یابد.

#### ۶-۳-۲-۴ اصلاح بدنه‌گوره با احداث پله‌ها یا سکوهای پایداری<sup>۱</sup>


عملکرد سکوهای پایداری همانند کاهش شبیه‌ای‌گوره است، اما معمولاً به دلیل افزایش قابل توجه در طول مسیر گسیختگی، تأثیر بیشتری نسبت به روش قبلی دارد. این سکوها نه تنها روش مناسبی برای پایداری گوره در مقابل گسیختگی‌های سطحی در شالوده و بدنه آن است، بلکه در مهار گسیختگی عمقی گوره نیز بسیار مؤثر است (شکل‌های ۱-۴ و ۲-۴). ضخامت و عرض سکوها با استفاده از تحلیل پایداری تعیین شده و طول آن باید کل ناحیه موردنظر را با توجه به نیمیرخ خاک در برگیرد، اغلب این سکوها به عنوان یک روش اضطراری برای ثبت‌گوره و جلوگیری از حرکت جانبی آن و یا تغییر مکان مواد شالوده نیز به کار می‌روند. گاهی نیز از مصالح سکوهای پایداری پایین‌دست گوره، به عنوان یک منبع قرضه برای اصلاح اضطراری بدنه‌گوره اصلی استفاده می‌شود.

برای احداث سکوهای پایداری، به خصوص در شرایط اضطراری، می‌توان از کیسه‌های پر از خاک یا شن استفاده کرد.

1- Stability Berms



شکل ۱-۴- احداث پله (سکو) همراه با یک کanal زهکشی در طول شیروانی گوره



شکل ۲-۴- احداث پله (سکو) در پشت گوره به منظور حفظ پایداری و جلوگیری از  
پدیده جوشش ماسه و مهار تراوش از بدنه و زیر گوره

### ۳-۴ تراوش در بدنه و زیر گوره و مهار آن

گوره‌ها نیز همچون سدهای خاکی در معرض تخریبهای ناشی از نفوذ و تراوش آب از شالوده و بدنه آن هستند، ولی به دلیل آنکه گوره‌ها برای مدت نسبتاً کوتاهی در تماس با جریان سیل قرار می‌گیرند، اهمیت مسئله تراوش و خطرهای ناشی از آن در مقایسه با سدهای خاکی کمتر است و این رو در بسیاری موارد نیاز به احداث زهکشی نیست، یا می‌توان با دقت آن را طراحی کرد. اما در صورتی که در مناطقی احتمال وقوع سیلابهای بلندمدت باشد و یا اراضی حفاظت شده توسط گوره از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار باشد (مانند مناطق توسعه یافته شهری و صنعتی)، مسئله تراوش مهم است و روشهای مختلف مهار تراوش باید به جدیت مورد توجه قرار گیرد.

به طورکلی سه نوع خرابی عمده ممکن است بر اثر تراوش آب از بدنه و شالوده گوره به وجود آید:

#### الف - پدیده پوسته‌ای شدن در بدنه گوره

این پدیده بر اثر نفوذ پذیری زیاد بدنه گوره، عدم پیش‌بینی زهکشی مناسب در پنجه گوره، تراکم ناقص لایه‌های بدنه

گوره و نهایتاً زمان طولانی سیلاب، رخ داده و منجر به جدا شدن بخشهايی از خاک بدنه گوره در سمت پایین دست آن می گردد که ادامه آن ناپایداری و تخریب گوره را به دنبال خواهد داشت.

### ب - پدیده رگاب در بدنه و شالوده گوره

در صورتی که به علتی جریان آب در بدنه یا شالوده گوره نفوذ یابد، در محلهایی که شب هیدرولیکی زیاد و نیروی جریان تراوش یافته بیش از نیروی مقاوم خاک باشد، ذرات خاک جدا شده و توسط جریان آب حمل می گردد. ادامه این عمل، منجر به ایجاد مجرایی در بدنه یا شالوده گوره شده و در نهایت تخریب گوره را به دنبال خواهد داشت.

به طورکلی تراکم نامناسب، وجود ترک و شکاف در بخشی از شالوده یا بدنه گوره، تمرکز تراوش و عدم وجود چسبندگی در بین ذرات خاک از مهمترین عوامل ایجاد پدیده رگاب است. برای جلوگیری از پدیده رگاب، اقداماتی نظیر متراکم کردن خوب خاک، بخصوص در محل اتصال بدنه گوره با شالوده و یا سازه های متقطع با آن و لایه های مختلف گوره و همچنین استفاده از زهکش در سمت خشکی گوره می تواند مورد توجه قرار گیرد.

### ج - پدیده جوشش ماسه

این پدیده معمولاً در اراضی سمت خشکی گوره و بعد از پنجه آن، زمانی اتفاق می افتد که جریان آب تراوش یافته از شالوده گوره، نیروی بیش از وزن مؤثر دانه های خاک بر آنها اعمال می کند و موجب جابه جایی آنها به سمت بالا می گردد. این پدیده حفره هایی در پایین پاشنه و زیر گوره به وجود آورده که در نهایت به خارج شدن خاک از زیر گوره و فرونشست بدنه آن می انجامد. برای مقابله با این پدیده نیز باید اقداماتی برای کاهش شب هیدرولیکی جریان خروجی نظیر طولانی کردن مسیر زهکشی از زیر گوره و استفاده از زهکش در پایین دست گوره انجام گیرد.

به طورکلی برای مهار تراوش در شالوده و بدنه گوره، باید دو مقوله اصلی در نظر گرفته شود؛ جلوگیری از نفوذ آب در شالوده و بدنه گوره و زهکشی صحیح آب نفوذ کرده در شالوده و بدنه گوره. به این منظور، اقدامات مختلفی می توان انجام داد که به طور مختصر بیان می گردد:

### ۱-۳-۴ دیوار آبند<sup>۱</sup>

استفاده از دیوار آبند در زیر گوره روش مناسبی برای کاهش تراوش از شالوده گوره و در عین حال بسیار گران است.

1- Cutoff Wall

این دیوار، به روش خاکبرداری و متراکم کردن خاک نفوذناپذیر در داخل آن یا حفر ترانشه حاوی گل حفاری در نزدیکی پاشنه سمت رودخانه گوره ساخته می‌شود. از آنجاکه برای مؤثر بودن این روش، دیوار باید تا عمقی حدود ۹۵ درصد عمق لایه نفوذناپذیر زیرگوره نفوذ کند، استفاده از آن در موقعی که عمق لایه نفوذناپذیر بیش از ۱۲ متر باشد، اقتصادی نیست [۱۴]. از سپرهای فلزی یا بتنی نیز می‌توان به عنوان دیوار آبیند استفاده کرد، اگرچه سپرهای دلیل نشت آب در محل قفل و بستهای آنها، کاملاً آبیند نیستند، ولی به میزان قابل توجهی از امکان ایجاد پدیده جوشش ماسه می‌کاهمند (شکل ۳-۴-الف).

### ۲-۳-۴ فرش نفوذناپذیر سمت رودخانه<sup>۱</sup>


گوره‌ها اغلب بر روی شالوده‌هایی قرار می‌گیرند که از پوشش‌های طبیعی متشكل از مصالح ریزدانه نفوذناپذیر تا نیمه نفوذناپذیر که بر روی لایه‌های نفوذناپذیر شن و ماسه قرار دارند، تشکیل شده‌اند. اگر این لایه نفوذناپذیر تا فاصله قابل ملاحظه‌ای در سمت رودخانه‌ای گوره پیوسته امتداد داشته باشد، به نحو مناسبی می‌تواند از تراوش جریان آب و میزان فشارهای تراوشی در سمت خشکی گوره بکاهد. در زمانی که مسئله تراوش از زیرگوره خطرساز باشد، برداشت مصالح محلی باید تا عمقی که به این لایه پوشش طبیعی نفوذناپذیر لطمه نزند، محدود شود. در جایی که ضخامت این لایه نفوذناپذیر کافی نباشد و یا اصلاً وجود نداشته باشد، می‌توان مطابق شکل ۳-۴-ث با استفاده از مصالح نفوذناپذیر مناسب یک فرش نفوذناپذیر برای مهار تراوش در سمت رودخانه‌ای گوره احداث نمود.

کارآیی فرش بالادست تا حد زیادی بستگی به ضخامت، طول و میزان نفوذ ناپذیری آن دارد و با استفاده از رسم خطوط جریان یا روش‌های ریاضی تقریبی قابل ارزیابی است. حفاظت فرش بالادست در مقابل فرسایش اهمیت زیادی دارد.

### ۳-۳-۴ سکوهای تراوش سمت خشکی<sup>۲</sup>

یکی از روش‌های مؤثر در مهار یا کاهش تراوش در گوره‌ها، احداث سکوهای تراوش در سمت خشکی گوره بر روی لایه‌های سطحی (نفوذناپذیر تا نفوذناپذیر) خاک است. این سکوها علاوه‌بر مقابله با پدیده جوشش ماسه و کاهش شدید آثار تخریبی تراوش، در پایدارسازی شیروانی سمت خشکی گوره و همچنین مقابله با پدیده پوسته‌ای شدن آن تأثیر مثبتی دارد. در عین حال، سکوهای تراوش، در موقع بحرانی در زمان سیل می‌توانند به عنوان منابع قرضه اضطراری برای ترمیم یا افزایش ارتفاع تاج گوره مورد استفاده قرار گیرند. در طراحی سکوهای تراوش، شرایط زیر سطحی زمین، بخصوص در سمت خشکی گوره باید به دقت مطالعه گردد. سکوهای تراوش انواع مختلفی نظیر

سکوهای نفوذناپذیر، سکوهای نیمه نفوذناپذیر، سکوهای ماسه‌ای و سکوهای با زهکشی آزاد دارد که برای آشنایی با مشخصات آنها بهتر است به مراجع مربوط مراجعه نمود (شکل ۳-۴-ت).



شکل ۳-۴-ت: اقدامات مهار تراوش در زیرگوره‌ها

#### ۴-۳-۴ ترانشه زهکشی پنجه<sup>۱</sup>

در صورتی که گوره بر روی لایه با نفوذپذیری کم یا غیرقابل نفوذ و با ضخامت کم روی آن قرار دارد، ساخته شود، وجود یک ترانشه زهکشی در نزدیکی پنجه سمت خشکی گوره می‌تواند شرایط تراوش را بهبود بخشید (شکل ۴-۳-پ). کاربرد اصلی ترانشه زهکش پنجه، مهار تراوش تحتانی در عمق کم و حفاظت ناحیه مجاور پنجه گوره است. به همین دلیل اغلب ترانشه‌ها به همراه چاههای کاهش فشار<sup>۲</sup> به کار می‌رود. در این صورت چاههای کاهش فشار، تراوشهای عمیق و ترانشه زهکش پنجه، تراوشهای کم عمق را جمع می‌کند.

معمولًاً پهنهای ترانشه‌های زهکش از ۶۰ سانتیمتر تا ۲ متر متغیر است، ولی میزان عرض و عمق ترانشه بستگی به عواملی نظیر بدء جریان تراوش، میزان لازم برای کاهش فشار هیدرواستاتیک، امکانات اجرایی و پایداری مواد زمین که ترانشه در آن حفر می‌شود، دارد [۱۴].

برای تسريع در جمع آوری آبهای تراوش یافته در ترانشه پنجه، معمولًاً یک ردیف لوله جمع‌کننده نیز در کف ترانشه کار گذاشته می‌شود. اطراف لوله را یک لایه مصالح درشت‌دانه و دانه‌بندی شده به ضخامت حداقل ۳۰ سانتیمتر پوشانده و درون ترانشه را باید با مصالح صافی<sup>۳</sup> نظیر ماسه پر کرد و سپس سطح آن را با یک لایه مصالح غیرقابل نفوذ پوشاند (شکل ۴-۴). ترانشه‌های زهکش پنجه اغلب در پنجه سمت خشکی گوره قرار داده می‌شود، لیکن گاهی اوقات در زیردامنه سمت خشکی آن (در فاصله  $\frac{1}{4}$  پهنهای گوره از پنجه آن) ساخته می‌شود و جریان تراوش از طریق یک لایه نفوذپذیر افقی منتقل می‌شود. در صورتی که از این نوع ترانشه استفاده شود، امکان آن فراهم می‌شود که بتوان تجهیزات بازررسی و سنجش فشار و میزان تراوش را نیز نصب نمود (شکل ۴-۵).

#### ۴-۳-۵ چاههای کاهش فشار


چاههای کاهش فشار ممکن است در طول پنجه سمت خشکی گوره‌ها به منظور کاهش زیر فشار<sup>۴</sup> که معمولًاً موجب ایجاد پدیده‌های رگاب و جوشش ماسه می‌شود، ساخته شود (شکل ۴-۳-ب). چاههای کاهش فشار هنگامی استفاده می‌شود که لایه‌های نفوذپذیر زیر گوره دارای عمق زیادی باشد و امکان استفاده از ترانشه زهکش پنجه یا دیوار آبیند نباشد. فاصله چاههای کاهش فشار باید به مقدار کافی کم باشد تا بخوبی ناحیه بین چاهها، زهکشی شود و دیواره چاهها باید نفوذپذیری کافی داشته باشد و در عین حال از ورود ذرات خاک جلوگیری شود. معمولًاً هزینه نگهداری این چاهها قابل توجه است و به دلیل گرفتن سوراخهای آن، کارآیی آنها کاهش می‌یابد. برای آشنایی با جزئیات این گونه چاههای کاهش فشار به منابع مربوط رجوع شود.

1- Pervious Toe Trench


2- Pressure Relief Wells

3- Filter

4- Uplift Pressure




شکل ۴-۴- ترانشه زهکشی پنجه با استفاده از لوله جمع کننده در کف ترانشه



شکل ۴-۵- ترانشه زهکشی پنجه در موقعیت زیر شیروانی سمت خشکی

### ۶-۳-۴ زهکش پنجه<sup>۱</sup>

این نوع زهکش یک مسیر تراوش و خروج آسان آب از بدنه گوره را فراهم می‌کند و سطح آزاد آب را در گوره به حد کافی پایین می‌آورد و بدین ترتیب خطر نشت آب و تخریب گوره را در دامنه پایین دست برطرف می‌کند. زهکش پنجه می‌تواند همراه با ترانشه زهکش پنجه به کار رود (شکل ۶-۴).



شکل ۶-۴ زهکش پنجه بهمراه ترانشه زهکش پنجه

### ۷-۳-۴ زهکش افقی<sup>۲</sup>

zechesh-e-afqī همان عمل زهکش پنجه را انجام می‌دهد، اما در طول بیشتری زیر گوره قرار می‌گیرد و در عین حال مصالح کمتری برای ساخت آن به کار می‌رود. این زهکش در شرایطی که از شالوده گوره در عمق کم تراوش صورت گیرد، موجب کاهش زیر فشار در محدوده زیر گوره می‌گردد. در بعضی مواقع، از زهکش افقی به همراه ترانشه زهکش استفاده می‌شود (شکل ۷-۴).

### ۸-۳-۴ لایه زهکش مایل<sup>۳</sup>


zechesh-e-mayl بیشتر در سدهای خاکی استفاده می‌گردد و برخلاف تأثیر خوب آنها در مهار فرسایش، به دلیل هزینه اجرایی زیاد آنها، در گوره‌ها کمتر کاربرد دارند. فقط در شرایطی که ارزش اراضی حفاظت شده پشت گوره بسیار بالا باشد و امکان اجرای روشهای دیگر مهار تراوش نبوده و یا آن روشهای کارساز نباشد، از این روش استفاده می‌شود. این

1- Toe Drain


2- Horizontal Drainage

3- Inclined Drainage Layer

نوع زهکش موجب قطع کامل تراوش در محدوده پایین دست بدن گوره بدون توجه به چگونگی لایه‌بندی گوره یا نوع صالح دو طرف زهکش است و در عین حال زهکش مایل به عنوان یک صافی بین صالح نفوذناپذیر بالا دست و نفوذپذیر پایین دست عمل کرده و مانع شسته شدن صالح ریزدانه می‌گردد. زهکش‌های مایل باید به یک لایه زهکش افقی برای خروج تراوش جمع شده متصل شوند (شکل ۴-۸).



شکل ۴-۷- زهکش افقی در سمت خشکی گوره



شکل ۴-۸- لایه زهکش مایل در حد فاصل صالح نفوذناپذیر و نفوذپذیر

#### ۹-۳-۴ ضرورت استفاده از صافی (فیلتر) در گوره

به علت جریان تراوش در داخل خاک، دانه‌های ریز می‌توانند از محیط خود جدا و به همراه آب به نقاط دیگری منتقل شوند، به طوری که استمرار این پدیده موجب پوک شدن بخشی از خاک و در نتیجه موجب عدم پایداری می‌شود. برای مهار نیروی تراوش و کاهش پدیده رگاب که منجر به شستشو و خروج مواد ریزدانه از بدن گوره‌ها می‌شود، استفاده از لایه صافی در حد فاصل خاک‌های با دانه‌بندی مختلف (در حد فاصل خاک بدن با زهکشها با آبیندها با پوششها و غیره) ضروری است.

صافیها باید دارای دو ویژگی اساسی باشند: یکی نفوذپذیری (به این معنی که مقاومت صافی در مقابل جریان تراوش بیش از خاک مورد حفاظت نباشد، زیرا در غیر این صورت فشار هیدرولیکی آب در مرز بین خاک اصلی و صافی موجب ناپایدارشدن خاک می‌گردد. به عبارت دیگر نفوذپذیری لایه صافی باید بیش از نفوذپذیری خاک مورد

حفظت باشد). و دیگری پایداری (مواد صافی باید برای جلوگیری از فرار دانه‌های مصالح مورد حفاظت به قدر کافی ریزدانه باشد). ضوابط طراحی صافی برای انواع گوناگون خاکها توسط مراجع مختلف از جمله مرجع [۱۴] داده شده است.

#### ۴-۴ مهار فرسایش و آبشنستگی<sup>۱</sup> گوره‌ها

##### ۱-۴-۴ عوامل فرسایش و آبشنستگی گوره‌ها

سطح گوره، شامل: شیروانیهای طرفین و تاج گوره، در معرض فرسایش ناشی از باد، باران، جریان آب و غیره است. معمولاً برای حفاظت تاج گوره و شیروانی سمت خشکی آن، استفاده از پوشش گیاهی کفايت می‌کند، مگر در مواردی که بارندگیهای بسیار شدید و مداوم، موجب فرسایش خاک سطحی گوره شود. در آن صورت پوشش‌های حفاظتی<sup>۲</sup> مناسبتری برای مهار فرسایش لازم است. شیروانی سمت رودخانه‌ای گوره بر اثر جریان آب و عمل موج، در معرض فرسایش و تخریب شدیدتری نسبت به سایر قسمتها قرار دارد. این موضوع به ویژه در شیروانی گوره‌های واقع در موضع بحرانی با سرعت زیاد، سمت خارجی پیچها و در مجاورت سازه‌های نزدیک یا متقطع با گوره بیشتر پدیدار می‌گردد. در هر کجا که انتظار فرسایش و آبشنستگی توسط عوامل فوق می‌رود، حفاظت لازم در مقابل آن باید در طراحی و اجرای گوره و بوبیزه شیروانی آن منظور گردد و اگر در محلی از شیروانی گوره فرسایش رخ دهد، باید اقدامات مناسب برای جلوگیری از تخریب آن به عمل آید. علاوه بر حفاظت شیروانی، در موارد لزوم حفاظت پنجه گوره و ساحل مجاور آن نیز باید مدنظر قرار گیرد. زیرا اگر ساحل مجاور گوره در معرض فرسایش و تخریب قرار گیرد، این فرسایش به سمت گوره پیشروی می‌کند و باعث فرسایش پنجه و یا از زیر خالی شدن گوره (پدیده غارکنی) می‌شود. اگر سیلاب در مدت کوتاه و یا با سرعت کم در مجاورت گوره جریان داشته باشد، پوشش گیاهی قادر است حفاظت کافی در مقابل فرسایش ایجاد کند. اما در موارد زیر استفاده از انواع پوشش‌های حفاظتی و گاهی استفاده از آبشنکنها اجتناب ناپذیر است:

- هنگام وقوع سیلابهای شدید و بلندمدت

- قرار داشتن گوره بر روی ساحل در مجاورت رودخانه

- شیروانی سمت رودخانه‌ای گوره، قسمتی از مجرای اصلی رودخانه را تشکیل دهد.

از مزایای استفاده از پوشش گیاهی آن است که چنین پوششی در مقابل جریان آب، امواج و همچنین بارندگی مقاوم بوده و از این رو شیروانی سمت خشکی گوره و روی تاج آن را می‌توان به این منظور پوشش داد.

به طورکلی نوع حفاظت مورد نیاز، بستگی به عوامل زیر دارد:

- حساسیت خاک‌گوره در مقابل فرسایش
- فاصله‌گوره تا کناره رودخانه و نیز میزان تراکم و نوع پوشش گیاهی روی ساحل
- سازه‌های سمت رودخانه‌ای گوره (پایه پلها و شمعها، دریچه‌های آبگیری، زهکشها و غیره باعث محدود شدن جریان و ایجاد آشفتگی شده و فرسایش موضعی به وجودمی‌آورند).
- تغییرات ناگهانی در راستای گوره که باعث آشفتگی جریان و فرسایش شیروانی می‌گردد.
- شب شیروانی سمت رودخانه‌ای گوره (شبها کند در سمت رودخانه به حفاظت کمتری از شبها تند نیاز دارند).

#### ۲-۴-۴ روش‌های مهار فرسایش و حفاظت شیروانی گوره و کناره رودخانه

این روش‌ها گسترده و متنوع است و با توجه به شرایط مختلف می‌تواند ترکیبی از روش‌ها باشد:

##### الف - روش سازه‌ای<sup>۱</sup>

در این روش با استفاده از مصالح ساختمانی و بنایی، انواع پوشش‌های حفاظتی ساخته می‌شود. این پوششها عموماً نیازمند مصالح و امکانات فنی و کارگاهی مناسب و هزینه آنها نسبتاً زیاد است، ولی در شرایطی که فرسایش و تخریب شدید باشد، کارآیی مؤثری دارند.

##### ب - روش طبیعی<sup>۲</sup> یا بیولوژیک

در این روش با استفاده از پوشش گیاهی (چمن، بوته، درختچه و درخت) یا استفاده از چوب و ترکه به هم بافته شده، نوعی حفاظت طبیعی برای مهار فرسایش ایجاد می‌کنند. این روش گرچه از نظر بیولوژیک و زراعی، مسائل و مشکلات خاص خود را دارد، ولی از جنبه‌های اقتصادی و زیست محیطی گزینه مطلوبی است و در شرایطی که سرعت جریان کم و فرسایش پذیری اندک باشد، کارآیی خوبی دارد. به هر حال عمر مفید و دوام این روش کم و نیازمند حفاظت و نگهداری پیوسته است.

##### ج - روش ترکیبی (طبیعی - سازه‌ای)

در این روش مجموعه شرایط حفاظت سازه‌ای و ثبت طبیعی فراهم می‌گردد. به عنوان مثال در قسمتی که فرسایش

1- Structural Mean (Measure)

2- Natural Mean (Measure)

بیشتر است از پوشش‌های سازه‌ای و در قسمتی که فرسایش کمتر است از پوشش گیاهی استفاده می‌گردد. همچنین در بین پوشش‌های متخلخل و آبگذر<sup>۱</sup> (نفوذپذیر) نظیر پوشش تورسنگ<sup>۲</sup>، سنگریز و غیره، در اثر تنشست رسوبات زمینه لازم برای حفاظت به وسیله پوشش گیاهی فراهم می‌گردد. این روش برای شرایط مختلف کاربرد دارد و به عنوان روشی اقتصادی و مؤثر مورد توجه بوده و از جنبه زیبایی و چشم‌انداز نیز برگزیده است.

پوشش‌های سازه‌ای بر حسب نوع مصالح و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آنها به دو گروه تقسیم می‌شوند:

گروه اول - پوشش‌های انعطاف‌پذیر یا صلب

گروه دوم - پوشش‌های آبگذر یا آب ناگذر<sup>۳</sup>

به طور کلی پوشش‌های انعطاف‌پذیر بهتر از سازه‌های صلب هستند، زیرا اگر بر اثر رخداد پدیده فرسایش یارگاب و غیره، نشستهای غیریکنواخت رخ دهد یا قسمتی از شیروانی گوره یا کناره مجاور آن فرو ریزد، یک سازه صلب دچار ترک خوردگی شده و بخش‌هایی از آن تخریب می‌گردد و سرانجام کل سازه از هم گسیخته می‌شود. در حالی که سازه‌های انعطاف‌پذیر نسبت به تغییرات، قابلیت تطبیق و جابه‌جایی و امکان مرمت و بازسازی مجدد دارند.

پوشش آبگذر بر پوشش آب ناگذر (نفوذناپذیر) برتری دارد، زیرا این نوع پوشش باعث تلاطم موضعی و گردابی جریان می‌شود و علاوه بر کاهش سرعت جریان اولیه (در جهت طولی رودخانه)، سبب گسترش جریان ثانویه<sup>۴</sup> می‌گردد. از این طریق بدون اعمال نیروی قابل توجهی، بخشی از جریان حاوی رسوبات از پوشش عبور می‌کند و باعث تنشین شدن رسوبات در محل درز و شکافها و پشت سازه می‌شود و سبب تثبیت بیشتر آن می‌گردد و زمینه لازم برای ایجاد پوشش گیاهی را فراهم می‌آورد.

در یک تقسیم‌بندی کلی، روش‌های مهار فرسایش به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود. روش اول حفاظت مستقیم<sup>۵</sup> است که در آن به کمک پوشش‌های حفاظتی از تماس مستقیم جریان آب با شیروانی گوره یا کناره رودخانه جلوگیری می‌کند و بنابراین از فرسایش آن سمانعت به عمل می‌آید یا شدت آن را کاهش می‌دهد. روش دوم حفاظت غیرمستقیم<sup>۶</sup> نام دارد که در آن جریان آب توسط آبشکنها از گوره یا کناره رودخانه دور شده یا به آرامی در مجاورت آنها جریان می‌باید.

#### ۱-۲-۴-۴ حفاظت مستقیم به وسیله پوشش

در این روش پوشش‌های حفاظتی بر روی شیروانی گوره ایجاد شده و در صورت لزوم ساحل مجاور آن نیز محافظت

1- Pervious Revetment

2- Gabion

3- Impervious

4- Secondary Flow


5- Direct Protection

6- Indirect Protection


می‌گردد. مقاومت مصالح به کار رفته در پوشش، در کارآبی آن بسیار مؤثر است. پوشش برای سرعت زیاد جریان و فرسایش پذیری شدید مناسب است. برای حفاظت پنجه از فرسایش، پوشش باید تا عمق آبشتگی ادامه داده شود. در صورت استفاده از پوشش انعطاف‌پذیر، این پوشش باید حداقل  $1/5$  تا  $2$  برابر عمق آبشتگی در عرض بستر گسترش یابد (شکل ۹-۴-ب). کاربرد صافی مناسب در زیر پوشش سازه‌ای موجب جلوگیری از شسته شدن مواد ریزدانه خاک شده و پایداری بیشتری را برای گوره و کناره رودخانه فراهم می‌کند.

از انواع مصالح ساختمانی برای ایجاد پوشش می‌توان استفاده کرد که انتخاب آن علاوه بر رعایت معیارهای فنی نظری: جنبه‌های هیدرولیکی و زیست محیطی، بستگی به فراوانی آن در منطقه طرح، سهولت دسترسی، روش اجرا و مهارت در ساخت و نگهداری با توجه به معیارهای اقتصادی دارد. از جمله این مصالح: بتن، سنگ، آجر، خاک، مصالح فلزی، قیر و آسفالت، چوب، مواد پلاستیکی، تور سیمی و ... است.


بعضی از انواع پوشش‌هایی که می‌تواند برای حفاظت شیروانی گوره‌ها و کناره‌های رودخانه به کار رود عبارت از پوشش: سنگریز یا سنگچین، تور سنگ، کیسه‌ای، بتی، آسفالتی، بلوک خاک سیمان و ... است. در شکلهای «۹-۴» تا «۹-۱۱» چند نوع پوشش نشان داده شده است. برای بررسی بیشتر جزئیات هریک از روشهای می‌توان به مراجع مربوط مانند [۷] و [۲۶] مراجعه کرد.



شکل ۹-۴- چند نوع گوره همگن با پوشش‌های محافظ مختلف



شکل ۱۰-۴ - الف - دور سنگی تشكی پیش بندار برای حفاظت شیروانی گوره و کناره رودخانه  
ب - تغییر شکل دور سنگ بعد از آبستگی



شکل ۱۱-۴ - نمونه هایی از پوششهای حفاظتی طبیعی و طبیعی - سازه ای

## ۴-۳-۲-۲ حفاظت غیرمستقیم به وسیله آبشکنها

حفاظت غیرمستقیم به وسیله آبشکنها، بیشتر مربوط به کناره‌های فرسایش پذیر رودخانه است ولی در مواردی این روش را برای حفاظت شیروانی گوره‌ها می‌توان به کار برد. به ویژه هنگامی که شدت جریان و فرسایش پذیری خاک گوره و کناره رودخانه در مجاور آن خیلی زیاد باشد و ضرورت داشته باشد که جریان آب را از گوره دور یا آن را آرام ساخت.

آبشکنها از مصالح سنگی، تور سنگی، خاکی، شمعی، مصالح رودخانه‌ای و غیره و یا ترکیبی از مصالح مختلف ساخته می‌شوند. این آبشکنها عمود بر گوره‌ها یا با زاویه‌ای نسبت به آن، از بدن گوره به سمت رودخانه ایجاد می‌شوند و در فواصل معینی از یکدیگر قرار می‌گیرند و با انحراف جریان آب از کنار گوره‌ها و هدایت آن به سمت محور رودخانه، سبب حفاظت گوره می‌گردند. شکل «۱۲-۴» کاربرد آبشکن و شکل «۱۳-۴» پلان و مقاطع آبشکن از نوع سنگریز را نشان می‌دهد.


احداث آبشکنها متوالی از جریان یافتن آب با سرعت زیاد در نزدیکی گوره و کناره رودخانه جلوگیری می‌کند و مانع از فرسایش و آبستنگی آنها می‌گردد. در عین حال در برخورد آب با آبشکنها سرعت جریان کم می‌شود و منطقه‌ای بین آبشکنها به وجود می‌آید که آب به صورت گردابی و با سرعت کم حرکت می‌کند. این مسئله باعث رسوبگذاری در منطقه مذکور شده و با گذشت زمان و جمع شدن رسوبات بر روی هم، ساحل جدیدی در بین آبشکنها ایجاد می‌گردد.

آبشکنها برای شرایط مختلف جریان و به خصوص سرعتهای بیش از ۳ متر بر ثانیه مؤثر و مناسب‌اند و برای اصلاح مسیر رودخانه‌های عریض و شریانی<sup>۱</sup> و دارای بار رسوبی زیاد، مناسبترند. این موضوع در رودخانه‌های شریانی که به کمک گوره‌ها جریان در یک عرض مشخص محدود می‌گردد نیز کاربرد خوبی برای حفاظت گوره‌ها دارد.


در حالتی که آبشکنها برای حفاظت گوره اصلی به کار رود و از جنس خاکی مشابه خاک گوره اصلی ساخته شده باشند، اصطلاحاً گوره آبشکن نامیده می‌شود. البته در نوع آبشکن خاکی، بهتر است هسته را از مصالح رودخانه‌ای ساخته و سطح آبشکن را با پوشش‌های مختلف پوشاند و به ویژه، نوک آبشکن را با روش‌های مختلف محافظت کرد. شکل «۱۴-۴». یک گوره آبشکن را که با استفاده از مصالح رودخانه‌ای ساخته می‌شود و برای حفاظت گوره اصلی به کار می‌رود، نشان می‌دهد.

برای بررسی بیشتر در مورد پوشش‌ها و آبشکنها می‌توان به مراجع مربوط مانند «۷» و «۲۶» مراجعه کرد.


1- Braided




شکل ۱۲-۴- کاربرد آبشکن برای مهار فرسایش و اصلاح مسیر



(الف)




(ب)



(ج)

شکل ۱۳-۴- پلان و مقاطع آبشکن نوع سنگریز؛ الف - پلان، ب - مقطع طولی، ج - مقطع عرضی



شکل ۱۴-۴-گوره آبشکن (حفظه گوره اصلی با گوره آبشکن)

#### ۵-۴ نشست بدنه و شالوده گوره

#### ۱-۵-۴ بررسی نشست

زمین زیرگوره به علت وزن خاکریز بالای آن، نشست خواهد کرد که مقدار این نشست بستگی به نوع زمین و مقدار بار وارد شده دارد. در زمینهای سنگی و آبرفتی شن و ماسه‌ای، نشست شالوده تقریباً در ضمن ساخت گوره به طور کامل اتفاق می‌افتد و در زمینهای رسی و سیلتی، نشست شالوده سالها پس از تکمیل خاکریز ادامه دارد.

حداکثر نشست در نقاط میانی خاکریز اتفاق می‌افتد و به تدریج به سمت پاشنه و پنجه به صفر می‌رسد، به همین علت پای (قاعده) خاکریز به تدریج تحت تأثیر نوعی نیروهای جانبی قرار می‌گیرد. توجه به این پدیده در طرح لوله‌ها و آبروهایی که در پای خاکریز کار گذاشته می‌شوند، اهمیت دارد.

در مقطع عرضی کلیه خاکریزها، نشست تاج گوره نامساوی است، هر چند ممکن است متقارن باشد. زیرا وزن خاکریز در محور آن، حداکثر است و در پنجه‌ها به صفر می‌رسد. شرایط دیگری مثل ناهمگن بودن شالوده، وجود لایه‌هایی با ضخامت‌های متفاوت در شالوده، وجود زهکش در یک طرف، وجود فشار آب در سمت رودخانه‌ای و غیره موجب

نامتقارن شدن نشست می‌گردد. تأثیر نشست نامساوی حتی اگر متقارن باشد در بخش‌های مختلف خاکریزگوره قابل اغماض نیست که به طور خلاصه به عمدت ترین این تأثیرها اشاره می‌شود:

- اگر پوشش آب‌بندگوره از مواد شکننده (مانند بتن) باشد در معرض صدمه دیدن قرار می‌گیرد.
  - در حد فاصل لایه‌های خاکریز با دانه‌بندی‌های مختلف، بر اثر نشست نامساوی، احتمال دارد نظم و تراکم اولیه از دست برود.
  - از همه متداولتر، ایجاد ترکهای طولی، عرضی یا مورب در خاکریز است.
- لازم به ذکر است که در همه موارد بالا، احتمال رخداد پدیده رگاب وجود دارد.

بدیهی است که تاج‌گوره در مجموع بیش از سایر نقاط آن نشست خواهد کرد. زیرا علاوه بر نشست شالوده، حداکثر نشست بدنه‌گوره در آن پدیدار می‌گردد و مقدار این نشست باید در ارتفاع آزاد و ارتفاع نهایی‌گوره منظور گردد.

هنگامی که تحکیم قابل توجهی مورد انتظار باشد، مانند: بار ناشی از خاکریز بلند، خاکریزهای با مصالح تراکم‌پذیری زیاد، خاکریزهای روی شالوده‌های تراکم‌پذیر و زیرسازه‌های بتنی و فولادی در بدنه‌گوره‌های واقع بر روی خاکهای تراکم‌پذیر، تحلیل دقیق نشست باید انجام گیرد. میزان نشست را طراح می‌تواند براساس تحلیلهای تنوریکی و نتایج آزمایشگاهی به دست آورد یا تخمین بزند. در رابطه با تعیین اثر نشست بر ارتفاع نهایی‌گوره در بخش‌های بعدی بحث خواهد شد.

گاهی نیز ایجاد حفره و سوراخ در بدنه یا شالوده‌گوره توسط حیوانات، منجر به پدیده رگاب می‌گردد و در نهایت به نشست موضعی‌گوره می‌انجامد.

#### ۲-۵-۴ مهار نشست

هرگاه محاسبات نشان دهد که نشست شالوده بیش از حد مجاز است، جابه‌جایی و انتقال قسمتی یا تمام خاک شالوده تراکم‌پذیر برای پایداری و مهار نشست، موردنیاز است. وقتی که خاکبرداری موردنیاز آنقدر زیاد باشد که از نظر اقتصادی با صرفه نباشد، در آن صورت روش‌های مانند ساخت مرحله‌ای‌گوره یا اجرای چاههای ماسه‌ای در شالوده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در روش مرحله‌ای، ساخت‌گوره در چند مرحله با فاصله زمانی مناسب صورت می‌گیرد و قسمت عمدت نشست، قبل از اتمام ساخت به وقوع می‌پیوندد. در مراحل اولیه ساخت، عکس العمل شالوده و خاکریز مشخص می‌گردد و چنانچه مواردی مشاهده شود که ممکن است موجب تخریب‌گوره گردد، هنوز فرصت اصلاح و محکم‌سازی وجود دارد. به‌حال در مرحله نهایی، تغییر شکلها به حداقل می‌رسد. زیرا خاک شالوده بر اثر فشارهای وارد شده قبلی تحکیم یافته است.

استفاده از چاههای ماسه‌ای (کاهش فشار) برای تسريع تحکیم و نشست خاک شالوده است که باعث کوتاه کردن مسیر زهکشی در تحکیم سه بعدی خاک می‌گردد. در نتیجه زمان رسیدن به نشست نهایی کوتاه می‌شود و قسمت عمده نشست شالوده در حین ساخت رخ می‌دهد. لذا فرصت علاج و اصلاح اشکالات را فراهم می‌کند و نیز در بخش بالایی گوره، نشست‌های نامساوی که احیاناً موجب ایجاد ترک می‌گردد، پدیدار نمی‌شود.

باید ذکر شود که با توجه به صرف هزینه و اختصاص وقت نسبتاً زیاد، روش‌های ساخت مرحله‌ای و استفاده از چاههای ماسه‌ای زهکش کمتر در مورد گوره‌ها کاربرد دارد و بیشتر برای سدهای خاکی به کار می‌رود.

چنانکه ذکر شد، در صورت استفاده از گوره‌های متراکمی که از خاک مناسب با درصد رطوبت بهینه به میزان ۹۵ درصد استاندارد متراکم شده باشند، مقدار نشست به حداقل کاهش می‌یابد.

#### ۶-۴ زهکشی آبهای سطحی زمینهای پشت گوره

احداث گوره‌ها در طفین رودخانه، از زهکشی رواناب سطحی زمینهای مجاور به داخل رودخانه جلوگیری می‌کند. این رواناب در پشت گوره انباسته می‌شود و باعث غرقاب شدن موضعی اراضی دشت می‌گردد. زیرا زهکشی این اراضی قبل از ساخت گوره‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وسیله رودخانه انجام می‌شده است. راه حل‌های عمومی برای رفع این مشکل عبارت است از :

- یک کanal زهکش در امتداد گوره و در مجاورت پنجه سمت خشکی آن ساخته شود، به طوری که رواناب سطحی وزهاب به وسیله این کanal جمع آوری و در پایین دست بازه موردنظر به محلی که امکان تخلیه ثقلی آن به رودخانه یا جای دیگر وجود دارد، انتقال یابد.

- آبهای سطحی وزهاب در محل پستی در پشت گوره جمع آوری و با پمپاژ به رودخانه تخلیه گردد.

- در مواردی که شاخه‌های فرعی به رودخانه می‌ریزد، می‌توان آب آن را با لوله‌های تحت فشار از زیر خاکریز به رودخانه تخلیه کرد. این روش در صورتی توصیه می‌شود که تخلیه آب از طریق لوله همواره به صورت ثقلی بوده و هزینه لوله‌گذاری زیاد نباشد.


- گاهی اوقات می‌توان رواناب سطحی وزهاب را در یک حوضچه یا استخر ذخیره کرد و زمانی که تخلیه ثقلی به رودخانه امکان‌پذیر باشد، آن را رها ساخت.

- با احداث آبروهایی در بدنه گوره و استفاده از دریچه‌های کشندی<sup>۱</sup> (جزر و مدی) یک طرفه در آن، می‌توان در زمان کم‌آبی رودخانه، تخلیه ثقلی آبهای سطحی را انجام داد و در هنگامی که تراز آب رودخانه بالاست، از وقوع جریان معکوس جلوگیری کرد.


در محل ریزش آبراهه‌ها و زهکشها به داخل رودخانه، گوره نباید امتداد داشته و پیوسته باشد؛ مگر اینکه اقدامات ویژه‌ای برای عبور زهکشها فرعی از بدنه گوره انجام گیرد و یا اینکه گوره در امتداد شاخه‌های فرعی ادامه داده شود (شکل ۱۵-۴).

یک اصل اساسی آن است که اقدامات کاهش سیل در امتداد شاخه اصلی رودخانه، نباید منجر به افزایش نواحی سیلگیر در امتداد شاخه‌های فرعی بشود. برای شاخه‌های فرعی مهم، ارزانترین راه برای اینکه ناحیه سیلگیر در امتداد شاخه فرعی افزایش نیابد، ساختن گوره‌ایی در امتداد شاخه‌های فرعی است. این گوره‌های فرعی باید به امتداد گوره اصلی متصل شوند و به سمت بالادست شاخه فرعی تا محدوده پس زدگی آب یا زمینهای بلند ادامه یابد. این موضوع در شکل «۱۵-۴» نشان داده شده است. اما اگر تعداد شاخه‌های فرعی یا کانالهایی که در طول مسیر گوره به رودخانه متصل می‌شوند زیاد باشد، غالباً اجرای راه حل فوق برای هر یک از آنها پرهزینه است و یا ممکن است زمین به قدر کافی برای این گونه اقدامات در دسترس نباشد. در چنین حالتی، راه حل آن است که چند شاخه فرعی را به یکی از آنها، به عنوان جمع‌کننده، انحراف دهیم و فقط در امتداد این کanal جمع‌کننده، گوره احداث گردد (شکل ۱۶-۴).



هرگاه به علت شرایط پستی و بلندی و یا شرایط دیگر، ساخت گوره‌های کمکی در امتداد شاخه‌های فرعی خیلی پرهزینه یا نامناسب باشد، راه حل منطقی آن است که گوره اصلی در محل تقاطع قطع نشود و یک سازه تخلیه تنظیم‌کننده در خاکریز گوره برای شاخه فرعی احداث گردد. چنین سازه‌ای به شکل زیرگذر همراه با دریچه‌های کشویی یا شیر تنظیم مطابق شکل «۱۷-۴» است و هنگامی که تراز آب در رودخانه اصلی بالا باشد، بسته نگهدارش می‌شود و فقط بعد از فرونشست جریان سیلابی در رودخانه اصلی، باز می‌شود. اصولاً این گونه دریچه‌های تنظیم پرهزینه است و به افراد ماهر برای بهره‌برداری احتیاج دارد.



شکل ۱۵-۴- گوره فرعی در امتداد شاخه فرعی




شکل ۴-۱۶-۴ - ترتیب گوره‌ها در ورودی شاخه‌های فرعی به رودخانه



شکل ۴-۱۷ - زیرگذر در بدنه گوره (با دریچه‌های کشویی)

۱-۷-۴ راستای<sup>۱</sup> گوره

اگر قرار باشد که زمینها و تأسیسات دو طرف رودخانه از سیل محافظت گردد، لازم است که مالکان این اراضی و تأسیسات، قسمتی از زمینهای دو طرف رودخانه را برای عبور سیلاب، آزادگذارند تا سیلاب بتواند بر روی این زمینها در حد فاصل بین گوره‌های طرفین رودخانه عبور کند. اگر مسیر رودخانه مستقیم است و شرایط محلی اجازه دهد، گوره را می‌توان در فواصل مساوی در دو طرف رودخانه ساخت. اما معمولاً رودخانه‌ها پیچ و خم‌دار است و مناسب نیست که مسیر گوره از پیچ و خم‌های رودخانه تعیت کند. از این‌رو مسیر گوره باید نسبت به رودخانه دارای پیچ و خم کمتری بوده و مستقیم‌تر باشد. در هیچ محلی نباید گوره آنقدر به خم رودخانه نزدیک باشد تا در معرض پدیده از زیرکنی و غارکنی قرار گیرد و یا شیروانیهای آن در معرض فرسایش شدید ناشی از سرعت جریان آب در دوره‌های سیلابی واقع گردد. گوره باید تا آنجاکه ممکن است مستقیم و بدون پیچهای تند باشد به طوری که مطابق شکل «۱۸-۴» کمربندی<sup>۲</sup> در دو طرف رودخانه ایجاد کند.



شکل ۱۸-۴ - موقعیت گوره‌ها در بستر مارپیچ رودخانه

پهناى سرتاسری اين کمربند کم و بيش باید در سرتاسر طول بازه گوره‌بندی شده ثابت بماند. تغییر جهت‌های گوره باید با شعاع انحنای زیاد صورت گیرد. در این مورد، محدوده عرضی بین گوره‌ها، علاوه بر تعیت از شکل کلی پیچشی رودخانه همراه با تعدیل پیچها و حذف نامنظمیهای مسیر، تابعی از اهمیت زمینهای حاشیه رودخانه و پستی و بلندی سیلابدشت است.

محل استقرار گوره‌ها براساس نیازهای مهار سیلاب مشخص می‌شود و این امر بدون توجه به شرایط مناسب یا

نامناسب شالوده است. گاهی می‌توان در صورت وجود جای کافی، برای دوری جستن از شرایط نامطلوب شالوده گوره‌ها را به مقدار کمی جابه‌جا کرد. اما بیشتر اوقات، محدودیت ایجاد می‌کند که از زمین دارای شالوده ضعیف استفاده کرد و به جای تغییر محل استقرار گوره‌ها، طراحی گوره را تغییر داد و یا شالوده را تقویت نمود. برای مثال در صورت رو به رو شدن با جاهايی که از شالوده ضعیف برخوردارند (مانند جایی که گوره پیچهای بستر قدیمی رودخانه یا مناطق باتلاقی را قطع می‌کند)، پای گوره و سطح مقطع پهن تری برای گوره‌ها در نظر گرفته می‌شود.

همچنین لازم است که نقاط ابتدا و انتهای گوره به مواضع بلند و محکم وصل گردد. این مواضع ممکن است به طور طبیعی وجود داشته باشد در غیر این صورت می‌توان از عوارض مصنوعی مانند جاده و غیره استفاده کرد. در صورتی که این امکان نیز وجود نداشته باشد، با کاهش تدریجی ارتفاع گوره در جهت بالادست و پایین دست بازه موردنظر، باید ارتفاع گوره را به صفر رساند.

از آنجاکه انتخاب راستای گوره و فاصله مناسب بین آنها در دو طرف رودخانه، یکی از مهمترین موارد در طراحی گوره است. در زیر به دسته‌بندی عوامل مهم و مؤثر در تعیین راستا می‌پردازیم:

#### - توپوگرافی

نحوه استفاده از عوارض طبیعی حاشیه رودخانه در محدوده طرح، یکی از عوامل مهم در انتخاب مسیرهای مختلف گوره است. با عبور مسیر گوره بر روی زمینهای بلند حاشیه رودخانه، علاوه بر کاهش حجم خاکریزی و درنتیجه هزینه اجرای گوره، شرایط مناسبی را از نظر شالوده فراهم کرد و از این عوارض طبیعی برای تأمین ارتفاع لازم برای مهار سیلاب استفاده می‌گردد.

#### - فاصله گوره‌ها

یکی دیگر از مبانی انتخاب راستای گوره، ایجاد مقطع کافی برای عبور سیلاب است که بستگی به فاصله و ارتفاع گوره‌ها از یکدیگر دارد. در این مورد در بخش بعد مطالب لازم ارایه می‌شود.

#### - مسیرسازی<sup>۱</sup> (هدایت مسیر)

اگر رودخانه دارای شاخه‌های متعدد یا پیچ و خمها زیاد باشد، مسیرسازی رودخانه و هدایت جریان در یک عرض مشخص، باعث کاهش طول مسیر رودخانه و نهایتاً افزایش شبیب و سرعت جریان می‌گردد و کشش رودخانه برای عبور سیلاب افزایش می‌یابد. با افزایش کشش رودخانه، گوره‌های حفاظتی ارتفاع کمتری نیاز دارند و نیز با کوتاهتر شدن مسیر گوره‌ها به دلیل حذف پیچ و خمها، هزینه اجرای گوره‌ها و نیز هزینه تثبیت شیروانی گوره و کناره رودخانه در محل پیچها کاهش می‌یابد.

#### - مناطق مسکونی و تأسیسات

درجه اهمیت مناطق مسکونی و تأسیسات حاشیه رودخانه می‌تواند در انتخاب راستاهای مختلف برای گوره مؤثر باشد.


با توجه به مبانی فوق، گزینه‌های مختلف برای مسیر (راستای) گوره در بازه‌های مختلف رودخانه انتخاب می‌شود. این گزینه‌ها روی نقشه با مقیاس مناسب به صورت مقدماتی طراحی می‌شود و پس از نهایی شدن راستای گوره‌ها، نیمروز طولی سطح آب برای راستای هر گزینه محاسبه می‌گردد تا با محاسبه ارتفاع گوره در نقاط مختلف و محاسبه حجم و هزینه عملیات اجرایی هر گزینه، گزینه نهایی انتخاب گردد.

#### ۲-۷-۴ ارتفاع گوره

ارتفاع گوره از مهمترین عوامل مؤثر در طراحی گوره‌های است و خود تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، ایمنی، هیدرولوژی، هیدرولیکی و ... است. از مسائل مهم در تعیین ارتفاع نهایی گوره، موضوعاتی مانند فاصله گوره‌ها از یکدیگر، ارتفاع آزاد و نشت است که خود بستگی به عوامل متعدد دیگری دارند که در زیر به بررسی آنها می‌پردازیم.

#### ۱-۲-۷-۴ ارتفاع و فاصله گوره‌ها از یکدیگر

برای روندیابی بدء سیلاب طرح و به دست آوردن تراز آب، مقاطع عرضی رودخانه در قسمتهای مختلف آن باید تهیه شود. وقتی گوره‌ها در امتداد رودخانه ساخته می‌شوند، ترکیبی از سطح مقطع به دست می‌آید که بستگی به فاصله گوره‌ها از کناره رودخانه دارد. آشکار است که برای عبور یک بدء ثابت از بین گوره‌هایی با فاصله کم در دو طرف رودخانه، ارتفاع گوره‌ها زیاد شده و در صورت عبور همان بدء از بین گوره‌هایی با فاصله زیاد، ارتفاع گوره‌ها کاهش می‌باید. شکل ۱۹-۴ این موضوع را به روشنی نشان می‌دهد.



شکل ۱۹-۴- گوره‌های بلند با فاصله کم از یکدیگر و گوره‌های کوتاه با فاصله زیاد از یکدیگر

به استثنای حالاتی که در آن فاصله گوره‌ها از کناره رودخانه با توجه به شرایط محیطی و قانونی مانند: مسایل حقوقی، سلب مالکیت و ... محدود می‌گردد، فاصله و در نتیجه ارتفاع گوره‌ها عموماً به جنبه‌های زیر بستگی دارد:

## الف - اقتصاد

از نظر هزینه اجرا، گوره‌های کوتاه ارزانتر ساخته می‌شوند. این موضوع نه تنها به علت حجم کمتری است که برای مصالح به کار می‌رود، بلکه به این دلیل است که گوره بلند هزینه بیشتری دارد. زیرا هم حجم عملیات و هم ضرایب کار در ارتفاع، افزایش می‌یابد و چون گوره‌ها در طول زیادی از رودخانه ساخته می‌شوند، از این رو هزینه آن بسیار وابسته و تأثیرپذیر از ارتفاع اضافی گوره است.

فاصله و ارتفاع گوره‌ها از طریق سعی و خطای تعیین می‌شود. به این صورت که ابتدا براساس راستای تعیین شده برای گوره‌ها در بازه‌های مختلف و بدله سیلاپ طرح، یک ارتفاع اولیه برای گوره‌های دو طرف رودخانه به دست می‌آید. سپس هزینه گوره و قیمت زمینهای محافظت نشده در بین گوره‌ها محاسبه می‌شود. محاسبات مشابهی باید برای فاصله‌های بین گوره‌ها و ارتفاعهای مختلف آن انجام شود و ارتفاعی که در آن مجموع هزینه گوره و ارزش زمینهای محافظت نشده حداقل گردد، ارتفاع مناسب برای گوره خواهد بود. البته همان طور که در بخش‌های بعدی می‌آید، باید به ارتفاع به دست آمده برای گوره، ارتفاع آزاد را نیز اضافه کرد.

## ب - ایمنی

امکان شکست گوره همیشه باید مدنظر باشد. این موضوع نه تنها به علت سرریز شدن آب در سیلابهای شدید است، بلکه می‌تواند مربوط به مسائل فنی ناپیدا (رگاب ناشی از حفره‌های ایجاد شده توسط حیوانات، نشست زیاد خاک شالوده، اجرای نادرست کار و ...) باشد. کمتر می‌توان در مقابل سرریز شدن آب از روی گوره ناشی از سیلابهای شدید اقدامی انجام داد؛ مگر اینکه به وسیله بزرگسازی اضطراری<sup>۱</sup> گوره‌ها، که در فصل ۵ بررسی می‌شود، اقدام شود. بازدید منظم از گوره‌ها و نگهداری آن، از کارهای اساسی برای موقتیت کار گوره‌بندی است.

شکست گوره‌های کوتاه فقط باعث خطرهای کم و نگرانی اندکی برای مردم می‌شود، اما شکست گوره‌های بلند هم خطرهای مالی و هم مصائب مردمی و در مواردی نیز خسارات جانی دارد. از طرف دیگر توجه کافی به مسائل ایمنی با افزایش هزینه‌ها همراه است، از این رو یک طرح بهینه باید تهیه گردد.

## ج - هیدرولیک

شرایط هیدرولیکی و محاسبه عمق آب در بازه گوره‌بندی شده و قسمتهای بالادست و پایین دست آن باید مورد توجه

کافی قرار گیرد. در شرایطی که تراز آب در قسمت گوره‌بندی شده از عمق نرمال برای همان بده در دیگر بازه‌ها بیشتر باشد، باعث پس‌زدن (دمه) آب در بازه بالادست شده و می‌تواند تولید خسارت کند. اگر مطالعات هیدرولیکی نشان دهد که بازه گوره‌بندی شده آنقدر طولانی است که عمق نرمال بتواند در آن ایجاد شود، در آن صورت عمق در آن بازه کمتر از بازه‌های دیگر است و خطری به دنبال ندارد. اضافه ارتفاع ناشی از جریان در خم رودخانه که در مباحث بعدی بررسی خواهد شد، نیز از مسائل مهم هیدرولیکی است که باید در طراحی گوره ملاحظه شود. نکته مهم در رابطه با فاصله گوره‌ها آن است که ادامه شیروانی گوره نباید بستر رودخانه را قطع کند. همچنین برای اطمینان از عدم تخریب گوره بر اثر پیشروی فرسایش کناره‌های رودخانه به سمت آن، رعایت حداقل فاصله پنجه گوره از لبه رودخانه به میزان ۱۲ متر لازم است [۱۴].

## ۲-۲-۷-۴ ارتفاع آزاد

فاصله بین تاج گوره و تراز بیشینه آب در سیلاپ طرح، ارتفاع آزاد نامیده می‌شود. این ارتفاع اضافی برای اطمینان در مقابل سیلابهای بزرگتر از سیلاپ طرح بوده و گوره را در مقابل امواج سیل محافظت می‌کند. زیرا یک گوره، بدون حفاظت کامل نباید توسط سیلاپ سرریز شود. علاوه بر منظور کردن ارتفاع آزاد با هدف فوق، باید عوامل زیر نیز در تعیین ارتفاع نهایی گوره در نظر گرفته شود:

- افزایش ارتفاع ناشی از باد و موج
- نشست قابل پیش‌بینی
- اضافه ارتفاع<sup>۱</sup> ناشی از جریان در خم‌ها
- امکان تخریب و زوال سطح تاج گوره

در صورتی که آبراهه کوچک باشد، ارتفاع آزاد به میزان ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر در نظر گرفته می‌شود [۱۸]. ولی برای آبراهه‌های بزرگ که امکان ایجاد امواج بلند در آنها وجود دارد، ارتفاع ناشی از باد و موج باید جداگانه محاسبه گردد. به هر حال بندهای فوق جداگانه قابل محاسبه است و از این‌رو بهویژه در رودخانه‌ها و آبراهه‌های بزرگ، ارتفاع آزاد باید جدای از بندهای فوق تعیین و در ارتفاع نهایی گوره منظور گردد. توصیه‌های زیر برای ارتفاع آزاد از منابع مختلف ارائه شده است:

تراز تاج گوره متناسب با بده جریان و امواج سطحی آن، باید به اندازه  $4/0 \times 1$  متر از تراز سطح آب بالاتر باشد و بعضی از مراجع آن را  $1/5 \times 0$  تا  $1/0 \times 0$  متر در نظر می‌گیرند [۱۱]. حداقل ارتفاع آزاد مجاز برای گوره‌های واقع در زمینهای کشاورزی  $6/0$  متر و برای گوره‌های واقع در نواحی شهری  $1$  متر در نظر گرفته می‌شود [۲۶]. به هر حال

1- Super Elevation

حداقل ارتفاع آزاد برای گوره باید  $5\%$  متر باشد. همچنین باید توجه ویژه‌ای در انتخاب ارتفاع آزاد در جایی که سرعت‌ها فوق‌حرانی هستند، در نظر گرفته شود.

با تشخیص صحیح محلهای سرریز آب در طول گوره و طراحی ارتفاع آزاد مناسب برای قسمتهای موردنیاز، می‌توان خطر تخریب گوره را کاهش و اینمی آن را افزایش داد. توجه به این نکته مهم است که با محاسبه تراز سطح آب، در نظر گرفتن ارتفاع آزاد برای قسمتهای مختلف باید به گونه‌ای صورت گیرد که اولین سرریزی آب از روی تاج گوره در محلی رخ دهد که کمترین خطر را دارا است. توجه به مسئله پس زدن آب در بالادست بازه گوره‌بندی شده مهم است و امکان دارد بر اثر جریانی بیشتر از سیلاب طرح، در بازه پایین دست، تراز آب کمی بالا باید، ولی در بازه بالادست، افزایش تراز آب زیاد باشد. به همین دلیل توصیه می‌گردد که در سرتاسر طول گوره ارتفاع آزاد یکسان در نظر گرفته نشود.

#### ۳-۲-۷-۴ نشست

در تعیین ارتفاع نهایی گوره، نشستی را که بعد از تکمیل خاکریز و پدیده تحکیم روی می‌دهد باید منظور کرد. این نشست نهایی بستگی به خصوصیات مصالح، درجه اشباع، روش اجرای گوره، ارتفاع گوره و بار واردہ بر شالوده، نوع شالوده و میزان باربری آن دارد.

نشست ماسه و سایر خاکهای غیر چسبنده مشابه که در لایه‌های نازک (مثلاً  $15$  سانتیمتر) با رطوبت بهینه کوییده شود، اغلب در ضمن ساخت گوره اتفاق می‌افتد. به طوری که با گذشت زمان هیچ نشست اضافی مورد انتظار نیست. در حالی که خاکهای چسبنده به زمان زیادتری برای تحکیم نیاز دارد و از این‌رو باید به اندازه  $1$  تا  $5$  درصد به ارتفاع گوره اضافه شود [۱۸].

معمولًا در خاکریزی که خوب متراکم شده باشد، نشست تاج به علت نشست بدنه به ندرت ممکن است که از  $25\%$  درصد ارتفاع گوره بیشتر شود. در شرایط معمولی برای گوره‌های متراکم می‌توان نشست تاج به علت نشست بدنه خاکریز را  $2\%$  ارتفاع خاکریز در نظر گرفت و در نقاط زلزله خیز به این مقدار  $1\%$  ارتفاع را اضافه کرد. اما برای نشست کل تاج نمی‌توان رقمی را ذکر کرد، زیرا به عوامل متعدد، به ویژه شرایط شالوده بستگی دارد و حتی در مواردی نشست خاکریز به علت وجود شالوده تراکم‌پذیر، حتی تا  $10\%$  ارتفاع گوره هم نشان داده شده است [۶].

کمیسیون رودخانه می‌سی‌پی برای جبران نشست، اضافه کردن ارتفاع گوره را به میزان  $15\%$  برای کار با اسکرپر،  $20\%$  برای کار با واگن و  $25\%$  برای کار با دراگ لاین و سایر ماشین‌آلات لازم می‌داند، هر چند که معتقدند گوره‌ای که خوب ساخته شده باشد تا این اندازه نشست نخواهد کرد.

بر حسب نوع ساخت و میزان تراکم خاکریز نیز نشستهای متفاوتی منظور می‌گردد. برای مقابله با کاهش ارتفاع ناشی از نشست، برای خاکریزهای متراکم از  $0\text{--}5\%$ ، خاکریزهای نیمه متراکم از  $5\text{--}10\%$ ، خاکریزهای نامتراکم  $10\text{--}15\%$  و خاکریزی به روش هیدرولیکی  $5\text{--}10\%$  به ارتفاع گوره می‌افزایند [۱۴].

در موارد زیر محاسبه نشست باید با دقت صورت گیرد:

- گوره‌های بلند
- گوره‌های ساخته شده با خاکهای تراکم پذیر
- گوره‌های ساخته شده روی شالوده‌های تراکم پذیر
- محدوده زیر سازه‌های بتونی و فولادی که از داخل گوره‌هایی عبور کنند که بر شالوده تراکم پذیر قرار دارند

در هر حال میزان نشست را باید به قضاوت مهندسی گذاشت. تاج گوره باید بعد از نشست، حداقل تا ارتفاع از قبل تعیین شده باشد، از این رو بهتر است که مقدار بیشتری برای نشست منظور گردد. البته باید این موضوع را در نظر داشت که افزایش ارتفاع گوره در حین ساخت، ضمن افزایش هزینه‌ها مشکلات پایداری گوره را نیز افزایش داده و برای بعضی از شالوده‌ها غیر عملی یا نامطلوب است.

#### ۴-۲-۷-۴ ارتفاع نهایی

ارتفاع نهایی گوره را می‌توان با استفاده از رابطه زیر برای قسمتهای مختلف بازه گوره‌بندی شده به دست آورد:

$$H_t = h + F.B.$$

$$F.B. = \Delta h + h_s + h_w + F.B.\min$$

$$h = \text{ارتفاع متوسط تراز سطح آب در بدء سیلان طرح که از محاسبه نیمرخ طولی سطح آب به دست می‌آید.}$$

$$F.B. = \text{ارتفاع آزاد}$$

$$\Delta h = \text{اضافه ارتفاع تراز سطح آب ناشی از جریان در خم رودخانه (در سمت خارجی خم، شکل ۴-۲۰)}$$

$$h_s = \text{ارتفاع مربوط به نشست تاج گوره (کاهش رقوم تاج گوره)}$$

$$h_w = \text{ارتفاع مربوط به موج و باد}$$

توضیح: چنانکه ذکر شد، برای رودخانه‌ها و آبراهه‌های باریک و کوچک، این ارتفاع در ارتفاع آزاد گنجانده شده و برای رودخانه‌های پهن و بزرگ و جاهایی که احتمال امواج بزرگ وجود دارد باید جداگانه حساب شود.

$$F.B.\min = \text{حداقل ارتفاع آزاد مورد نیاز}$$

برای محاسبه  $\Delta h$  روابط متعددی پیشنهاد شده که متداولترین آنها رابطه زیر است [۱۸]:


$$\Delta h = \frac{V_m^2 B}{g \cdot r}$$

$V_m$  = سرعت متوسط آب (متر بر ثانیه)

$B$  = پهنهای سطح آب در خم رودخانه (متر)

$g$  = شتاب ثقل (متر بر مجدور ثانیه)

$r$  = شعاع انحنای خم بیرونی (کناره خارجی) (متر)



شکل ۴-۲۰-۴- اضافه ارتفاع تراز سطح آب ناشی از جریان در خم رودخانه

نکته مهم قابل توجه آن است که حداقل توان باربری شالوده‌گوره محدود بوده و متناظر با ارتفاع معینی است، از این رو ارتفاعی که به این ترتیب به دست می‌آید باید کوچکتر از ارتفاعی باشد که شالوده‌گوره، توان باربری و تحمل آن را دارد، زیرا در این صورت امکان افزایش ارتفاع‌گوره، برای افزایش بده سیلان طرح در حالت عادی و یا مقابله با سیلانهای بزرگتر از سیلان طرح در حالت اضطراری وجود ندارد.

### ۳-۷-۴ شب شیروانی

شب شیروانی‌گوره به عنوان یکی از اجزای مهم در طراحی هندسی‌گوره محسوب می‌گردد. تعیین شب شیروانی‌های گوره از نظر اقتصادی دارای اهمیت است، زیرا تأثیر مستقیمی در حجم مصالح مورد استفاده در ساخت گوره، پایداری بدنه آن و همچنین وسعت اراضی اشغال شده توسط گوره دارد. از طرف دیگر تعیین شب شیروانیها، بستگی

به عواملی نظیر خصوصیات مواد تشکیل دهنده گوره، روش اجرای آن و مدت زمانی که ممکن است گوره در معرض جریان سیل قرار گیرد، دارد.

برای تعیین شیب شیروانی در گوره‌های کم ارتفاع و گوره‌هایی که از مصالح خوب بر روی شالوده مناسب ساخته شده‌اند، نیاز به تحلیل دقیق پایداری شیب نیست. برای چنین گوره‌هایی، انتخاب شیب می‌تواند براساس ملاحظات عملی نظیر: نوع و سهولت اجرا، نگهداری و بهره‌برداری و معیارهای حفاظت شیروانی انجام گیرد. اگر در مورد کیفیت مصالح قابل دسترسی برای ساخت گوره و شرایط مناسب شالوده آن ابهامی وجود داشته باشد، تحلیل دقیق پایداری شیب شیروانیهای گوره موردنیاز است.

در گوره‌هایی که با روش کاملاً متراکم ساخته می‌شوند، این امکان فراهم می‌شود که از شیوه‌های جانبی تندتری در مقایسه با گوره‌های نیمه‌متراکم و یا گوره‌هایی که به روش هیدرولیک ساخته می‌شود، استفاده شود. این امر در مناطق شهری که استفاده از مقطع کوچکتر گوره ضرورت می‌یابد، از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور کلی یک شیب جانبی ۱:۲ تندترین شیبی است که امکان عملیات سنگ چینی را برای حفاظت گوره با استفاده از ماشین آلات فراهم و در این حالت پایداری پوشش سنگچین را نیز تأمین می‌کند. همچنین یک شیب جانبی ۱:۲/۵ تندترین شیبی است که امکان حرکت دادن راحت تجهیزات علف‌چینی بر روی آن وجود دارد. این شیب در سمت ساحل، برای گسترش پوشش گیاهی و نگهداری و حفاظت آن، مناسب است. در حالی که در سمت رودخانه، شیب ۱:۳ یا بیشتر مناسب است و در صورت تندتر بودن آن، باید از پوشش حفاظتی سازه‌ای و یا ایجاد پله استفاده کرد. در صورتی که سرعت جریان رودخانه کمتر از ۹/۰ متر بر ثانیه باشد، شیب سمت رودخانه با استفاده از پوشش گیاهی (چمن) و در صورتی که سرعت جریان بیشتر از ۹/۰ متر بر ثانیه باشد، باید از پوشش سازه‌ای برای حفاظت استفاده نمود. در حالی که شیب سمت خشکی معمولاً نیاز به حفاظت ندارد و فقط برای رعایت جنبه زیبایی ظاهری و کاهش گرد و خاک از پوشش گیاهی و یا یک لایه ۱۵ سانتیمتری شن و یا یک لایه ۳۰ سانتیمتری خاک متراکم و چمن بر روی آن استفاده می‌شود.

برای گوره‌هایی که ارتفاع آنها از ۴ تا ۵ متر تجاوز نمی‌کند و مشکل خاصی نیز در مورد شالوده آنها وجود ندارد، شیب سمت رودخانه آنها ۱:۳/۵ تا ۱:۳/۵ و شیب سمت خشکی آنها ۱:۲/۵ تا ۱:۲/۵ توصیه می‌گردد [۱۸]. در گوره‌های بلند، معمولاً شیروانیهای آنها با استفاده از پله شکسته می‌شود تا پایداری شیروانی بهتر تأمین گردد و ضمناً از فرسایش خاک سطحی شیروانی گوره در اثر وقوع رواناب سطحی ناشی از بارش مستقیم جلوگیری شود. این پله‌ها باید دارای شیب عرضی معکوس ۱ تا ۲ درصد و یک کانال کوچک زهکشی در سرتاسر طول گوره باشند تا اینکه آبهای سطحی را به سمت کانالهای تخلیه، هدایت کند (شکل ۴-۱) [۱۸]. گاهی پله می‌تواند در پشت گوره به منظور حفظ پایداری و جلوگیری از پدیده جوشش ماسه و مهار تراوش از بدنه و زیر گوره با شیب جانبی ۱:۱۵ تا ۱:۲۰ اجرا گردد

(شکل ۴-۲) و یا به شکل دیگری با شیب تاج ۱ تا ۲ درصد و عرض تاج برابر با  $2/0$  تا  $1/25$  ارتفاع اجرا گردد. در چنین حالتی شیب جانبی پله باید پایدار باشد.

#### ۴-۷-۴ شیب طولی

شیب طولی گوره براساس ارتفاع حداقل سطح آب در طول مسیر رودخانه برای سیلاب طرح که از مطالعات هیدرولیک سیل که در بخش ۳-۵ توضیح داده شده به دست می‌آید. برای این منظور وجود اطلاعات کافی در مطالعات هیدرولیک موردنیاز است، در حالی که در بسیاری از حوضه‌ها و رودخانه‌ها، اطلاعات اندازه‌گیری شده وجود ندارد. در چنین شرایطی شیب طولی گوره مطابق با شیب کف رودخانه اختیار می‌گردد. اگرچه این کار بعضًا ایجاد مشکلاتی نیز می‌نماید، زیرا معمولاً شیب سطح آب در زمان طغیان سیل، بیشتر از شیب کف رودخانه و در زمان فروکش سیل، کمتر از شیب رودخانه است ولذا شیب کف به عنوان یک شیب متوسط می‌تواند مورد قبول قرار گیرد.

نکته دیگری که در تعیین شیب طولی باید مورد توجه باشد، رعایت حداقل ضوابط راهسازی در تعیین شیب طولی گوره در شرایطی است که از تاج گوره به عنوان جاده تردد خودروها استفاده شود. بنابراین در صورتی که شیب کف رودخانه یا بستر گوره تندرست باشد، ضروری است تدابیر لازم برای تردد ایمن و مطمئن خودروها فراهم شود.

#### ۴-۷-۵ پهنهای تاج

پهنهای تاج گوره از چند جهت تأثیر می‌پذیرد. اولًاً حداقل عرض مورد نیاز براساس ضرورتهای دوره ساخت تعیین می‌شود. این امر بخصوص در احداث گوره‌های متراکم و نیمه‌متراکم برای عبور و مرور ماشین‌آلات ساخت مهم است، ثانیاً پیش‌بینیهای کافی در تاج گوره برای دوره نگهداری و تعمیرات و به خصوص در زمان سیل، هنگامی که نیاز به ترمیم یا بزرگسازی گوره است، ضروری خواهد بود. مهمتر از دو جنبه فوق تأمین پهنهای کافی در تاج گوره برای حالتی است که از تاج گوره به عنوان جاده استفاده خواهد شد. در چنین حالتی ضرورت دارد تا استانداردهای مربوط به راهسازی مراعات شود و این امر بستگی به نوع و درجه راه و میزان ترافیک عبوری از روی آن دارد.

به طور کلی عرض تاج گوره در حدود  $2/5$  تا  $5$  متر و معمولاً  $3$  متر انتخاب می‌شود. این عرض برای گوره‌های با حداقل ارتفاع  $2$  متر، برابر  $2$  متر است و برای گوره‌های بلندتر، این پهنا تا  $3$  متر افزایش می‌باید. در صورتی که تاج گوره به عنوان جاده یک طرفه استفاده شود، حداقل عرض  $4$  متر در نظر گرفته می‌شود، البته در این صورت در طول گوره، گاهی عرض تاج را برای عبور دو خودرو از کنار یکدیگر و یا دور زدن یک خودرو، به طور موضعی پهتر

می‌کنند، در صورتی که عبور دو طرفه و یا راه‌آهن از روی تاج‌گوره در نظر باشد، عرض تاج ممکن است تا ۱۳ متر نیز افزایش یابد که البته به لحاظ پایداری گوره ضرورتی ندارد.

در صورتی که ارتفاع گوره زیاد باشد و برای تأمین پایداری آن از پله استفاده شود، عرض پله حداقل ۲ متر باید باشد و اگر ارتفاع گوره بیش از ۶ متر شود، عرض پله حداقل ۳ متر تعیین می‌گردد.

در بعضی از منابع، حداقل عرض تاج‌گوره باتوجه به میزان بدنه سیلاب طرح پیشنهاد می‌شود. براساس استاندارد کارهای رودخانه‌ای ژاپن، مقادیر حداقل عرض تاج‌گوره مطابق جدول زیر پیشنهاد می‌گردد:

جدول ۴-۳-۴- مقادیر عرض تاج‌گوره بر اساس سیلاب طرح (در کشور ژاپن) [۱۷]

بیشتر از ۱۰۰۰۰	۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰	۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰	کمتر از ۵۰۰	بدنه سیل (متر مکعب بر ثانیه)
۷	۶	۵	۴	۳	حداقل عرض تاج‌گوره (متر)

#### ۶-۷-۴ تراکم خاک

موضوع تراکم خاک در احداث گوره‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که گوره به روش متراکم یا نیمه‌متراکم ساخته شود. در صورتی که شالوده گوره از مقاومت کافی برخوردار باشد، به منظور اشغال کمتر اراضی و کاهش حجم مصالح مصرفی در گوره، باید از شبیه‌ای جانبی تندتری در طرح گوره استفاده شود و بدین منظور باید با استفاده از منابع قرضه با مشخصات خوب مصالح و همچنین تجهیزات مناسب و رطوبت مطلوب، تراکم کافی را در شالوده و بدنه گوره ایجاد کرد تا پایداری آن تأمین شود.

در چنین شرایطی لازم است تا آزمایش تراکم بر روی خاکهای چسبنده ریزدانه انجام شود. در روش احداث گوره‌های متراکم، باید آزمایش استاندارد تراکم با ۲۵ ضربه انجام شود و برای گوره‌های نیمه‌متراکم آزمایش استاندارد با ۱۵ ضربه باید انجام شود.

تراکم خاک نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت کار و در نتیجه تأمین ضریب اطمینان و درجه اینمنی گوره دارد. لذا در تراکم خاک گوره باید به عوامل مؤثر در کیفیت تراکم نظیر ضخامت لایه‌ها، درصد رطوبت، همگنی و یکنواختی کوییدگی، نوع خاک و دانه‌بندی آن توجه نمود. برای دستیابی به تراکم موردنظر، لایه‌های خاک در گوره‌های متراکم به ضخامت ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر باید کوییده شود و در گوره‌های نیمه متراکم ضخامت لایه‌ها ۳۰ تا ۵۰ سانتیمتر است. برای تراکم خاک گوره‌ها از غلتکهای پاچه بزی، پاچه فیلی، چرخ لاستیکی و یا چرخ فولادی استفاده می‌شود و تعداد دفعات عبور غلتک برای رسیدن به درصد تراکم موردنظر براساس حداکثر چگالی استاندارد تعیین می‌گردد.

نکته دیگر آنکه خاک اطراف سازه‌ها و ابنيه‌های متقاطع با گوره باید به خوبی متراکم گردد. تراکم خوب از نفوذپذیری مصالح گوره جلوگیری کرده و اتصال محکمی بین سازه و گوره ایجاد می‌کند. برای تراکم سنگین باید از غلتکهای مکانیکی استفاده کرد و در سطوح محدودتر، نزدیک دیواره‌های بتنی، خاک گوره باید به روش دستی و به صورت محکم کوییده شود.

در لایه‌های زهکش به کار رفته در پای گوره نیز باید تراکم لازم ایجاد شود، غلتکهای مکانیکی بهترین وسیله برای این کار است، اما از تراکتورهای غلتک‌کشی و غلتکهای چرخ لاستیکی نیز می‌توان برای این منظور استفاده کرد، اما تراکم لایه‌های زهکشی باید به نحوی انجام شود که موجب جداشدن دانه‌ها و تخریب لایه نگردد.

## ۵- ساخت و نگهداری گوره‌ها

### ۱-۵ تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت

با توجه به حجم عظیم عملیات خاکی، اعم از خاکبرداری و خاکریزی در ساخت گوره‌ها، نقش ماشین‌آلات و تجهیزات مورد استفاده در کنار نیروی انسانی مورد نیاز، بسیار با اهمیت خواهد بود. معمولاً در احداث گوره‌ها، با توجه به طول زیاد آنها، تعداد کارگاهها و ماشین‌آلات مورد استفاده زیاد است و در چندین جبهه کاری، عملیات اجرایی می‌تواند به طور همزمان انجام شود. در مراحل مختلف ساخت نظیر: پاکسازی، خاکبرداری، خاکریزی، کوبیدن و غیره انواع مختلف ماشین‌آلات و تجهیزات ساختمانی و راهسازی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در مرحله پاکسازی سطح زمین زیر گوره از مواد آلی، گیاهان، خار و خاشاک و غیره، تجهیزاتی نظیر لودر، گریدر و اسکرپر به کار گرفته می‌شود. برای خاکبرداری و حذف لایه‌های نامناسب سطحی می‌توان از ماشین‌آلاتی نظیر: لودر، بولدوزر و دراگلاینهای مختلف استفاده نمود. برای خاکریزی در لایه‌های مختلف که ضخامت این لایه‌ها با توجه به روش ساخت (متراکم، نیمه متراکم، نامتراتکم و هیدرولیکی) متفاوت است، می‌توان از ماشین‌آلاتی نظیر: کامیون، لودر، بولدوزر و اسکرپر بهره جست. در روش ساخت هیدرولیکی با استفاده از مصالح رودخانه‌ای، از لایروبهای هیدرولیکی و لوله‌های انتقال مصالح نیز استفاده می‌شود و سپس توسط بولدوزر یا گریدر پخش می‌گردد.

مهمترین مرحله ساخت گوره، کوبیدن لایه‌های خاک است که با استفاده از انواع غلتکها و لرزندها انجام می‌گیرد. غلتکهای چرخ فولادی، چرخ لاستیکی و پاچه‌پزی، کفشکها و همچنین تخماقها و لرزندهای دستی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. از غلتکهای چرخ فولادی برای کوبیدن خاکهای درشت دانه خوب دانه‌بندی شده و خاکهای ریزدانه غیر خمیری استفاده می‌گردد. غلتکهای چرخ لاستیکی بیشتر برای کوبیدن خاکهای درشت دانه و ریزدانه به کار می‌رود. ویژگی این غلتکها در این است که سرعت عملیات افزایش یافته و لایه‌های با ضخامت بیشتر را می‌توان کوبید و بدین ترتیب هزینه و مدت زمان اجرا تا حدی کاهش می‌یابد.

غلتکهای پاچه‌پزی برای خاکهای ریزدانه خمیری و غیر خمیری و خاکهای درشت دانه با بیش از  $20^{\circ}$  درصد ریزدانه به کار می‌رود. کفشکهای لرزنده<sup>۱</sup> برای خاکهای درشت دانه‌ای که کمتر از ۱۵ درصد مصالح ریزدانه دارند، مناسب است. از تخماقهای موتوری و لرزندهای دستی نیز برای کوبیدن محلهای کوچک که دسترسی به آنها برای ماشین‌آلات سنگین مشکل است و یا در مجاورت سازه‌های بتونی و فلزی متقطع با گوره استفاده می‌شود.

علاوه بر ماشین‌آلات مختلفی که در بالا اشاره شد، در مرحله ساخت گوره، برای پیاده‌کردن راستای گوره در مسیر طراحی شده و همچنین اجرای مقطع طرح (عرض تاج و شالوده و شیب شیروانیها و شیب طولی گوره) لازم است از تجهیزات مناسب نقشه‌برداری استفاده کرد.

## ۲-۵ روشهای ساخت

برای احداث گوره‌ها، عمدتاً از ماشین‌آلات سنگین استفاده می‌شود که در مراحل مختلف ساخت، همان طور که در بخش ۱-۵ توضیح داده شد، به کار می‌روند. این مراحل عبارتند از:

- آماده‌سازی شالوده گوره شامل: پاکسازی مسیر گوره از کلیه پوشش‌های گیاهی، خاکهای سست، سنگها و مواد دیگر در محدوده زیر گوره و سکوهای زه و همچنین گودبرداری مسیر گوره تا عمق مناسبی که خاک بستر از مقاومت کافی برای تحمل وزن بدنه گوره برخوردار باشد. گودبرداری فقط در محدوده زیر گوره ضروری است و در صورتی که مصالح خاکبرداری برای استفاده در بدنه گوره مناسب باشد، در نزدیکی مسیر گوره نگهداشته می‌شود و در غیر این صورت به محلی منتقل می‌شود که در مسیر عبور جریان سیلاب واقع نباشد و مانع عملیات آتی نیز نگردد. عمق گودبرداری معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر است؛ مگر در محلهایی که خاک زمین زیر گوره بسیار سست باشد و در این صورت تا عمق مناسب خاکبرداری انجام می‌شود [۱۴].

- تراکم شالوده گوره که قبل از خاکریزی انجام می‌شود.

- انتقال مصالح از محل منابع قرضه به محل احداث گوره که معمولاً با استفاده از ابزار و وسایل دستی (در صورت نزدیکی محل معادن قرضه به مسیر گوره وجود نیروی انسانی ارزان) و ماشین‌آلات سنگین و همچنین خط لوله برای انتقال مواد لاپرواژی شده به روش هیدرولیکی، انجام می‌شود.

- استقرار مصالح منتقل شده و تراکم آنها در لایه‌های مختلف که معمولاً با توجه به روش ساخت انتخابی در ضخامت‌های مختلف می‌تواند انجام شود. میزان تراکم و روش تراکم نیز بستگی به نوع گوره موردنظر، از نظر روش ساخت (متراکم، نیمه متراکم، نامتراکم و یا روش هیدرولیکی) دارد که بعداً شرح داده خواهد شد.

همان طور که در مبحث ۱-۳-۳ ذکر گردید، گوره‌ها از نظر روش ساخت به سه دسته گوره‌های متراکم، نیمه متراکم و نامتراکم تقسیم می‌شوند. البته روش ساخت نامتراکم، خود به دور روش مکانیکی و هیدرولیکی اجرا می‌شود. از طرف دیگر تمام مقطع عرضی گوره الزاماً به یک روش ساخته نمی‌شود. در صورتی که گوره ناهمگن باشد، هسته مرکزی آن ممکن است متراکم یا نیمه متراکم اجرا شده و پوسته آن نیز نیمه متراکم یا نامتراکم اجرا گردد.

## ۱-۲-۵ ساختگوره به روش متراکم

در این روش بدنه گوره با استفاده از ماشین آلات سنگین نظیر: غلتکهای پاچه‌پزی، چرخ لاستیکی یا چرخ فولادی با استفاده از خاک مناسب با درصد رطوبت بهینه به میزان ۹۵ درصد استاندارد متراکم می‌گردد و معمولاً زمانی این روش به کار گرفته می‌شود که ارزش زمینهای حفاظت شده زیاد باشد و یا با محدودیت شدید زمین برای اجرای گوره مواجه باشیم. در عین حال، وجود یک شالوده محکم و با قابلیت تراکم محدود مورد نیاز است و خاکهای سست سطحی زمین کاملاً باید پاکسازی شود.

رطوبت مصالح مورد استفاده با توجه به میزان رطوبت بهینه و بر طبق شرایط استاندارد باید تأمین شود. خاکریزی باید در لایه‌های ۱۵ تا ۳۰ سانتیمتر انجام گیرد و تعداد دفعات عبور غلتک از روی لایه برای رسیدن به درصد تراکم موردنظر، براساس حداکثر چگالی استاندارد تعیین می‌گردد. معمولاً تراکم بالاتر از ۸۵ درصد در ساخت این نوع گوره موردنظر است.

مقطع این گوره کمترین فضا را اشغال می‌کند و با توجه به قابلیت تراکم کم آن، در صورت تأمین عرض کافی در تاج آن، شرایط مناسبی برای عبور راههای اصلی از روی تاج آن فراهم می‌شود.

## ۱-۲-۶ ساختگوره به روش نیمه متراکم

این روش ساخت برای احداث گوره‌هایی به کار گرفته می‌شود که با محدودیت فضا مواجه نباشد و درجه اهمیت زمینهای حفاظت شده در حدی نباشد که نیاز به احداث گوره متراکم باشد. در بعضی مناطق نیز، اراضی زیر گوره و یا به عبارتی شالوده آن از مقاومت و استحکام کافی برای احداث گوره متراکم برخوردار نیست و یا نوع مصالح موجود برای ساخت گوره، آن گونه است که برای مهار نشت آب از بدنه یا زه تھتانی، نیاز به احداث گوره‌هایی با قاعده عربیضتر نسبت به گوره‌های متراکم است، در چنین شرایطی نیز ساخت گوره‌های نیمه متراکم می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

در روش ساخت نیمه متراکم، مصالح با رطوبت طبیعی خود کوییده می‌شود و تعداد دفعات عبور غلتکها معمولاً کمتر از گوره‌های متراکم است و درصد تراکم باید با آزمایش نفوذ استاندارد<sup>۱</sup> (۱۵ ضربه‌ای) ارزیابی گردد. ضخامت لایه‌های خاک نیز معمولاً در حدود ۳۰ سانتیمتر است. ضمناً در صورتی که گوره در مناطقی ساخته شود که ناگزیر از استفاده از مصالح قرضه با رطوبت زیاد باشد و یا در زمان اجرا، پیش‌بینی ریزش مدام باران بشود، احداث گوره به روش ساخت نیمه متراکم نسبت به روش ساخت متراکم ترجیح دارد.

### ۳-۲-۵ ساختگوره به روش نامتراکم

این روش ساختگوره عمدتاً در شرایطی استفاده می‌شود که مصالح قرضه بسیار مروط و یا شامل مواد آلی باشد. در صورتی که زمینهای زیرگوره نیز بسیار سست و لجنزار باشد و یا در مناطق پرباران، از گوره‌های غیرمتراکم می‌توان استفاده کرد. احداث این نوع گوره اغلب به صورت درجا و در لایه‌های ضخیم و بدون پخش مصالح انجام می‌گیرد.

گوره‌های نامتراکم به دوروش مکانیکی و هیدرولیکی احداث می‌گردند. در روش مکانیکی، از ماشین آلاتی نظیر لودر و بولدوز برای جابه‌جایی و انباست مصالح استفاده می‌گردد، در صورتی که در روش هیدرولیکی، شناورهای لاپرواپ و خط لوله انتقال مواد لاپرواپ شده، به کار می‌رود. مصالح مورد استفاده در روش هیدرولیکی معمولاً شن و ماسه نفوذپذیر بوده که اغلب از حفر کانال و لاپرواپ رودخانه به دست می‌آید.

این روش ساخت معمولاً در شرایط اضطراری و برای اهداف کوتاه‌مدت یا موقت مهار سیلاب به کار می‌رود. گاهی در احداث سکوهای پایداری یا زهکشی نیز از این روش استفاده می‌گردد. در هر صورت شبیه جانبی گوره‌هایی که با این روش احداث می‌گردند، بسیار ملایم است (بیش از ۱۰٪ عوادی به ۴٪ افقی) و اراضی زیادی نیز توسط گوره اشغال می‌شود.

### ۳-۵ منابع قرضه و مصالح ساختمانی

در فصل سوم در مورد منابع قرضه و مصالح ساختمانی به تفصیل بحث گردید و نوع مصالح قرضه، بررسیهای صحراوی و آزمایشگاهی، جانمایی منابع قرضه و طراحی گودالهای قرضه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مبحث سایر نکات مربوط به ساخت و نگهداری گوره‌ها که در ارتباط با منابع قرضه و مصالح ساختمانی باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

گودالهای قرضه در سمت رودخانه گوره، باید به نحوی طراحی و ساخته شود که به هنگام بالا آمدن تراز آب، به آرامی پر شده و در هنگام پایین افتادن تراز آب، کاملاً زهکشی شود. این کار در حالتی که جریان بر روی ساحل وجود دارد باعث کاهش فرسایش در گودال می‌شود. همچنین باعث به وجود آمدن شرایط مناسب برای رشد گیاهان و رسوبگذاری در گودال می‌گردد. برای اجتناب از جریان محدود شده و مرکز در نواحی قرضه سمت رودخانه گوره، باید تا حد امکان موانع از سر راه جریان آرام و یکنواخت برداشته شود. گودالهای قرضه سمت رودخانه گوره، باید تا حد امکان از لحظه پهنا و شبی طولی یکنواخت باشد تا از تغییرات ناگهانی اجتناب گردد. موانعی که می‌تواند باعث ایجاد جریان مرکز شود، نظیر: باقیمانده گوره‌های قدیمی و لبه‌های بلند و باریک اطراف منابع قرضه، باید پاکسازی

شود. در صورت وجود موانعی که قابل انتقال یا پاکسازی نیستند، مانند پایه‌های پلها و دیگر سازه‌های ثابت در کنار گوره، به منظور حفظ پایداری گوره و این سازه‌ها لازم است که شیروانیهای گوره و یا گودال قرضه در نزدیکی این موانع با پوشش سنگی یا سایر پوششها حفاظت گردد.

محلهای قرضه باید به گونه‌ای باشد که آثار منفی زیست محیطی آن کاهش یابد و در صورت امکان با چشم‌انداز محیط ورق داده شود. بهسازی نواحی قرضه از نظر زیبایی و زیست محیطی، در سالهای اخیر جنبه عملی و استاندارد به خود گرفته و بر حسب نوع و محل پژوهه متفاوت است. در نواحی شهری یا تفریحی باید به امر بهسازی بیش از نواحی کشاورزی یا روستایی توجه شود. حداقل بهسازی باید شامل: زهکشی صحیح، صاف کردن پستی و بلندی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد گیاهان باشد. در نواحی قرضه باید حتی امکان پوشش گیاهی مناسب ایجاد شود تا با منظره اطراف یکنواخت و هماهنگ باشد. این کار از جنبه زیبایی مطلوب است و گودالهای قرضه را از فرسایش محافظت می‌کند. در گودالهای قرضه سمت خشکی گوره نیز در صورت امکان می‌توان درختکاری کرد.

نواحی قرضه باید پاکسازی و از ریشه‌های گیاهان زده شود تا مصالح خاکریزی بدون مواد مزاحمی مانند: درختان، گیاهان، علفها و ریشه‌های گیاهان به دست آید. بخش‌های کوچکی در داخل نواحی قرضه باید دست نخورده باقی بماند تا بتوان درختها و گیاهان سالم را برای استفاده‌های بعدی در آنها نگهداری کرد. خاک سطحی با پوشش گیاهی کم را می‌توان در محلی انباسته کرد تا بعداً در روی شیروانی سمت خشکی گوره و نیز برای سکوهای مهارزه<sup>۱</sup> مورد استفاده قرار گیرد. خاک سطحی نوار شالوده گوره و منابع قرضه می‌تواند در محلی روی هم انباسته شده و سپس در داخل گودال قرضه پخش گردد (بعد از اینکه حفاری گودال قرضه کامل شد). این کار باعث تقویت لایه نفوذناپذیر در داخل گودالهای قرضه شده و نیز شرایط مساعدی را برای رشد گیاهان فراهم می‌آورد. گودالهای قرضه سمت رودخانه‌ای گوره نباید آنقدر عمیق حفر شوند که گیاهان دوباره کاشته شده به علت استغراق طولانی از بین بروند. سازمانهای مسئول نگهداری گوره‌های تکمیل شده، باید برای کاشت و نگهداری پوشش گیاهی و درختچه‌ها در نواحی قرضه تشویق شوند. مطلوب است که گودالهای قرضه سمت رودخانه با روند طبیعی پر شوند و در صورت امکان بلافضله بعد از حفاری، کاشتن گیاهان در این نواحی توصیه نشود یا اینکه ممانعت گردد تا آنکه گودالها به طور طبیعی از رسوبات رودخانه‌ای پر شوند.

در هنگام برداشت مصالح از منابع قرضه، باید یک لایه نفوذناپذیر با ضخامت کافی بر روی لایه خاک نفوذناپذیر زیرین، در کف گودال قرضه باقی بماند. حداقل ضخامت این لایه نفوذناپذیر در گودالهای قرضه سمت رودخانه، ۰۶ سانتیمتر و برای گودالهای سمت خشکی گوره، ضخامت آن باید به قدر کافی باشد تا ایجاد پدیده جوشش ماسه جلوگیری کند.

## ۴-۵ نگهداری گوره‌ها در شرایط عادی و اضطراری

نگهداری سازه‌های مهار سیلاپ به ویژه گوره‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا در صورت عدم نگهداری صحیح از گوره‌ها، کارآیی آنها در مقابله با خطرات سیلاپ کاهش یافته و نقطه ضعفهای به وجود آمده در گوره، می‌تواند در زمان وقوع سیلاپ، خطرآفرین باشد. به ویژه آنکه اگر خرابیهای بوجود آمده در گوره، در زمان رخداد سیل منجر به شکست آن گردد، خطر سیلاپ به مراتب بیش از حالتی است که گوره وجود نداشته است. زیرا بر اثر گوره‌بندی رودخانه، حذف ذخیره دره‌ای و محدود نمودن مجرای سیلاپ، بدء، سرعت و تراز آب افزایش قابل توجهی یافته و در نتیجه فرار سیلاپ در ناحیه‌ای که گوره شکسته شده است منجر به بروز خطرهای شدید در مناطق حفاظت شده می‌گردد. توجه به این نکته مهم است که در زمان طراحی گوره، باید استانداردها و ضوابط و معیارهای دقیق طراحی و اجرا، رعایت شده و تمهیداتی نیز برای زمان نگهداری اتخاذ گردد و گرنه در صورت عدم رعایت اصول و مبانی و نکات فنی در طرح و اجرا، هزینه تعمیر و نگهداری از گوره‌ها به شدت افزایش می‌یابد. برای نگهداری صحیح گوره‌ها اقدامات زیر توصیه می‌گردد:

## ۱-۴-۵ بازدید و نظارت

گوره‌ها باید مرتب بازرسی شده و در همه اوقات به خوبی نگهداری شوند تا بتوانند به همان میزان مورد انتظار، برای مهار سیلاپ عمل کنند. گوره‌های نوساز بازرسی مداوم و نگهداری عمومی قابل توجهی را می‌طلبند تا اینکه در برابر عوامل مختلف تخریب به ویژه نشست گوره و حفاظت شیروانیهای آن اطمینان لازم حاصل شود.

گروه کارشناسی بازرسی و نظارت باید در زمینه‌های مورد بازدید، متخصص و صاحب‌نظر باشد تا بتوانند با دید مهندسی و با سرعت عمل کافی، ضمن مقابله با خراییها، بحرانهای حاصله را کاهش دهند. زمان مناسب برای بازدیدها با توجه به شرایط محلی و محدودیتهای آب و هوایی انتخاب گردیده و معمولاً در سه موقعیت زمانی مختلف شامل: پیش از رخداد سیل، هنگام رخداد سیل و بعد از آن است. گروه بازدیدکننده باید در سرتاسر طول گوره از قسمتهای مختلف آن بازدید کرده و نقاط یا محلهای فرسایش یافته، تخریب شده یا در معرض خطر را شناسایی کند، این خطرها می‌تواند شامل: لغزشها و گسیختگیها در بدنه گوره و شالوده آن، شکافها و ترکهای طولی و عرضی، محلهای سرریزی آب از روی گوره، فرسایش سطحی گوره، حفره‌های ایجاد شده توسط جریان آب یا رگاب یا حیوانات، نشستهای غیره باشد. در این رابطه باید وضعیت فعلی مشخصات هندسی گوره‌ها با آنچه که در نقشه‌های همچون ساخت<sup>۱</sup>، موجود است مقایسه گردد؛ از جمله مشخصات مهم هندسی ارتفاع و شبیه جانبی گوره است که بر

اثر مقایسه فوق میزان نشست و پایداری شبکه گوره قابل ارزیابی است. در دوره بهره‌برداری از گوره، با استفاده از نمونه‌گیری از نقاط مختلف آن، با آزمایش‌های لازم بر روی نمونه‌ها، بازدیدهای صحرایی، انجام آزمایش‌های ژئوفیزیک، حفر چاههای مشاهده‌ای و پیزومتریک، می‌توان پایداری گوره را در مقابل لغزش، نشست، فرسایش شیروانیها و پوشش‌های حفاظتی آنها، حفره‌های ایجاد شده در زیر گوره، پدیده‌های رگاب و جوشش ماسه مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

علاوه بر موارد فوق بازدید از ایستگاههای آب و هواشناسی و جمع‌آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل آنها و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به زمان رخداد سیل، می‌تواند برای مقابله با سیلاب و نگهداری بهتر گوره مؤثر باشد.

تأکید بر این نکته لازم است که حضور گروه کارشناسی در حین وقوع سیل برای شناسایی صحیح عملکرد متناسب سیل و گوره و نیز مقابله اضطراری با خطرهای احتمالی با اقداماتی نظیر: سیل ستیزی<sup>۱</sup> به کمک بزرگسازی اضطراری گوره و غیره ضروری است. همچنین بلافضله بعد از فروکش کردن سیلاب، باید بازدید و بررسیهای دقیق در سرتاسر طول گوره صورت گیرد تا اگر تخریب‌هایی انجام گرفته، بتوان سریعاً شناسایی و مورد مرمت قرار داد یا به تقویت گوره پرداخت.

## ۲-۴-۵ نگهداری و مرمت

چنانکه در بخش قبلی مطرح گردید، گوره باید همیشه خوب نگهداری شود تا بتواند به میزان مورد انتظار، کارآبی داشته باشد. عوامل اصلی تخریب گوره‌ها را در بخش ۴-۱ چنین بر شمردیم:

- سرریز کردن آب از روی گوره در حالت سیلابی

- فرسایش سطحی گوره

- پدیده تراوش و رگاب در بدنه و شالوده گوره

- لغزش و گسیختگی شیروانیهای خاکریز گوره

- تخریب گوره به وسیله حیوانات و انسان

نکات ایمنی برای مقابله با خطرهای فوق در طراحی گوره‌ها باید ملحوظ گردد که در فصل ۴ به تفصیل در این مورد بحث گردیده است. از این رو در ادامه این بخش به بررسی روش‌های مقابله با عوامل اصلی فوق، بعد از ساخت گوره و در زمان بهره‌برداری می‌پردازیم.

## ۱-۲-۴-۵ نگهداری گوره در مقابل سوریزکردن آب

یکی از علل اساسی تخریب گوره سوریز کردن آب از روی آن است که علت آن، ارتفاع ناکافی گوره در مقابل سیلاپ عبوری است. در رابطه با راه حل های مقابله با این مشکل در بخش بعدی تحت عنوان «بزرگسازی گوره» بطور مفصل بحث خواهد شد. علاوه بر وقوع سیلاپی بزرگتر از سیلاپ طرح که می تواند منجر به سوریز شدن آن از روی گوره بشود، پدیده نشست گوره ناشی از عوامل مختلف نیز می تواند در کاهش ارتفاع گوره مؤثر باشد که در این مورد نیز در بخش ۴-۵ به طور مفصل بحث شده است.

## ۲-۲-۴-۵ مهار فرسایش

در مناطقی که آب و هوای اجازه دهد یک پوشش گیاهی مناسب باید در روی شیر و آنیهای گوره ایجاد شده و جاهای فرسوده مرمت شود و حفره ها و گودیها و فروافتادگیها سریعاً پرگردد. پوشش گیاهی در روی گوره (تاج و شیر و آنیهای) و سکوها باید برای اهداف زیبایی و چشم انداز، به خوبی نگهداری گردد. اما سایر بوته ها و گیاهان و حشی که می توانند برای گوره خطر داشته باشند، باید به عنوان یک اقدام ایمنی بخش، کنده و حذف گردد. حذف علفهای هرز و ترمیم خسارات واردہ به پوشش گیاهی توسط چهارپایان، از جمله نکات مهم در نگهداری گوره است. در جاهایی که سرعت جریان زیاد بوده و فرسایش شدیدتر باشد، باید مطابق بخش ۴-۴ پوشش های مناسب برای مقابله با فرسایش به کار رود. علاوه بر آن باید اقدامات مدیریتی برای کاهش فرسایش ناشی از عملکرد انسان و حیوانات اعمال گردد. از جمله این اقدامات می تواند راهنماییهای لازم به اهالی برای نحوه دسترسی به رودخانه و زمینهای بین گوره ها، عبور حیوانات از روی گوره، نحوه استفاده از تاج گوره برای تردد و سایل نقلیه و انسانها و احشام و نیز توصیه های لازم برای کاهش فرسایش و تخریب سطوح گوره به وسیله انسانها، ماشین آلات، احشام و ... باشد. ایجاد راههای دسترسی مناسب به طرفین گوره برای تردد مردم و احشام می تواند در کاهش فرسایش و تخریب گوره ها بسیار مؤثر باشد.

## ۳-۲-۴-۵ مهار تراوش و رگاب

تراوش و رگاب در بدنه و شالوده گوره، به غیر از عواملی مانند: جنس خاک و دانه بندی که در فصلهای قبلی مورد بررسی قرار گرفت، ناشی از نفوذ آب در حفره هایی است که به وسیله حیوانات در بدنه و شالوده گوره ایجاد شده اند. سوراخها و حفره های ایجاد شده در بدنه و شالوده گوره در دوره های سیلاپی باعث ایجاد خطر می گردد. این سوراخها باید در فصل خشک با خاک یا سایر مصالح مناسب پر شده و متراکم گردد تا از تراوش زیاد آب و تخریب احتمالی گوره در دوره های سیلاپی جلوگیری شود. همه سوراخها و پناهگاه های حیوانات کوچک نیز باید با مصالح متراکم پر

شوند. به عنوان نمونه در کشور چین مسائل مشابهی در مورد اجتماعات و خانه‌های مورچه‌ها تجربه شده است که با تزریق با مواد مختلف از جمله بتن آنها را پرکرده‌اند. همچنین پخش خاک مناسب و تراکم آن بر روی شیروانی‌گوره و بستر مجاور آن در سمت رودخانه، باعث پرکردن ترکها و سوراخها و کاهش میزان تراوش می‌گردد.

#### ۴-۲-۴-۵ مهار لغزش و گسیختگی

لغزش مصالح شیروانی در سمت خشکی‌گوره، یک علت رایج برای خرابی‌گوره‌هاست. این پدیده به این علت روی می‌دهد که وقتی گوره با آب تراوش یافته اشیاع می‌شود، در آن صورت خاکریز با شبیه که برای خاک خشک در نظر گرفته شده، پایدار نخواهد بود. همچنین ذرات ریزتر، همراه با تراوش آب به خارج از بدن گوره انتقال می‌باید و موجب پوک شدن خاک بدن گوره و نشست آن می‌گردد.

رخداد لغزش که معمولاً ناشی از اجرای ضعیف است، بدون هشدار اتفاق نمی‌افتد و اگر به موقع مشاهده گردد، می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد. در یک لغزش ساده، ابتدا تکه‌های سست خاک بر روی سطح شیروانی پدیدار می‌گردد. سپس آب از آن محل به طرف پائین شیروانی جاری می‌شود و ذرات خاک را با خود حمل کرده، ترکهای طولی در تاج با قسمت بالایی شیروانی ایجاد می‌گردد و نهایتاً خاکریز نشست کرده و می‌لغزد یا فرو می‌ریزد و تا آن حد پیش می‌رود که فشار آب یک شکاف ایجاد کند. این شکاف معمولاً قابل مهار نیست.

برای مهار پدیده لغزش که در مراحل اولیه آن باشد، کانالهای کوچکی در قسمت پایین شیروانی‌گوره و به صورت افقی در جهت طولی آن در فواصل ۰/۶ تا ۲ متر برای خارج کردن آب تراوش یافته حفر می‌گردد و حفر این کانالها به طرف بالای شیروانی‌گوره تا محل مورد نیاز ادامه می‌باید. این عمل از سست شدن پوسته سطحی شیروانی‌گوره جلوگیری کرده یا آن را به تعویق می‌اندازد. اگر اقدامات بیشتری لازم باشد، شیروانی را با تنه درختان یا بوته به صورت موازی شبکه می‌پوشانند. باید مراقب بود که در کانالهای حفر شده مانع ایجاد نگردد. این پوشش موجب جلوگیری از گسیخته شدن پوسته سطحی و شسته شدن شیروانی می‌گردد. برای اینکه پوشش گیاهی در جای خود باقی بماند و برای اینکه پایداری بیشتری به پوسته سطحی داده شود، کیسه‌های خاک را در فواصل معین روی پوشش قرار می‌دهند. اگر پوشش یاد شده، با خطر لغزش مواجه گردد، باید با ایجاد تیغه‌ای در پای شیروانی و سنگین کردن قسمت پایین پوشش مذکور با کیسه‌های خاک، از لغزش جلوگیری کرد. ضمناً همان طور که در بخش قبل گفته شد لازم است بعد از پایان هر دوره بارندگی و سیلاب، وضعیت گوره از نظر وقوع ترکها مورد بازدید و بررسی قرار گیرد و در صورت ضرورت می‌توان در موقع غیر سیلابی با ریختن خاک مناسب (مانند خاک رس با دامنه خمیری نه خیلی زیاد) بر روی شیروانی سمت رودخانه گوره و پرکردن ترکها و سوراخهای آن، از میزان تراوش آب در زمان سیل کاست.

در صورتی که یک شکاف در گوره به وجود آید، سریعاً بر اثر جریان تند آب، عریض و عمیق می‌شود و در این صورت اگر بستن آن غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل و پرهزینه است. در عمل باید صبر کرد تا سیلاپ فروکش کند و سپس یک گوره جدید در محل شکاف و در پشت گوره قدیمی و در مجاورت آن ساخت که به آن گوره پشتیبان می‌گویند. اگر گوره نسبتاً کوتاه بوده و شکاف خیلی پهن نباشد و شالوده گوره از خاک مناسب با فرسایش پذیری کم تشکیل شده باشد، حتی اگر آب رودخانه زیاد هم باشد، شکاف را نیز می‌توان بست. روش متداول برای این کار، ساختن دیواره شمعی باز<sup>۱</sup> در اطراف شکاف، ایجاد پوشش در کف شکاف با کیسه‌های خاک یا دیگر مصالح برای جلوگیری از فرسایش و سرانجام پرکردن فضای بین دیواره‌ها با مصالح مناسب یا کیسه‌های خاک است. در صورت استفاده از کیسه‌های خاک برای این منظور، ابتدا باید عمیقترین قسمت دیواره‌ها پرشده و پرکردن به صورت افقی به طرف بالا ادامه یابد تا بدین ترتیب تدریجیاً از سرعت جریان آب کاسته شده و بدون فرسایش بیشتر، شکاف بسته شود.

مواردی از لغزشها و گسیختگیها مربوط به عواملی غیر از عوامل یاد شده بوده و راه حل‌های لازم برای افزایش پایداری شیروانی گوره در مرحله طراحی و اجرا در بخش ۴-۲ ارائه شده است. بعضی از راه حل‌های ارائه شده برای مرحله اجرا، در زمان بهره‌برداری نیز قابل کاربرد است که از جمله می‌توان به بارگذاری روی پنجه یا گذاشتن تیغه در جلو شیب، برداشتن بخشی از خاکریز و کاهش بار آن و زهکشی اشاره کرد.

## ۵-۵ بزرگسازی گوره<sup>۲</sup>

دستورالعملها و ضوابط نگهداری گوره‌ها در شرایط عادی و اضطراری در بخش ۴-۵ ارائه گردیده است. چنانکه ذکر شد ارتفاع ناکافی یکی از دلایل اساسی سرریز کردن آب از روی گوره و تخریب آن است. این موضوع ضرورت بزرگسازی گوره در زمان طغیان رودخانه را محرز می‌سازد. ارتفاع ناکافی یا به علت رخدادن سیلاپی بزرگتر از سیلاپ طراحی بوده و یا در اثر نشستهای زیاد بدنه و شالوده گوره است. گاهی بر اثر توسعه منطقه، باید سیلاپ طراحی گوره را افزایش داد که در آن صورت ارتفاع فعلی گوره کفايت نمی‌کند. برای جلوگیری از سرریز شدن سیلاپ از روی تاج و شستن و تخریب بخشی از گوره، ارتفاع آن را باید افزایش داد.

روشهای مختلفی برای بزرگسازی گوره وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توان از ایجاد یک خاکریز بر روی تاج گوره قبلی، انباشتن کیسه‌های شن و خاک بر روی تاج، به کار بردن تیرهای چوبی و کیسه‌های شنی، به کار بردن تیرهای چوبی دور دیفه و خاکریزی در میان آن، استفاده از دیوارهای سیلابت<sup>۳</sup> بتنی، چوبی، سنگی و غیره بر روی تاج گوره و همچنین بزرگسازی کل مقطع عرضی گوره با خاک و غیره نام برد. بزرگسازی گوره در دو حالت عادی و اضطراری انجام می‌گیرد که در زیر به بررسی هریک می‌پردازیم:


1- Open Pile Dike

2- Levee Enlargement



3- Flood Walls

## ۱-۵-۵ بزرگسازی عادی

بزرگسازی عادی برای موقعی است که حالت اضطراری کمتر باشد. به همین دلیل باید اقدامات اساسی برای بزرگسازی گوره صورت گیرد، چون زمان و فرصت کافی برای انجام این کار وجود دارد. دو روش اساسی برای بزرگسازی عادی عبارت از بزرگسازی با خاک و بزرگسازی با دیوارهای سیلbind است. بزرگسازی گوره با خاک را می‌توان در سمت رودخانه، سمت خشکی یا در هر دو سمت گوره انجام داد. دیوار سیلbind نیز که پیش ساخته است به شکلهای مختلف مانند T و I بر بالای تاج گوره نصب می‌شود. شکل ۱-۵ روشهای بزرگسازی با خاک و شکل ۲-۵ روشهای بزرگسازی با دیوارهای سیلbind را نشان می‌دهد. در صورتی که امکان انجام دادن آن باشد، بزرگسازی گوره با خاک در مقایسه با بزرگسازی با دیوار سیلbind برتری دارد و توصیه می‌گردد، به ویژه آنکه منابع قرضه نزدیک باشد یا



شکل ۱-۵ - بزرگسازی گوره به وسیله خاک، الف - بزرگسازی در سمت رودخانه ب - بزرگسازی در دو طرف  
ج - بزرگسازی در سمت خشکی




شکل ۲-۵- بزرگسازی گوره به کمک دیوارهای سیلیند

بتوان از خاک سمت خشکی استفاده کرد. به علت ارزش بیشتر برای اراضی سمت خشکی گوره، توصیه می شود که حتی الامکان بزرگسازی با خاک، در سمت رودخانه‌ای صورت گیرد. این موضوع بهویژه در موقعي که شیب شیروانی سمت رودخانه گوره، تندتر از شیب سمت خشکی آن باشد، به علت حجم کمتری که برای خاکریزی لازم است، توصیه می‌گردد.

به دلیل ضرورت ایجاد اتصال و تراکم کافی بین گوره اولیه و قسمت بزرگسازی شده آن، باید خاک سطحی روی گوره اولیه از مواد آلی، خاکهای سست و گیاهان تا عمق مناسب پاکسازی شود. سایر نکاتی که در مباحث طراحی و ساخت گوره‌ها از جمله: مسئله تراوش، پایداری، فرسایش و غیره مطرح گردید نیز باید در بزرگسازی گوره مدنظر قرار گرفته و یکنواختی و هماهنگی بین مصالح گوره اولیه و قسمت بزرگسازی شده رعایت شود. به همین دلیل در صورتی که نوع مصالح به کار رفته در گوره اولیه کاملاً شناخته شده نیست، باید با حفر گمانه‌هایی در آن نسبت به شناسایی مصالح اقدام شود.

بزرگسازی به وسیله دیوار سیلbind در موقعي که فضای کافی برای بزرگسازی با خاک وجود نداشته باشد، ضرورت می‌یابد. همچنین اگر دسترسی به مصالح مناسب خاکی در محل آسان نباشد، استفاده از دیوار سیلbind به ویژه از نوع بتی برای بزرگسازی مناسبتر است. دیوار سیلbind باید به نحوی بر روی گوره قرار گیرد که از اتصال کافی با بدنه گوره و از پایداری لازم در برابر نیروهای وارد (مانند: آب، باد و غیره) برخوردار باشد و بتواند در مقابل واژگونی مقاومت کند. به همین دلیل عمق ریشه این دیوار در داخل بدنه و مقاومت خاک گوره اهمیت زیادی در پایداری آن دارد. توجه به پدیده نشست دیوار سیلbind نیز در این روش مهم است، از این رو خاک بدنه گوره باید از تراکم کافی برخوردار باشد. از این رو لازم است تا در طراحی دیوار سیلbind، پایداری آن در برابر لغزش و واژگونی کنترل شده و پایداری سازه‌ای آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

برای ساخت دیوار I شکل، معمولاً از یک ردیف پرده سپر در داخل گوره به عنوان پایه استفاده کرده و دیوار بتی مطابق شکل ۲-۵ بر روی آن قرار می‌گیرد. به این ترتیب نه تنها مقاومت دیوار I شکل افزایش می‌یابد، بلکه پرده سپر مانع از تراوش آب از بدنه گوره می‌گردد. دیوار سیلbind T شکل با مصالح بتن مسلح ساخته شده و از پایداری بیشتری در مقایسه با دیوارهای I شکل برخوردار است. برای ساخت دیوار سیلbind با ارتفاع بیش از ۲ متر بر بالای تاج گوره، از نوع T شکل استفاده می‌گردد و در چنین حالتی به ندرت می‌توان از دیوار I شکل با ارتفاع بیش از ۲ متر بر روی تاج گوره استفاده کرد. ابعاد سیلbind T شکل باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر پایداری، در مقابل تراوش آب نیز مؤثر باشد.



شکل ۵-۳-۳- روشهای جلوگیری از سریز آب در هنگام جریان سیل (روشهای مختلف بزرگسازی اضطراری گوره)

#### ۶-۵-۱ بزرگسازی اضطراری<sup>۱</sup>

برای بزرگسازی گوره‌ها در موقع اضطراری روشهای مختلفی وجود دارد که بعضی از این روشهای در شکل ۵-۳ نشان داده شده است. معمولترین روش، افزایش ارتفاع گوره با کیسه‌های خاک است. این کیسه‌ها باید فقط تا نصف پرشوند

۱- Emergency Enlargement

تا خوب در کنار یکدیگر قرار بگیرند. برای پرکردن کیسه‌ها، اگر خاک رس یا لوم موجود باشد، نباید از شن و ماسه استفاده کرد. معمولاً برای بزرگسازی اضطراری با کیسه، از خاک شیروانی و یا سکوی سمت خشکی گوره استفاده می‌گردد. حسن استفاده از کیسه‌های خاک آن است که در مقایسه با دیگر روشها، به مقدار کمتری خاک نیاز دارد، اما کمبود کیسه در موقع اضطراری ممکن است موجب عدم استفاده از این روش گردد.

اقدامات بزرگسازی اضطراری مانند: ایجاد یک خاکریز بر روی تاج گوره، رویهم چیدن کیسه‌های شن و خاک، به کاربردن تیرهای چوبی و کیسه‌های شنی یا خاک و غیره چون در حین وقوع سیل و برای مقابله با آن به کار می‌روند، بخشی از مجموعه عملیات مقابله با سیل تحت عنوان سیل ستیزی قرار می‌گیرند.

## ۶-۵ جاده‌های دسترسی<sup>۱</sup>

جاده‌های دسترسی گوره عموماً به منظور بازرسی و نگهداری خود گوره و مبارزه با سیل در زمان وقوع سیلاب و در زمانی که احتمال سرریز کردن سیل از روی گوره و یا شکست و تخریب گوره وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از جاده‌های دسترسی گوره، معمولاً به صورت اختصاصی در انحصار واحد سرپرستی گوره‌هاست، ولی در اغلب اوقات، با توجه به نیازهای محلی و ضمن هماهنگی مسئولین محلی با واحد سرپرستی گوره، مورد استفاده عمومی نیز قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی بازرسی و نگهداری مرتب و مستمر آنها، اهمیت بیشتری می‌یابد.

جاده‌های دسترسی از سه قسمت مشخص تشکیل می‌گردد: جاده‌های دسترسی به گوره، شبیه‌ای دسترسی<sup>۲</sup> به تاج گوره (شیبراه) و جاده دسترسی روی تاج گوره که هریک به طور جداگانه و مختصرآ توپیخ داده می‌شود.

## ۶-۶ جاده‌های دسترسی به گوره

این قسمت از جاده‌های دسترسی در سمت زمین گوره به نحوی طراحی و ساخته می‌شود که با صرف کمترین هزینه ممکن، بیشترین امکان دسترسی را در سرتاسر طول گوره، به آن فراهم کند و به خوبی ارتباط بین جاده‌های اصلی و فرعی را به گوره برقرار می‌کند و در عین حال در شبکه راههای محلی، نقش مؤثری را برای ترددات عمومی ایفا کند. مشخصات فنی این جاده‌ها باید براساس استانداردهای کشوری و ایمنی عبور دو طرفه تعیین گردد. این امر بخصوص زمانی که در نظر است تا تردد عمومی از روی آنها صورت گیرد، الزامی است.

## ۵-۶-۵ شبیهای دسترسی به تاج‌گوره (شبیراه)

به منظور دسترسی به تاج‌گوره و یا خروج از روی آن و همچنین عبور انسان، حیوان و خودرو از یک سمت گوره به سمت دیگر آن شبیه‌هایی در دو سمت گوره احداث می‌گردد. شبیراه سمت زمین برای برقراری ارتباط جاده روی تاج‌گوره با جاده‌های دسترسی محلی به گوره بوده و شبیراه سمت رودخانه نیز به منظور ارتباط با تأسیسات، اراضی حاشیه رودخانه و خود رودخانه و یا دسترسی به ساحل مقابل رودخانه در محله‌ایی که نیاز باشد، احداث می‌گردد. موقعیت شبیه‌ها باید به تصویب واحد سرپرستی گوره‌ها برسد.

شبیه‌ها براساس نوع استفاده‌شان به دو گروه شبیه‌های عمومی و خصوصی طبقه‌بندی می‌شوند. شبیه‌های عمومی به منظور تأمین نیازهای عمومی در سطح کشوری، استانی، شهری یا محدوده جاده<sup>۱</sup> طراحی می‌گردد. در احداث شبیه‌های خصوصی، رعایت حداقل هزینه ممکن و حداکثر بهره‌وری اقتصادی باید مدنظر باشد و در زمانی ساخته شود که واقعاً وجودشان ضروری بوده و حتماً مورد استفاده قرار گیرند.

برای صرفه‌جویی قابل توجه در مصالح موردن استفاده در احداث شبیه‌ها، بهتر است این شبیه‌ها در امتداد مایل نسبت به راستای گوره و نه عمود بر آن طراحی شود. عرض شبیراه بستگی به نوع استفاده از آن دارد. در محل اتصال شبیراه به گوره، نیاز به عریض‌سازی گوره برای تأمین شعاع مناسبی برای گردش خودرو است. شب طولی شبیراه نباید بیش از ۱۰ درصد باشد. شبیهای جانبی در طرفین شبیراه نباید کمتر از ۱۱ عمودی به ۳ افقی باشد تا در صورت استفاده از پوشش گیاهی برای حفاظت شبیهای جانبی، امکان عملکرد ماشینهای علف‌چینی باشد. برای حفاظت شبیراه باید سطح شب با یک لایه شن با دانه‌بندی مناسب و یا سنگ شکسته پوشیده شود و این لایه تا حدی در روی سطح تاج‌گوره نیز امتداد یابد.


ذکر این نکته نیز ضروری است که برای احداث شبیه‌های عمومی یا خصوصی باید از مصالح مناسب جدید استفاده کرد و به هیچوجه نباید از خاکریز گوره برای این منظور استفاده شود و ضمناً ساخت شبیراه منجر به کاهش عرض تاج‌گوره نیز نشود.

## ۵-۶-۶ جاده دسترسی روی تاج‌گوره

در بعضی مواقع جاده دسترسی به عنوان جاده گشت‌زنی<sup>۲</sup> در روی تاج‌گوره احداث می‌شود تا به منظور بازرسی گوره و تعمیرات آن و اقدامات سیل سنجی استفاده گردد.

عرض این جاده دسترسی بستگی به عرض گوره و وضعیت استفاده از جاده دسترسی روی تاج دارد. در اکثر مواقع جاده روی تاج یک طرفه احداث می‌شود و در بعضی مواقع با هدف بهره‌برداری از آن برای تردد عمومی، دو طرفه نیز ساخته می‌شود که در این صورت باید در مرحله طراحی گوره پیش‌بینی لازم را انجام داد. در صورت طراحی یک طرفه برای جاده روی تاج، لازم است تا ایستگاههایی<sup>۱</sup> برای توقف خودروها و عبور خودرو مقابله در نظر گرفت. فاصله مناسب برای این ایستگاهها از یکدیگر در صورتی که شیبوا در این حد فاصل نباشد، برابر ۸۰۰ متر است. موقعیت دقیق این ایستگاهها بستگی به عواملی نظیر فاصله کارگاه، خصوصیات جاده، راستای گوره و نیازهای محلی دارد. به عنوان مثال، در صورتی که عرض تاج گوره  $\frac{3}{6}$  متر باشد، ابعاد یک ایستگاه بر طبق شکل ۴-۵ است.

سمت خشکی




شکل ۴-۵- ایستگاه در مسیر جاده دسترسی روی تاج گوره

همچنین به منظور دور زدن خودروها در روی تاج گوره و بخصوص در انتهای جاده دسترسی روی گوره، لازم است محلهای مناسبی در جاده‌های یک طرفه پیش‌بینی کرد. ابعاد یک محل دورزنی<sup>۲</sup> برای جاده دسترسی به عرض  $\frac{3}{6}$  متر، مطابق با شکل ۵-۵ است.

1- Turnouts

2- Turnarounds



شکل ۵-۵- محل دورزدن در مسیر جاده دسترسی روی تاج گوره

## ۷-۵ سازه‌های متقطع با گوره

در مسیر گوره‌ها، ممکن است سازه‌های مختلفی نظیر: لوله‌های انتقال آب، نفت یا گاز، کانالهای انتقال آب و یا کابل‌های برق و تلفن و غیره عبور نماید و در این صورت بدنه یا شالوده گوره را قطع کند، در صورتی که در مرحله طراحی یا ساخت گوره و سازه‌های متقطع با آن، توجه کافی به اصول و حساسیتهای خاص مجاورت دو نوع سازه با مصالح خاکی و بتونی، فلزی یا پلاستیکی نشود، احتمال بروز خطرهای جدی برای هر کدام از سازه‌ها و بخصوص گوره می‌رود. زیرا در شرایط سیلابی و بالامد恩 تراز آب در مجاورت گوره، احتمال وقوع پدیده تراوش در سطح خارجی سازه متقطع و همچنین رخداد پدیده رگاب در بدنه یا شالوده گوره وجود دارد. در عین حال احتمال نشت آب از محل اتصالات لوله به داخل بدنه و شالوده گوره و یا نفوذ ذرات خاک به داخل لوله نیز وجود دارد. در این زمینه بعضی نقایص اساسی دیگر ممکن است بروز کند که در زیر به آن اشاره می‌شود:

- عدم مقاومت کافی لوله‌ها در برابر فشار خاک فوقانی یا تنشهای ناشی از عبور ترافیک از روی گوره
- عدم قابلیت انطباق اتصالات لوله‌ها با حرکتهای ناشی از نشست شالوده و یا بدنه گوره
- نامناسب بودن مصالح ریخته شده در اطراف لوله‌ها یا عدم تراکم کافی این مصالح

با توجه به نکات فوق، حتی امکان باید از عبور سازه‌ها و بخصوص خطوط لوله انتقال مایعات در شالوده و بدنه گوره خودداری نمود، اما در بعضی موارد، این امر اجتناب ناپذیر است و لذا در چنین شرایطی که ممکن است به دلیل عبور مسیر یک گوره جدید از روی یک خط لوله موجود، تغییر مسیر یک خط لوله یا عبور خط لوله جدید از داخل یا روی

گوره موجود ایجاد شود، توجه به عوامل مهم زیر لازم است:

- ارتفاع گوره
- مدت و فراوانی رخداد سیل، بخصوص در تراز بالای آن
- نوع خط لوله (خط لوله با فشار کم یا زیاد، خط لوله زهکشی با جریان ثقلی)
- استحکام سازه‌ای خط لوله و اتصالات آن و میزان تراکم خاک اطراف لوله
- امکان قطع جریان لوله در شرایط شکستگی خط لوله یا در زمان خرابی شیرهای یک طرفه در مسیر خطوط

#### جریان ثقلی هنگام سیلاب

- سهولت انجام تعمیرات و دفعات مورد نیاز
- هزینه سیستمهای مختلف قابل قبول
- نتایج محتمل ناشی از پدیده رگاب یا شکست خط لوله
- تجارب قبلی ساخت و نگهداری خطوط لوله

علاوه بر توجه به عوامل فوق، یک سری معیارهای عمومی نیز در عبور خطوط لوله از زیر یا داخل گوره‌ها ضروری است که در جدول شماره ۵-۱ آمده است. اما باید توجه داشت که عبور لوله‌ها از روی تاج گوره‌ها در مقایسه با عبور آنها از داخل بدنه یا شالوده گوره‌ها بهتر است و باید ترجیح داده شود و این امر بخصوص برای لوله‌های انتقال گاز و لوله‌های تحت فشار ضرورت دارد.

باید توجه نمود، در صورتی که در مسیر گوره، خطوط لوله وجود دارد، باید این خطوط براساس معیارهای داده شده در جدول ۱-۵ بررسی شوند. در صورت لزوم قبل از اجرای گوره اصلاح یا تعویض شده و یا در صورت امکان مسیر آنها جابه‌جا گردد و در غیر این صورت اگر امکان اصلاح یا تعمیر، تعویض یا جابه‌جا یابی وجود ندارد، لوله موجود ترجیحاً با بتون پوشود و به جای آن از خط لوله جدید در روی گوره استفاده نمود. این امر به ویژه برای خط لوله تحت فشار ضروری است. شکست یا نشت از خطوط لوله تحت فشار می‌تواند آثار تخریب‌کننده‌ای بر شالوده گوره داشته باشد. استفاده از شیرهای کنترل سریع یا تجهیزاتی که از فرار گاز یا سیالهای دیگر جلوگیری کند، در خطوط تحت فشار الزامی است.

در ارتباط با لوله‌های زهکش ثقلی موجود، اگرچه عبور آنها از گوره مجاز است، ولی به دلیل آنکه امکان دارد این خطوط مقاومت لازم برای تحمل بار وارد شده از طرف گوره را نداشته باشد، لذا قبل از احداث گوره باید از نظر مقاومت آنها کاملاً مطمئن شد.

جدول ۱-۵ معیارهای عبور خط لوله از گوره [۲۶]

عبور خط لوله جدید	بر جای ماندن خط لوله	وضعیت عبور لوله	معیار موردنظر
از بدن گوره در زیر روی شیب و در بالای تراز بیشینه آب	موجود در شالوده گوره		
	x		باید مطمئن شد خط لوله در شرایط خوب است.
	x	x	باید خط لوله مقاومت کافی در برابر بارهای وارد شده از طرف گوره را داشته باشد.
x			خطوط لوله باید پوشش کافی از خاک را برای مقاومت در مقابل عبور خودرو یا وسایل سنگین داشته باشد.
x			خط لوله باید گیرداری کافی یا پوشش مناسب را برای مقابله با نیروی زیر فشار مربوط به پدیده شناوری داشته باشد.
x	x	x	خط لوله باید در محل اتصالات از انعطاف‌پذیری کافی در مقابل نشست و کشش مورد انتظار برخوردار باشد.
x	x	x	خط لوله تحت فشار باید تمهیدات لازم را برای قطع سریع جریان در زمان نشست یا شکست لوله داشته باشد.
	x	x	خط لوله با جریان ثقلی باید دارای تمهیداتی به منظور قطع اضطراری در هنگام عمل نکردن شیرهای یک طرفه در انتهای خط لوله در سمت رودخانه باشد.
		x	- مصالح شالوده نسبت به پدیده رگاب حساسیت دارد. در زیر خط لوله در محدوده $\frac{1}{3}$ سمت خشکی گوره مصالح نفوذپذیر به کار رود.
	x		- مصالح بدن گوره نسبت به پدیده رگاب حساسیت دارد.

در صورت احداث خطوط لوله جدید، تنها عبور لوله‌های با جریان ثقلی از شالوده یا بدنگوره مجاز است و تعداد این خطوط و ابعاد آنها باید به حداقل ممکن کاهش یابد. اگر گوره‌ای از مصالح نفوذپذیر ساخته شده است و یا فرش نفوذناپذیر بالا دست آن در سمت رودخانه کمتر از ۱/۵ متر ضخامت دارد، به هیچ وجه نباید لوله‌ای از این گوره عبور داده شود.

اصلًاً عبور خط لوله جدید از مسیر گوره، بهتر است از روی تاج آن یا در بدنگوره در ترازی بالاتر از تراز بیشینه سیل باشد. اگرچه در این حالت مشکلات شالوده و بدنگوره بسیار کاهش می‌یابد، ولی احتمال بروز مشکلاتی نظری شناور شدن لوله بر اثر مغروف شدن آن در زمان سیلاب، آبستنگی یا فرسایش گوره در محل خروج لوله از بدن و تخریب لوله بر اثر برخورد اجسام شناور در جریان سیل وجود دارد.

نکته دیگری که در ارتباط با عبور خط لوله از شالوده و بدنگوره باید مدنظر داشت، ضرورت حفاظت لوله‌های فلزی در مقابل عوامل مخرب شیمیایی یا فیزیکی است، در این زمینه استفاده از نوعی پوششهای حفاظتی با استفاده از موادی نظیر: قیر مخصوص<sup>۱</sup>، قطران<sup>۲</sup>، سیمان، رنگ اپوکسی<sup>۳</sup> و پوششهای پلی‌اتیلن با رعایت استانداردهای مربوط توصیه می‌گردد. مواد حفاظتی مورد استفاده علاوه بر دارای بودن خاصیت گیرایی و مقاومت کافی، باید به مقدار کافی، به سهولت و با هزینه کم در دسترس باشد و تغییرات درجه حرارت را به خوبی تحمل کند، خطوط لوله بتی یا پلی‌اتیلن مقاومت نسبتاً خوبی در مقابل عوامل مخرب دارند.

علاوه بر خطوط لوله مختلف که ذکر آن گذشت، سازه‌ها و تأسیسات مختلف دیگری که عمدهاً بتی هستند در مسیر گوره احداث می‌گردد. تأسیساتی نظیر: دریچه‌های تخلیه زه اراضی و مناطق مسکونی اطراف، پایه‌های پلهای، کانالهای انتقال آب، آبیندهای کشتیرانی، سرریزها، سیفونها و غیره که در هنگام طراحی گوره باید دقت کافی به نحوه تماس و اتصال آنها با گوره مبذول گردد. در این زمینه، علاوه بر توجه به مسئله تراوش و رگاب، موضوع نشست نامتقارن تأسیسات و گوره نیز از حساسیت بیشتری برخوردار است، بخصوص زمانی که شرایط شالوده ضعیف و سست است. در این شرایط بهتر است محدوده اتصال گوره و سازه بتی قبل از اجرا با اقدامات پیش‌بارگذاری تقویت شود تا نشستهای نامتقارن به حداقل برسد.

در محل اتصال گوره با سازه‌های بتی، در صورت امکان باید با استفاده از غلتکهای پاچه‌بزی یا لرزشی تراکم کافی ایجاد نمود و در صورت نبودن فضای کافی و یا احتمال خطر برای سازه بتی در زمان کار غلتک ماشین سنگین، باید از غلتکهای دستی استفاده کرد.

نکته مهم دیگر در این رابطه، توجه به حفاظت شیروانیهای گوره در مجاورت کلیه سازه‌های بتی است. زیرا بر اثر تغییر شکل سازه‌های مجاور، احتمال بروز اغتشاش در جریان و فرسایش و آبستنگی بدنگوره وجود دارد. لذا باید با روش‌های مناسب، شیروانی گوره در این محدوده حفاظت گردد.

1- Bitumen

2- Coal Tar

3- Epoxy Paints

## ۶- فهرست مراجع

- ۱ اصلاح مسیر و حفاظت دیواره رودخانه‌های سیلابی با روش‌های مناسب ساختمانی - بیولوژیکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مهدی یاسی، دانشگاه شیراز، تابستان ۱۳۶۷.
  - ۲ بررسی و مقایسه روش‌های کنترل سیلاب، محمد حسن چیتی، مهندسین مشاور سازه‌پردازی ایران، ۱۳۷۲.
  - ۳ توصیه‌هایی در مورد فنون بررسیهای صحراوی از دیدگاه ژئوتکنیکی، طرح تهیه استانداردهای مهندسی آب کشور، وزارت نیرو، ۱۳۶۷.
  - ۴ راهنمای مطالعات طرح‌های کنترل سیلاب، طرح استانداردهای مهندسی آب، وزارت نیرو، شهریور ۱۳۷۱.
  - ۵ زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک، معماریان، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.
  - ۶ سدهای خاکی و پاره‌سنگی، محمود وفاییان، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۸.
  - ۷ طراحی گوره‌ها (Levees) برای رودخانه‌های ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، محمد حسن چیتی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، شهریور ۱۳۷۰.
  - ۸ مقاومت و گسیختگی خاک، محمود وفاییان، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۴.
  - ۹ مهندسی سیلاب، نورالدین آیرملو، انتشارات مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی ذوقی، تبریز، ۱۳۶۲.
  - ۱۰ هیدرولیک کاربردی، محمد نجمایی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۲.
- 11- Canal and River Levees, Pavol Peter, Slovak Technical Univ., Bratislava, Czechoslovakia, 1982.
- 12- Design of Low Head Hydraulic Structures, United Nations, Water Resources Series, No. 45, New York, 1973.
- 13- Design of Small Dams, U.S.B.R., 1977.
- 14- Design and Construction of Levees, U.S.Army Corps of Engineers, 1978.
- 15- Earth Manual, U.S.B.R., 1974.
- 16- Flood Control in the World, K.K. Framji, New Delhi, India, 1976.
- 17- Manual for River Works in Japan, River Bureau of Ministry of Construction.
- 18- Manual of Surface Drainage Engineering, B.Z.Kinori and J.Mevorach, Vol II, 1984.
- 19- Manual of Flood Control Methods and Practices, K.K. Framji et.al., ICID, New Delhi, India, 1983.
- 20- Manual and Guidelines for Comprehensive Flood Loss Prevention and Management, ESCAP, 1991.
- 21- Manual on River Behaviour Control and Training, D.V.Joglekar, India, 1971.

- 22- Open Channel Hydraulics, V.T.Chow, Mc Graw - Hill, New York, 1959.
- 23- Open Channel Hydraulics, R.H.French, Mc Graw - Hill, New York, 1980.
- 24- Principles of River Engineering, P.Ph.Jansen et.al., Pitman Pub., London, 1979.
- 25- Relief Wells for Dams and Levees, T.A.Middlebrooks et.al., ASCE, Vol.112, 1974.
- 26- River Engineering, M.S.Petersen, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.
- 27- River Behaviour Management and Training, G.V.J.Varman et.al., New Delhi, India, 1989.
- 28- River Mechanics, H.W.Shen, Vol.II, U.S.A., 1971.
- 29- Sea Dikes and River Levees, H.J.Verhagen, Delft, The Netherlands, 1993.
- 30- Water Resources Engineering, R.K. Linsley et.al., Mc Graw - Hill Co., New York, 1987.

In the Name of God  
Islamic Republic of Iran  
Ministry of Energy  
Iran Water Resources Management CO.  
Deputy of Research  
Office of Standard and Technical Criteria

# *Guideline for Design, Construction and Maintenance of Levees*

## این نشریه

با عنوان "راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری  
گورهها" و با هدف معرفی یکی از معمولین  
و متداولترین روش‌های مهار سیلاب و  
طغیان رودخانه‌ها، تهیه گردیده است.

در فصلهای اول تا سوم، کلیاتی در مورد  
گورهها و انواع آن، زمینه‌های کاربرد، آمار و  
اطلاعات موردنیاز، مطالعات پایه و تعیین  
مبانی طراحی ارائه شده است. فصل چهارم  
به طراحی گورهها اختصاص یافته و عوامل  
تخرب و روش‌های مقابله با آن بر شمرده  
شده است. فصل پنجم نیز به ساخت و  
نگهداری گورهها اختصاص یافته است.

این نشریه با توجه به اهمیت، وضعيت،  
امکانات، ظرفیتها، مسائل و مشکلات  
رودخانه‌ها و ضمن رعایت ملاحظات عمومی  
مهندسی رودخانه، برآساس مطالعات و  
بررسیهای کارشناسی و استفاده از مراجع  
خارجی و بعضی داخلی تهیه و تدوین گردیده  
است.

## مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN 964-425-248-9



9789644252488