



جمهوری اسلامی ایران
وزارت نفت



فهرست بهای اختصاصی تاسیسات نفت و گاز



رشته :

تعمیرات خطوط لوله
کمربندی، تغذیه و شبکه گاز



معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

نشریه شماره ۶۳-

سال ۱۴۰۰

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شماره: ۵۰۷/۱۵۰۰/۱۴۰۰

پیوست:

معاونین محترم وزیر
معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت های اصلی
مدیران کل محترم واحدهای ستادی

موضوع: فهرست های بهای اختصاصی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۴۰۰

باسلام و احترام

در راستای بند (۸) از ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به منظور یکسان سازی مبانی برآوردی، به پیوست فهرست های بهای تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی سال ۱۴۰۰ به شرح زیر ابلاغ می گردد، تا در برآورد مواردی که پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه صورت می پذیرد، مورد استفاده قرار گیرد:

۱. نصب پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL)
۲. نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز
۳. نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای
۴. نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراه ها
۵. خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز
۶. خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز
۷. خطوط لوله گاز شهری
۸. گازرسانی به صنایع
۹. خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز
۱۰. تعمیرات پالایشگاه
۱۱. تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز
۱۲. عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی
۱۳. آزمایش های بالادستی صنعت نفت
۱۴. تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحلی صنعت نفت در جزایر
۱۵. نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت

کاربران می توانند از طریق تارنمای doert-mop.ir فهرست های بهای مربوط را دریافت نمایند.

سعید محمدزاده



پیش‌گفتار

هتیه، تدوین و ابلاغ فهرست‌های بهای اختصاصی تاسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در رشته‌های مختلف، حسب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام فنی اجرایی کشور، آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت، نظام فنی اجرایی طرح‌های صنعت نفت و مصوبه هیات مدیره شرکت ملی نفت جزو مسوولیت‌هایی بوده است که از زمان تشکیل معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری، به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان سازی مبانی برآوردی پروژه‌های این صنعت به معاونان و مدیران عامل شرکت‌های اصلی، مدیران عامل شرکت‌های فرعی، دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ می‌گردیده است.

اولین مجموعه فهرست‌های بهاد سال ۱۳۷۵ هتیه و ابلاغ گردید و هر ساله با همکاری و مساعدت مدیران، متخصصان و کارشناسان این صنعت و کسب بازخورد از مجریان، انجمن‌های مهندسی و پیمانکاری کشور مورد تکمیل و توسعه، به هنگام سازی، بازنگری و اصلاح قرار گرفته است. این مجموعه ارزشمند هم‌اکنون پس از طی این سال‌ها، بالغ بر چهارده جلد فهرست‌های تخصصی گردیده که بیش از سی هزار ردیف تخصصی عملیاتی را مورد پوشش قرار می‌دهد.

با اتمام بر تلاش صورت گرفته، انتظار آن می‌رود تا با بکارگیری و استفاده از این فهرست بهاد تمامی مراحل برآوردی پروژه‌ها و اعلام نظرات و پیشنهادات، باراد هر چه کامل تر نمودن آن یاری فرمایید.

سعید محمدزاده

معاون مهندسی، پژوهش و فناوری



شکر و قدردانی

ضمن کرامیداشت یاد و زحمات تام مدیران، کارشناسان و صاحب نظران ارزشمندی که در طول این مدت در سیر تدوین فهرست‌های به‌تلاش نموده‌اند، از آنجا که تجمیع نام تمام این عزیزان در این مقوله نمی‌گنجد، برای ایشان آرزو مند سلامتی و بهر روزی داریم.

بدینوسیله از مدیران، کارشناسان، صاحب نظران و اعضای محترم کارگروه‌های تخصصی که در مراحل تعیین و تدوین فصل‌ها، ردیف‌ها، پیوست‌ها، آنالیز و بررسی نهایی و تصویب این فهرست به‌اشتراک داشتند، تقدیر و شکر گردیده و توفیق روز افزون تمامی دست‌اندرکاران را، در راه رشد و توسعه صنعت عظیم نفت آرزو مندیم.

کارگروه کارشناسی و تدوین فهرست‌های تعمیرات خطوط لوله کم‌برندی، تغذیه و شبکه‌کاز

علی‌آنی - مشاور مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها

بهروز بختیاری رمضانی - سرپرست ضوابط و مقررات برآورد‌های مهندسی

نایندگان محترم امور باسکی و پشتیبانی شرکت ملی کاز

نایندگان محترم شرکت‌های کاز استانی

امیدناگری

مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌ها



□	دستورالعمل کاربرد.....
□	کلیات.....
□	فصل اول- آماده سازی و جوشکاری لوله، شیرآلات و اتصالات.....
□	فصل دوم- آزمایشات کنترل کیفیت جوش.....
□	فصل سوم- عایقکاری.....
□□	فصل چهارم- تعمیر و سرویس شیرهای فولادی.....
□□	فصل پنجم- نصب اتصالات پلی اتیلن.....
□□	فصل ششم- تعمیر تاسیسات ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزار دقیق).....
□□	فصل هفتم- آزمایش و راه اندازی.....
□□	فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله.....
□□	فصل نهم- حفاظت از زنگ.....
□□	فصل دهم- عملیات خاکی، نمایان سازی، همسطح سازی حوضچه ها.....
□□	فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری.....
□□	فصل دوازدهم- تعویض و نصب تجهیزات کنتور و رگلاتور.....
□□	فصل سیزدهم- نقشه برداری.....
□□	فصل چهاردهم- کارهای عمومی.....
□□	پیوست □- مصالح پای کار.....
□□	پیوست □- دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه.....
□□	پیوست □- شرح اقلام هزینه بالاسری.....
□□	پیوست □ - ضریب های منطقه‌ای.....
□□	پیوست □- دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید.....

۱- فهرست‌بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز شامل این دستورالعمل (دستورالعمل کاربرد)، کلیات، مقدمه فصل‌ها، شرح و بهای واحد ردیف‌ها و پیوست‌های فهرست بها به شرح زیر است :

پیوست ۱: مصالح پای کار

پیوست ۲: دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه

پیوست ۳: شرح اقلام هزینه های بالاسری

پیوست ۴: ضرب های منطقه ای

پیوست ۵: دستورالعمل نحوه تعیین قیمت جدید

این فهرست بها برای تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز در محدوده ها و روستاها از محل تامین گاز (CGS) و ایستگاه تقطیل فشار داخل شهری (T.B.S/DRS) و ایستگاه های حفاظت از زنگ (CPS)

۲- نحوه برآورد هزینه اجرای کار و تهیه فهرست بها و مقادیر:

۲-۱ شرح ردیف های این فهرست بها به نحوی تهیه شده است که اقلام عمومی کارهای رشته تعمیرات خطوط تویه کمربندی، تغذیه و شبکه گاز در نظر گرفته شده است را زیر پوشش قرار دهد، در مواردی که مشخصات فنی و اجرایی ویژه‌ای مورد نیاز کار باشد، که اقلام این با شرح ردیف های این فهرست بها تطبیق نکند ، شرح ردیف مناسب برای آن اقلام تهیه و در انتهای گروه مربوط با شماره ردیف جدید درج می شود. این ردیف ها با علامت ستاره مشخص شده(*) و بعنوان ردیف های ستاره دار نامیده می شود. بهای واحد ردیف های ستاره دار، با روش تجزیه قیمت و با استفاده از فهرست در عوامل در کارهای صنعت نفت محاسبه و در برابر ردیف مورد نظر درج می شود هرگاه دستورالعملی برای نحوه پرداخت ردیف های ستاره دار مورد نیاز باشد متن لازم تهیه و به انتهای فصل مربوط با شماره جدید اضافه می گردد.

۲-۲ در این فهرست‌بها به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز و همچنین امکان افزایش ردیف‌ها در آینده، ردیف‌های هر فصل با توجه به ماهیت آنها، به گروه‌ها و یا زیرفصل‌های جداگانه با شماره مشخص تفکیک شده است. شماره ردیف‌های فهرست بها، شامل نه رقم است که به ترتیب از سمت چپ دو رقم اول به ترتیب شماره رسته و رشته فهرست بها دو رقم دوم، شماره فصل، دو رقم سوم شماره زیر فصل و سه رقم آخر به شماره ردیف اختصاص داده شده است.

۲-۳- برای هر یک از اقلامی که در کلیات یا مقدمه فصل‌ها، بهای آنها به صورت درصدی از بهای واحد ردیف یا ردیف‌هایی از روش دیگر، تعیین شده است باید ردیف جداگانه‌ای با شماره و شرح مناسب در زیر فصل مربوط پیش بینی می شود و بهای واحد آن به روش تعیین شده محاسبه می‌گردد در مقابل ردیف باد شده درج شود.

۲-۴ بهای هر واحد ردیفهایی که شرح آنها در این فهرست بها موجود است، اما بدون بهای واحد هستند به روش تعیین شده در بند ۲-۱ تهیه می شود

۲-۵ شرح و رهای ردیف های موضوع بند ۲-۱ و ۲-۴ باید هنگام تهیه برآورد هزینه اجرای به تاسد کارفرما برسد.

۲-۶ کارهایی که جمع مبلغ برآورد موضوع ردیف‌های ۱-۲ و ۲-۲ با اعمال ضرب های فهرست بها، نسبت به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار، بیشتر از سدی درصد باشد، کارفرما باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه، شرح و بهای ردیف های یاد شده را همراه با تجزیه قیمت مربوط برای تصویب به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال دارد تا پس از رسیدگی و تصویب ملاک عمل قرار گیرد.

۲-۷- هنگام برآورد به جمع بهای واحد ردیف های این فهرست بها و همچنین ردیف های موضوع بند های ۱-۲ و ۲-۲ ضریب ها و هزینه های زیر، مطابق روش تعیین شده در بند ۸-۲ اعمال خواهد شد:

۱-۷-۲- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه طبق پیوست دو

۷-۲-۲- هزینه بالاسری طرح های غیر عمرانی برای کارهایی که بصورت مناقصه برگزار می شود، برابر ۴۱ (چهل و یک) درصد و کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) برگزار می شوند برابر ۳۰ (سی) درصد می باشد. هزینه بالاسری طرح های عمرانی برای کارهایی که بصورت مناقصه برگزار می شود، برابر ۳۰ (سی) درصد و کارهایی که بصورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) برگزار می شوند برابر ۲۰ (بیست) درصد می باشد.

شرح اقلام هزبنه بالاسرى به عنوان راهنما در پيوست سه درج شده است.

۳-۷-۲- ضریب منطقه‌ای مطابق پیوست ۴

۲-۸ برای برآورد هزینه اجرای هر کار، مقادیر اقلام آن بر اساس نقشه های اجرایی و مشخصات فنی، محاسبه شده و بر حسب ردیف های این فهرست بها اندازه گیری می‌شوند. فهرستی که شامل شماره، شرح، واحد، بهای واحد، مقدار و مبلغ ردیف هاست، تهیه می شود.

در این فهرست، مبلغ هر ردیف، حاصل ضرب مقدار در بهای واحد آن ردیف است از جمع مبلغ ردیف‌های مربوط به هر فصل، مبلغ هر فصل و از جمع مبلغ فصل‌ها، جمع مبلغ ردیف‌های فهرست بها برای کار مورد نظر به دست می‌آید. ضرب بالاسری، ضرب منطقه‌ای یا جمع مبلغ ردیف‌ها به صورت خطی ضرب شده و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه به آن افزوده می‌شود.

نتیجه، بر آورد هزینه اجرای کار خواهد بود، به مدارک یاد شده، کلیات، مقدمه فصل‌ها، و پیوست‌های ۱ و ۳ و ۵ ضمیمه، مجموعه تهیه شده، به عنوان فهرست بها و مقادیر با برآورد هزینه اجرای کار نامیده می‌شود.

۲- مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید مشخصات کامل مصالح، تجهیزات و همچنین منبع تهیه آنها و به طور کلی هر نوع اطلاعاتی درباره آنها را، که از نظر قیمت موثر بوده و لازم است پیمانکار برای ارائه پیشنهاد قیمت نسبت به آن آشنایی داشته باشد، تهیه و در مشخصات فنی خصوصی پیمان درج کند.

اگر در نظر باشد که کار به صورت يك قلم واگذار شود، با استفاده از فهرست بها و مقادیر برآورد هزینه اجرای کار، بهای اجزای متشکله کار محاسبه و بر مبنای آن جدول درصد اجزای متشکله کار (جدول تفکیکی) تهیه می شود این جدول می بایست به اسناد مناقصه الحاق گردد.

کلیات

- ۱- مفاد کلیات مقدمه فصل ها و شرح ردیف‌ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند.
- ۲- شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای واحد هر یک از ردیف ها در صورتی قابل پرداخت است که کار طبق نقشه و مشخصات فنی انجام شود و با مشخصات تعیین شده در این فهرست بها مطابقت داشته باشد.
- ۳- قیمت‌های این فهرست بها متوسط هزینه اجرای کارهای مربوط به رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز بوده و هزینه‌های تعمیر و به کارگیری نیروی انسانی، ماشین آلات و ابزار و همچنین تامین مصالح مورد نیاز (به استثنای مصالحی که تامین آن به عهده کارفرما می باشد) (بارگیری، حمل و باراندازی مصالح، جابجایی مصالح در کارگاه، اتلاف مصالح و به طور کلی، اجرای کامل کار با رعایت مشخصات فنی و الزامات و رویه های نظام مدیریت HSE عمومی در بهای واحد ردیف های این فهرست بها پیش بینی شده است.
- ۴- قیمت‌های این فهرست بها قیمت های کاملی برای انجام کار، طبق نقشه و مشخصات فنی است، هیچ گونه اضافه بهایی بابت سختی زمین عمیق یا ارتفاع انحنای، دهنه های کم یا زیاد، تعبیه سوراخ، بارگیری، حمل، باراندازی، پراکندگی طول خط، سختی کار و صعوبت های دیگر که اجرای کار را مشکل تر یا مخصوص کند، جز آنکه به صراحت در این فهرست بها برای آن نرخی یا اضافه بها پیش بینی شده است، قابل پرداخت نیست.
- ۵- با نتیجه گیری از مقایسه فصل های این فهرست بها با یکدیگر یا مقایسه این فهرست بها با فهرست های دیگر یا مقایسه آن با قیمت های روز با استناد به تجزیه قیمت یا هر نوع مقایسه دیگر، وجه اضافی جز آن که به صراحت تعیین شده است، قابل پرداخت نیست.
- ۶- در هر بخش از این فهرست بها که دستورالعملی برای نحوه برآورد داده شده است، مفاد آن تنها برای مرحله برآورد، نافذ خواهد بود.
- ۷- منظور از مشخصات فنی در این فهرست بها مشخصات فنی منضم به پیمان و مشخصات تعیین شده در نقشه های اجرایی منضم به پیمان و دستورکارها و دستورالعمل های سازندگان دستگاهها و لوازم و یا مشخصات فنی تیپ و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران است.
- ۸- در ردیف‌هایی که نوع سیمان مشخص نشده است منظور سیمان پرتلند تیپ دو است.
- ۹- نمونه یا کاتالوگ فنی مصالح و تجهیزات مورد نیاز باید از نظر تطبیق با مشخصات فنی، قبل از سفارش باید به تایید کارفرما برسد.
- ۱۰- منظور از قطر که در این فهرست بها، برای لوله ها اتصالات و شیرها به کار برده شده است، قطر نامی (NOMINAL DIAMETER) است که در جدول های سازندگان و استانداردهای بین المللی درج شده است.
- ۱۱- اندازه گیری کارها بر اساس ابعاد کارهای انجام شده، که مطابق ابعاد درج شده در نقشه های اجرایی، دستورکارها و صورتجلسه هاست با توجه به مفاد کلیات و مقدمه فصل ها صورت میگیرد.
- ۱۲- در صورتی که قطر لوله مورد نیاز، بین دو قطر متوالی درج شده در ردیف های این فهرست بها باشد بهای واحد آن با توجه به بهای قطره های قبل و بعد آن به روش میان یابی محاسبه میگردد.
- ۱۳- عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می شود و امکان بازرسی کامل آنها بعداً میسر نیست، مانند گودبرداری ها، حفر ترانشه ها و میلگرد داخل بتن باید مطابق آنها با نقشه های اجرایی، مشخصات فنی و دستور کارها حین اجرای کار و قبل از پوشیده شدن با نماینده کارفرما /مهندس مشاور توافق گردد.
- ۱۴- بابت تاثیر آیدار بودن (جمع شدن آب در کانال) در بازدهی کار آن قسمت از عملیات واقع شده در این منطقه، علاوه بر منظور کردن هزینه آبکشی در فصل کارهای خاکی ۱۰ (ده) درصد اضافه بها به ردیف های فصل مربوط اعمال میشود.
- ۱۵- در صورت وجود هر یک از شرایط زیر به نرخ های این فهرست اضافه بهایی به شرح زیر تعلق میگیرد.
 - ۱-۱۵- تعمیرات و انجام عملیات در مجاورت لوله فعال نفتی، گاز و قطار شهری (مترو) ۱۵ درصد
 - ۲-۱۵- تعمیرات و انجام عملیات در خیابان ها و تقاطع های پر ترافیک در روز ۲۵ درصد
 - ۳-۱۵- تعمیرات و انجام عملیات در شب ۱۵ درصد
- توضیح: محدوده خیابان ها و تقاطع های پرترافیک هر شهر در مدارک مناقصه شرح گردد.
- ۱۶- هزینه های حمل و بارگیری و باراندازی کلیه قطعات تعویضی و تعمیراتی اعم از لوله و اتصالات و شیرآلات و از محل های نصب شده به انبار پیمانکار یا کارفرما تا شعاع ۳۰ کیلومتر و بالعکس به محل نصب در قیمت بهای واحد ها درج شده است.
- ۱۷- در کارهایی که جهت برآورد هزینه اجرای آنها ردیفی در این فهرست بها موجود نباشد میتوان ردیف های مشابه در سایر فهرست های بها با اعمال ضریب ۱/۳۰ به عنوان ضریب کارهای تعمیراتی استفاده نمود.
- ۱۸- هزینه های رعایت کلیه موارد ایمنی، زیست محیطی (HSE) در هزینه های این فهرست منظور شده است.
- ۱۹- کلیه کارها می بایست طبق ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز و نشریه های ۵۵ و ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه کشور انجام پذیرد.
- ۲۰- چنانچه طبق توافق کارفرما و پیمانکار، مصالحی که تامین آنها در تعهد کارفرماست توسط پیمانکار تامین گردد، بهای آن براساس اسناد مورد تایید کارفرما بعلاوه ۱۴ درصد هزینه بالاسری محاسبه می شود. به هزینه مصالح یاد شده ضریب های پیمان اعمال نمی شود و مشمول تعدیل احاد بها نیز نخواهند بود.
- ۲۱- این فهرست بها بر مبنای قیمت های سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ محاسبه شده است.

□ □ □ □ □ :

- . این فصل برای انجام جوشکاری بر شرح ردیف های این فهرست بها که در اجرای کار تعمیرات پیش می آید استفاده می شود.
- . عملیات لازم برای جوشکاری لوله و اتصالات فولادی، آماده سازی لوله ها و اتصالات شامل: تخلیه گاز، جفت کردن لوله ها، جوشکاری و تعمیر جوش های معیوب، طبق مشخصات فنی مربوط در ردیف های این فصل منظور شده است.
- . هزینه اصلاح لوله های معیوب در مواردی که پیمانکار طبق صورتجلسه لوله ها را سالم تحویل گرفته است به عهده پیمانکار است و در مواردی که طبق صورت جلسه، لوله های معیوب تحویل پیمانکار شده است، هزینه اصلاح از ردیف های مربوط به صورت جداگانه به پیمانکار پرداخت می □ □.
- . تامین نیروی انسانی، ماشین آلات، لوازم و مصالح مصرفی غیر از لوله، اتصالات، شیرها و الکتروود، در ردیف های این فصل منظور □ □ □ □ □.
- . هزینه آزمایش صلاحیت جوشکاران در قیمت های این فصل منظور شده است.
- . قیمت های این فصل میانگین بهای عملیات برای ضخامت های مختلف بوده و هیچ گونه اضافه بهایی بابت تغییر ضخامت لوله ها قابل پرداخت نمی □ □.
- . قیمت ردیف های لوله فولادی این فصل برای انجام عملیات در لوله های فولادی 5L,5LX □ □ 5LX65 می باشد.
- . هزینه سنگ زدن و آماده کردن سر لوله های سالم در قیمت ها منظور شده است.
۹. بهای ردیف های این فصل برای جوشکاری داخل و بیرون کانال منظور شده است.

فصل اول- آماده سازی و جوشکاری لوله، شیرآلات و اتصالات					
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	مقدار	(بهای کل ریال)
۱	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی تا ۱۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۱۰۰۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰۰۰
۲	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی از ۱۰ تا ۱۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۱۵۰۰۰۰۰	۱	۱۵۰۰۰۰۰
۳	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۱۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۲۰۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰۰
۴	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۲۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۲۵۰۰۰۰۰	۱	۲۵۰۰۰۰۰
۵	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۲۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۳۰۰۰۰۰۰	۱	۳۰۰۰۰۰۰
۶	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۳۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۳۵۰۰۰۰۰	۱	۳۵۰۰۰۰۰
۷	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۳۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۴۰۰۰۰۰۰	۱	۴۰۰۰۰۰۰
۸	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۴۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۴۵۰۰۰۰۰	۱	۴۵۰۰۰۰۰
۹	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۴۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۵۰۰۰۰۰۰	۱	۵۰۰۰۰۰۰
۱۰	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۵۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۵۵۰۰۰۰۰	۱	۵۵۰۰۰۰۰
۱۱	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۵۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۶۰۰۰۰۰۰	۱	۶۰۰۰۰۰۰
۱۲	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۶۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۶۵۰۰۰۰۰	۱	۶۵۰۰۰۰۰
۱۳	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۶۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۷۰۰۰۰۰۰	۱	۷۰۰۰۰۰۰
۱۴	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۷۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۷۵۰۰۰۰۰	۱	۷۵۰۰۰۰۰
۱۵	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۷۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۸۰۰۰۰۰۰	۱	۸۰۰۰۰۰۰
۱۶	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۸۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۸۵۰۰۰۰۰	۱	۸۵۰۰۰۰۰
۱۷	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۸۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۹۰۰۰۰۰۰	۱	۹۰۰۰۰۰۰
۱۸	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۹۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۹۵۰۰۰۰۰	۱	۹۵۰۰۰۰۰
۱۹	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۹۵ اینچ با هر ضخامت	متر	۱۰۰۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰۰۰
۲۰	جوشکاری لوله، شیر و اتصالات فولادی ۱۰۰ اینچ با هر ضخامت	متر	۱۰۵۰۰۰۰	۱	۱۰۵۰۰۰۰
۲۱	نصب و لدولت فولادی یا سه راهی تخلیه تا ۱۰ اینچ با هر ضخامت همراه سوراخ کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه	متر	۱۰۰۰۰۰۰	۱	۱۰۰۰۰۰۰
۲۲	نصب و لدولت فولادی یا سه راهی تخلیه ۱۰ تا ۱۵ اینچ با هر ضخامت همراه سوراخ کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه	متر	۱۵۰۰۰۰۰	۱	۱۵۰۰۰۰۰
۲۳	نصب و لدولت فولادی یا سه راهی تخلیه ۱۵ تا ۲۰ اینچ با هر ضخامت همراه سوراخ کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه	متر	۲۰۰۰۰۰۰	۱	۲۰۰۰۰۰۰
۲۴	نصب و لدولت فولادی یا سه راهی تخلیه ۲۰ تا ۲۵ اینچ با هر ضخامت همراه سوراخ کردن لوله اصلی در کانال یا حوضچه	متر	۲۵۰۰۰۰۰	۱	۲۵۰۰۰۰۰

۱. این فصل برای انجام آزمایشات کنترل کیفیت جوش بر شرح ردیف های این فهرست بها که در اجرای کار تعمیرات پیش می آید استفاده می شود.

۲. ردیف های این فصل برای آزمایش هایی که توسط پیمانکار دارای مجوز، یا شرکت پرتونگاری مجاز انجام شود، پیش بینی شده است و استفاده از آن در سایر موارد مجاز نیست.

۳. بهای ردیف های کنترل کیفیت جوش برای روزهای عادی است. در صورتی که با درخواست یا تایید کارفرما / مهندس مشاور، کار در شب انجام شود، بهای آن بر اساس ردیف های این فصل با اعمال ضریب ۱/۲۰ پرداخت می شود. (با اعمال این ضریب، ضریب ۱۵ درصد مندرج در بند ۱۵-۳ از ماده ۱۵ کلیات این فهرست بها تعلق نمی گیرد.)

۴. در نرخ پروتوگاری این فصل هزینه عملیات آماده سازی فیلم، عکسبرداری از جوش ها با اشعه چشمه (SOURCE) متناسب، ظهور و ثبوت فیلم، ارائه گزارش، و رعایت موارد امنیتی از جمله نزدیک نشدن عابران و افراد متفرقه به محل پروتوگاری منظور شده است.

۵. هزینه تامین و استقرار آزمایشگاه و تاریکخانه با تجهیزات آن و تاسیسات حرارتی، برودتی، آب و جز اینها و همچنین هزینه های مربوط به آماده نمودن دستگاه ها، تامین وسیله نقلیه گروه، وسایل حمل و نقل قطعات فلزی و مانند آن در هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه

۶. هزینه های فیلم و تفسیر رادیوگرافی در نرخ های این فصل منظور نشده است.

۷. تفاوت ضخامت جدار لوله، شیر و اتصالات باعث تغییر بها در نرخ پرتونگاری نخواهد شد.

۸. در صورتی که تعداد رادیوگرافی سرچوش‌ها کمتر از موارد ذیل باشد می‌توان از ردیف اکپ روز استفاده شود.

□-۱- چنانچه راديوگرافي سر جوش‌هاي ۲ الي ۶ اينچ کمتر از ۱۴ سر جوش باشد.

□-۲- چنانچه رادیوگرافی سر جوش‌های ۸ الی ۱۶ اینچ کمتر از ۸ سر جوش باشد.

□-۳ چنانچه رادیوگرافی سر جوش‌های ۱۸ الی ۲۲ اینچ کمتر از ۵ سر جوش باشد.

□-۴ چنانچه رادیوگرافی سر جوش‌های ۲۴ الی ۳۰ اینچ کمتر از ۴ سرجوش باشد.

□ ۵- رادیوگرافی سرجوش‌های بالاتر از ۳۶ اینچ کمتر از ۳ سرجوش يك اکیپ / روز

۹. ایک رادیوگرافی شامل یک نفر تکنسین، یک نفر کمک تکنسین، دو نفر کارگر سادہ، خودرو و سایر تجهیزات مورد نیاز می □ □ □.

فصل دوم- آزمایشات کنترل کیفیت جوش

نوع و مشخصات	واحد ریال	بهای کل (ریال)
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۰۰ میلی	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۵۰ میلی	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۲۰۰ میلی	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۲۵۰ میلی	۲۵۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۳۰۰ میلی	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۳۵۰ میلی	۳۵۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴۰۰ میلی	۴۰۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۴۵۰ میلی	۴۵۰۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۵۰۰ میلی	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۵۵۰ میلی	۵۵۰۰۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۶۰۰ میلی	۶۰۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۶۵۰ میلی	۶۵۰۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۷۰۰ میلی	۷۰۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۷۵۰ میلی	۷۵۰۰۰۰۰۰	۷۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۸۰۰ میلی	۸۰۰۰۰۰۰۰	۸۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۸۵۰ میلی	۸۵۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۹۰۰ میلی	۹۰۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۹۵۰ میلی	۹۵۰۰۰۰۰۰	۹۵۰۰۰۰۰۰۰
پرتونگاری جوش لوله، شیر و اتصالات فولادی به قطر ۱۰۰۰ میلی	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰

□ □ □ □ □

- . این فصل برای انجام عملیات تعمیرات عایق کاری استفاده می شود.
- . هزینه استقرار، جابجایی های لازم، تامین و به کارگیری نیروهای انسانی، ماشین آلات، ابزار کار و مواد مصرفی مورد نیاز، در قیمت ردیف های این فصل منظور شده است.
- . بهای تهیه مصالح اندود (پرایمر)، قطران جامد و نوارها در قیمت ردیف ها منظور نشده است. لیکن هزینه های انبار کردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب، خرد کردن قطران، حمل از انبار پیمانکار به پای کار و تمامی هزینه های مربوط در قیمت ردیف های این فصل منظور شده است.
- . هزینه عملیات اصلاح کانال حفر شده در محل زانوها یا خم ها که ممکن است بنا به ضرورت قبل از تکمیل یا تعمیر عایق کاری انجام شود، در قیمت ردیف های این فصل منظور نشده است و برای این موارد از فصل های مربوط محاسبه و پرداخت می شود.
- . هزینه های مربوط به انجام آزمایش های منفذیابی (HOLYDAY DETECTOR)، چسبندگی (BONDTEST)، اندازه گیری ضخامت پوشش و هزینه تعمیرات بعد از آزمایش، در قیمت ردیف ها منظور شده است.
- . در ردیف های مربوط به تمیزکاری و عایق کاری در کارگاه های ثابت، هزینه های مربوط به جابجایی داخل کارگاه، دپو سازی و آماده سازی برای حمل به انبار پیمانکار، منظور شده است.
- . منظور از تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده، عایق کاری سر جوش ها، محل های اتصال و همچنین رفع معایب ایجاد شده در اثر حمل یا خم زدن لوله ها و نظایر آن است .
- . در تمام موارد عایقکاری بجز مواردی که در شرح ردیف ذکر شده باشد، کلیه عملیات طبق مشخصات فنی، مورد نظر است.
- . عملیات زنگ زدایی و تمیز کردن لوله در ردیف های این فصل، طبق استاندارد مورد تایید کارفرما در نظر گرفته شده است.
- . در ردیف های تکمیل عایقکاری لوله ها، برداشت عایق موجود، تمیز کاری و عایقکاری مجدد لحاظ شده است.
- . عملیات مربوط به تکمیل و تعمیر عایقکاری های این فصل برای هر مورد تا یک متر منظور شده است در صورتی که مازاد بر يك متر باشد، از فهرست بهای خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز با اعمال ضریب $1/30$ قابل محاسبه می شود.

فصل سوم- عایقکاری

[illegible]

فصل سوم- عایقکاری					
ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	ملاحظات	(بهای کل ریال)
۱	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۲	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۳	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۴	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۵	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۶	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۷	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۸	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۹	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۰	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۱	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۲	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۳	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۴	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۶	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۷	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۸	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۹	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۲۰	تکمیل عایقکاری لوله های از پیش عایق شده با پلی اتیلن برای	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		

□ □ □ □ □

۱. قیمت های این فصل برای گریس کاری، روان کاری و اندود ماستیک روی شیرها محاسبه شده است.

۲. در نرخ مربوط به گریس کاری و روان کاری و اندود ماستیک روی شیرها و اتصالات فولادی هزینه استقرار نفرات، ماشین آلات و جابجایی دستگاه ها و تهیه لوازم و مواد مصرفی به غیر از گریس، گریس خور و ماستیک در بهای ردیف های این فصل منظور شده □ □ □ □.

۳. چنانچه شیرها و اتصالات در موقع تحویل به پیمانکار دارای اشکالاتی است که در صورت جلسه تحویل درج شده باشد، هزینه اصلاح و رفع نواقص با قیمت جدید محاسبه و به پیمانکار پرداخت می شود.

۴. ردیف های بازدید، گریس کاری و روان کاری شیرها شامل شناسایی محل شیرها با استفاده از نقشه های چون ساخت، برداشتن درب حوضچه، تمیزکاری روی شیر و داخل حوضچه ها و جمع آوری خاک و مازاد داخل حوضچه و حمل به محل های مجاز و تزریق گریس داخل شیر با گریس پمپ و باز و بست شیرهای دفنی و نمایان و رفع نشتی گاز احتمالی از گریس خور شیرها و تعویض گریس خور در صورت لزوم می □ □ □ □.

۵. در صورتی که در ردیف های گریس کاری و روان کاری شیرها فقط عملیات باز و بست صورت گیرد ۶۰ درصد ردیف های مربوط قابل پرداخت می □ □ □ □.

[illegible]

۱-۵-۱-۱

۱. قیمت های این برای برای پلی اتیلن خطوط لوله گاز شهری محاسبه می شود.
۲. هزینه خاک برداری برای روی لوله های پلی اتیلن با قیمت ردیف ها ۱-۵-۱-۱-۱ و ۱-۵-۱-۱-۲ می شود.
۳. هزینه های نصب اتصالات پلی اتیلن دارای نواقصی که در جدول ۱-۵-۱-۱-۱ و ۱-۵-۱-۱-۲ مشخص شده باشد، هزینه های ۱-۵-۱-۱-۱ و ۱-۵-۱-۱-۲ تعیین قیمت جدید برای پییمانکار می شود.
۴. در ردیف های مربوط به نصب زین پلی اتیلن هزینه کلیه عملیات نصب از جمله سوراخ کاری لوله منظور شده است.
۵. در بهای نصب هر عدد اتصال، هزینه یک بار برق گذاری منظور شده است.

- تأمین نیروی انسانی و لوازم و ماشین آلات در ردیف های این فصل منظور شده است.
- در صورت اسپول کردن یا نصب فلنج کور، محل کنتور بهای ردیف های باز و بست کردن کنتور با اعمال ضریب ۲ محاسبه می‌شود.
- هزینه های حمل و باراندازی کلیه قطعات تعویضی و تعمیری از محل های باز شده به انبار کارفرما یا پیمانکار تا شعاع سی کیلومتر و یا بالعکس در ردیف های این فصل منظور شده است.
- هزینه کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در ردیف های این فصل منظور نشده است .
- هزینه تامین مخزن جهت نگهداری آب مقطر گرمکن ها و تخلیه آب از گرم کن به مخزن و بالعکس در ردیف ها منظور شده است.
- هزینه تهیه و حمل آب مقطر و ضد یخ جهت گرمکن ها و آب جهت شستشوی ایستگاه ها در ردیف ها منظور نشده است.
- تعمیر اساسی ایستگاه شامل کلیه اجزا ایستگاه بجز گرمکن های گازی می باشد.
- بررسی قطعات سیستم تزریق مواد بودار کننده و تعمیر یا تعویض قطعات نیز شامل عملیات تعمیر اساسی می‌شود.
- هزینه بارگیری و تخلیه بشکه های مرکاپتان و عودت بشکه های خالی در ردیف های مربوط منظور شده است.
- هزینه های بازدید، بررسی، تعویض و تعمیرات اساسی ایستگاه های تقلیل فشار (C.G.S.,C.G.S/T.B.S) در ردیف های ذیل از مبلغ کل ردیف مربوط می‌شود.

ردیف	نوع	تعداد
۱	رگولاتورها	۱۱
۲	شات آف ولوها	۱۱
۳	سیفتی ولوها	۱۱
۴	۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱۱	۱۱
۵	کنتورها	۱۱
۶	فیلترها و سپریتورها	۱۱
۷	شیرآلات و عملیات مشابه	۱۱

- . هزینه های بازدید، بررسی، تعویض و تعمیرات اساسی ایستگاه های تقلیل فشار T.B.S/D.R.S (صنعتی، تجاری، صنعتی عمده و مسکونی و ...) به تفکیک شامل درصد ردیف های ذیل از مبلغ کل ردیف مربوط می □□ □□.

ردیف	نوع	تعداد
۱	رگولاتورها	۱۱
۲	شات آف ولوها	۱۱
۳	سیفتی ولوها	۱۱
۴	کنتورها	۱۱
۵	فیلترها	۱۱
۶	شیرآلات و عملیات مشابه	۱۱

۱۲. هزینه تهیه قطعات مورد نیاز جهت تعویض در قیمت‌های این فصل منظور نشده است.
- . در صورتی که در تعمیرات گرمکن‌ها نیاز به عملیات جوشکاری یا جوش آرگون باشد هزینه آن به صورت جداگانه قابل پرداخت بوده و در قیمت‌های این فصل منظور نگردیده است.
- . بهای ردیف‌های تعمیرات اساسی گرمکن شامل: کلیه عملیات باز و بست کردن، بیرون کشیدن کوئل، تمیزکاری، زنگ‌زدایی تیوب و مخزن گرمکن، تعمیر و یا تعویض بعضی از قطعات مکانیکی، سیستم‌های کنترل و سیستم‌های سوخت گرمکن و نمونه برداری از آب گرمکن و انجام آزمایش PH, TFE, TH, TDS و درصد ضدیخ موجود در آب در آزمایشگاه و ارایه گزارش و تست هیدرواستاتیک و نصب و راه اندازی مجدد می‌باشد □□ □□.
۱۵. منظور از رفع نشتی از انواع شیرالات، اتصالات و تجهیزات در قطرها و کلاس‌های مختلف، آچارکشی تا مرحله آب بندی می‌باشد □□ □□.

نوع آزمون	موضوع آزمون	تعداد سوالات	زمان آزمون (دقیقه)	نمره کل
آزمون تخصصی	فصل اول و دوم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان فارسی و ادبیات	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سوم و چهارم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	ریاضیات و علوم پایه	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل پنجم و ششم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	تاریخ و جغرافیا	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل هفتم و هشتم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	حقوق اساسی و محلی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل نهم و دهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	فرهنگ عامه و هنر	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل یازدهم و دوازدهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	اخلاق و معارف اسلامی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سیزدهم و چهاردهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	روانشناسی و سلامت روان	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل پانزدهم و شانزدهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	مدیریت منابع انسانی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل هجدهم و نوزدهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	محاسبه و حسابداری	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل بیستم و بیست و یکم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان انگلیسی مقدماتی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل بیست و دوم و بیست و سوم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	فلسفه و منطق	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل بیست و چهارم و بیست و پنجم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل بیست و ششم و بیست و هفتم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	آموزش و پرورش	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل بیست و هشتم و بیست و نهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	اقتصاد و مدیریت مالی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و یکم و سی و دوم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	پژوهشی و روش تحقیق	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و سوم و سی و چهارم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	سلامت جسمانی و ورزش	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و پنجم و سی و ششم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان عربی مقدماتی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و هفتم و سی و هشتم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	سیاست و حکومت	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و نهم و سی و دهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	تربیتی و اخلاقی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و یکم و سی و دوام	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان ترکی مقدماتی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و سوم و سی و چهارم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	سایکولوژی و روانشناسی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و پنجم و سی و ششم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	مدیریت بازرگانی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و هفتم و سی و هشتم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	فیزیک و نجوم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و نهم و سی و دهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	ادبیات کلاسیک ایران	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و یکم و سی و دوام	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان روسی مقدماتی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و سوم و سی و چهارم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	تاریخ جهان	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و پنجم و سی و ششم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	صنعت و مهندسی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و هفتم و سی و هشتم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان فرانسوی مقدماتی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و نهم و سی و دهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	معرفی اسلام	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و یکم و سی و دوام	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان آلمانی مقدماتی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و سوم و سی و چهارم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زیست‌شناسی و محیط زیست	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و پنجم و سی و ششم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	مدیریت پروژه	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و هفتم و سی و هشتم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون عمومی	زبان چینی مقدماتی	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره
آزمون تخصصی	فصل سی و نهم و سی و دهم	۱۰ سوال	۳۰ دقیقه	۲۵ نمره

نوع آزمون	شرح آزمون	واحد اندازه گیری	بهای واحد ریال	نوع آزمون	بهای کل (ریال)
آزمون های تعمیر اساسی و بررسی و تست های تجهیزات ایستگاه های تقطیر	TBS, DRS به ظرفیت بالاتر از ۱۰۰۰ متر مکعبی شامل (رگولاتورها، شات آف ولوها، سفتی ولوها، دستگاه کنتورها، فیلترها و شیرالات)	مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های تعمیر اساسی و بررسی و تست های تجهیزات ایستگاه های تقطیر فشار و اندازه گیری صنعتی، تجاری مسکوئی شامل (رگولاتورها، شات آف ولوها، سفتی ولوها، کنتورها، فیلترها و شیرالات)		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های تنظیم و سرکشی دوره ای ایستگاه های تقطیر فشار CGS/TBS تا ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب.		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های تنظیم و سرکشی دوره ای ایستگاه های تقطیر فشار CGS/TBS تا ظرفیت ۱۰۰۰ متر مکعب.		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های تنظیم و سرکشی دوره ای ایستگاه های تقطیر فشار CGS/TBS به ظرفیت بالاتر از ۱۰۰۰ متر مکعب.		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های تنظیم و سرکشی دورهای ایستگاه های تقطیر فشار tbs/drs با هر ظرفیت		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های تنظیم و سرکشی دوره ای ایستگاه های تقطیر فشار تجاری صنعتی عمده		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های شستشو و نظافت تاسیسات ایستگاه های تقطیر فشار CGS یا CGS/TBS به ظرفیت تا ۱۰۰۰ متر مکعب همراه شناسایی و فونداسیون		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های شستشو و نظافت تاسیسات ایستگاه های تقطیر فشار CGS یا CGS/TBS به ظرفیت بالاتر از ۱۰۰۰ متر مکعب به همراه شناسایی و فونداسیون مربوطه		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های شستشو و نظافت تاسیسات ایستگاه های تقطیر فشار CGS یا CGS/TBS به ظرفیت بالاتر از ۱۰۰۰ متر مکعب به همراه شناسایی و فونداسیون مربوطه		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های شستشو و نظافت تاسیسات ایستگاه های تقطیر فشار TBS یا DRS به همراه شناسایی و فونداسیون مربوطه		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های شستشو و نظافت تاسیسات ایستگاه های تقطیر فشار و اندازه گیری تجاری صنعتی و عمده به همراه شناسایی و فونداسیون مربوطه		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های رفع نشتی از شیرالات، اتصالات و تجهیزات ایستگاه های تقطیر MRS, DRS, TBS, CGS/TBS, CGS		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های انجام عملیات تعمیر اساسی گرمکن های گازی CGS تا ظرفیت ۱۰۰ لیتری .		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های انجام عملیات تعمیر اساسی گرمکن های گازی CGS با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ لیتری .		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های انجام عملیات تعمیر اساسی گرمکن های گازی CGS با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ لیتری .		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های انجام عملیات تعمیر اساسی گرمکن های گازی CGS با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ لیتری .		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های انجام عملیات تعمیر اساسی گرمکن های گازی CGS با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ لیتری .		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های انجام عملیات تعمیر اساسی گرمکن های گازی CGS با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ لیتری .		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های انجام عملیات تعمیر اساسی گرمکن های گازی CGS با ظرفیت بالاتر از ۱۰۰ لیتری .		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های سرویس و تعمیر قسمت های برقی هیتر ایستگاه های تقطیر فشار cgs-cgs/tbs		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های گریس کاری و بازو بسته نمودن شیرهای ایستگاه های تقطیر فشار		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های گریس کاری و بازو بسته نمودن شیرهای ایستگاه های تقطیر فشار		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		
آزمون های گریس کاری و بازو بسته نمودن شیرهای ایستگاه های تقطیر فشار		مترمکعب	۲۵۰۰۰۰۰۰۰		

فصل ششم- تعمیر تاسیسات ایستگاه‌های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز (ابزار دقیق)

بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد ریال	واحد	شرح	واحد
		تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض
		تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض
		تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض	تعمیر و تعویض

□□□□□

- [illegible]

[illegible]

□ □ □ □ □

۱. قیمت ردیف‌های این فصل مربوط به عملیات اضافی برش سر لوله و اتصالات می‌باشد که احیاناً در حین اجرای کار پیش خواهد آمد. چنانچه کارفرما نتواند به دلایلی لوله‌های مناسب به پیمانکار تحویل دهد و سر لوله‌ها در زمان تحویل نیاز به برش و پخ داشته باشد، با تأیید مهندس مشاور / کارفرما مبنی بر وجود ایراد در لوله‌ها، برای پرداخت هزینه برش و پخ زدن سر لوله‌ها، از □ □ □ □ های درج شده در ردیف‌های برش در این فصل با اعمال ضریب ۲/۵ استفاده می‌□ □ .

۲. هزینه جابجایی اضافی لوله، شیر و اتصالات در کارگاه برای انجام عملیات برش با دسته بندی لوله های معیوب در قیمت ردیف ها منظور شده است.

۳. هزینه نفرات و تامین ماشین آلات، ابزار کار، سوخت و مواد مصرفی مورد نیاز برای انجام کار و حمل آنها به پای □ □ □ □ □ □ □ □ قیمت ردیف ها منظور شده است.

۴. از بهای ردیف های استقرار لوله در کانال، جهت بیرون آوردن لوله از داخل کانال استفاده می گردد .

۵. بهای ردیف های این فصل مربوط به انواع لوله های فولادی 5L □ □ 5LX □ □ 65LX5 می □ □ .

۶. چنانچه برای برش لوله نیاز به تخلیه مواد و گاززدایی باشد و این کار در عهده پیمانکار قرار گیرد، بهای آن جداگانه محاسبه می □ □ .

فصل هشتم - برش لوله و استقرار لوله

ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	بهای کل (ریال)
۱	برش لوله فولادی به قطر تا ۱۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۲	برش لوله فولادی به قطر از ۱۰۰ تا ۱۵۰	متر	۱۵۰۰۰۰۰	
۳	برش لوله فولادی به قطر ۱۵۰	متر	۲۰۰۰۰۰۰	
۴	برش لوله فولادی به قطر ۲۰۰	متر	۲۵۰۰۰۰۰	
۵	برش لوله فولادی به قطر ۲۵۰	متر	۳۰۰۰۰۰۰	
۶	برش لوله فولادی به قطر ۳۰۰	متر	۳۵۰۰۰۰۰	
۷	برش لوله فولادی به قطر ۳۵۰	متر	۴۰۰۰۰۰۰	
۸	برش لوله فولادی به قطر ۴۰۰	متر	۴۵۰۰۰۰۰	
۹	برش لوله فولادی به قطر ۴۵۰	متر	۵۰۰۰۰۰۰	
۱۰	برش لوله فولادی به قطر ۵۰۰	متر	۵۵۰۰۰۰۰	
۱۱	برش لوله فولادی به قطر ۵۵۰	متر	۶۰۰۰۰۰۰	
۱۲	برش لوله فولادی به قطر ۶۰۰	متر	۶۵۰۰۰۰۰	
۱۳	برش لوله فولادی به قطر ۶۵۰	متر	۷۰۰۰۰۰۰	
۱۴	برش لوله فولادی به قطر ۷۰۰	متر	۷۵۰۰۰۰۰	
۱۵	برش لوله فولادی به قطر ۷۵۰	متر	۸۰۰۰۰۰۰	
۱۶	برش لوله فولادی به قطر ۸۰۰	متر	۸۵۰۰۰۰۰	
۱۷	برش لوله فولادی به قطر ۸۵۰	متر	۹۰۰۰۰۰۰	
۱۸	برش لوله فولادی به قطر ۹۰۰	متر	۹۵۰۰۰۰۰	
۱۹	برش لوله فولادی به قطر ۹۵۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۲۰	برش لوله فولادی به قطر ۱۰۰۰	متر	۱۰۵۰۰۰۰	
۲۱	برش لوله پلی اتیلن منفرد از ۱۰۰ میلیمتر تا ۱۵۰ میلیمتر	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۲۲	برش لوله پلی اتیلن منفرد از ۱۵۰ میلیمتر تا ۲۰۰ میلیمتر	متر	۱۵۰۰۰۰۰	
۲۳	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله تا ۱۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۲۴	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله از ۱۰۰ تا ۱۵۰	متر	۱۵۰۰۰۰۰	
۲۵	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۱۵۰	متر	۲۰۰۰۰۰۰	
۲۶	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۲۰۰	متر	۲۵۰۰۰۰۰	
۲۷	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۲۵۰	متر	۳۰۰۰۰۰۰	
۲۸	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۳۰۰	متر	۳۵۰۰۰۰۰	
۲۹	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۳۵۰	متر	۴۰۰۰۰۰۰	
۳۰	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۴۰۰	متر	۴۵۰۰۰۰۰	
۳۱	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۴۵۰	متر	۵۰۰۰۰۰۰	
۳۲	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۵۰۰	متر	۵۵۰۰۰۰۰	
۳۳	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۵۵۰	متر	۶۰۰۰۰۰۰	
۳۴	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۶۰۰	متر	۶۵۰۰۰۰۰	
۳۵	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۶۵۰	متر	۷۰۰۰۰۰۰	
۳۶	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۷۰۰	متر	۷۵۰۰۰۰۰	
۳۷	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۷۵۰	متر	۸۰۰۰۰۰۰	
۳۸	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۸۰۰	متر	۸۵۰۰۰۰۰	
۳۹	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۸۵۰	متر	۹۰۰۰۰۰۰	
۴۰	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۹۰۰	متر	۹۵۰۰۰۰۰	
۴۱	استقرار لوله در کانال (آماده اتصال نهایی) برای لوله ۹۵۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۴۲	استقرار لوله پلی اتیلن به قطر تا ۱۰۰ میلیمتر (آماده برای اتصال)	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۴۳	استقرار لوله پلی اتیلن به قطر از ۱۰۰ میلیمتر تا ۱۵۰ میلیمتر (آماده برای اتصال)	متر	۱۵۰۰۰۰۰	

□ □ □ □ □

- هزینه استقرار، جابجایی لازم، به کارگیری و تامین افراد متخصص و غیر متخصص، ماشین آلات، ابزار کار و مواد مصرفی عمومی مورد نیاز برای اجرای هر يك از عملیات، در قیمت ردیف‌های مربوط منظور شده است.
- بهای مصالحی که تامین آن در تعهد کارفرماست در بهای ردیف ها منظور نشده است. لیکن هزینه ای انبار کردن این اجناس در محل مناسب و نگهداری در شرایط مطلوب حمل از انبار کارگاه به پای کار و تمام هزینه هایی از این قبیل در بهای ردیف ۱ منظور □ □ □ □ □.
- هزینه های مربوط به تعمیر عایق در محل های اتصال کابل به لوله در بهای ردیف‌های مربوط منظور شده است .
- عملیات حفاری ردیف ای این فصل در زمین غیر سنگی در نظر گرفته شده است چنانچه حفاری در زمین سنگی انجام گیرد، هزینه اضافی آن با استفاده از فصل مربوط محاسبه می‌رود.
۵. در ردیف های این فصل مصالحی مانند آندهای فدا شونده دایم، پودر کدولد، کابل‌های مورد نیاز، هندی کپ، اتصالات، ذغال کک و روغن ترانس رکتیفایر و لوازم برقی منظور نگردیده است.
- کلیه لوازم اندازه‌گیری و قرائت بایستی کالیبره بوده و هزینه کالیبراسیون این لوازم در ردیف های این فصل منظور گردیده است.
- هزینه های مربوط به تهیه و ارایه گزارشات مربوط در ردیف ای این فصل منظور شده است.
- هزینه های باز و بست کردن اتصالات و کابل های مربوط به آندها و بالا کشیدن آندها و متعلقات مربوط از داخل چاه آبی و تعویض آندها و نصب مجدد و قرار دادن در چاه در ردیف‌های مربوط منظور گردیده است.
- در ردیف های این فصل هزینه‌های بابت تعمیر ترانس رکتیفایر منظور نشده است.
۱۰. هزینه های عملیات برش و پخ، جوشکاری، رادیوگرافی، زنگ زدایی، عایقکاری و تمام کارهای مکانیکی در ردیف های تعویض اتصال عایقی منظور شده است.

□ □ □ □ □

- [illegible]

فصل دهم- عملیات خاکی، نمایان سازی، همسطح سازی حوضچه ها

ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	بهای کل (ریال)
۱	نمودن در کنار کانال، بارگیری، حمل و تخلیه	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۲	اضافه بها نسبت به ردیف فوق به ازای هر سانت اضافه ضخامت سانت-کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود.	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۳	طول هر خط برش) سانت(اندازه گیری بر حسب	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۴	اضافه بها نسبت به ردیف فوق به ازای هر سانت اضافه ضخامت سانت(اندازه گیری بر حسب طول هر خط برش)کسر سانتیمتر به تناسب محاسبه می شود.	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۵	تخریب انواع بتن غیر مسلح با هر عیان سیمان	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۶	تخریب انواع بتن مسلح با هر عیار سیمان و بریدن میلگرد	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۷	برچیدن کف آجری با موزاییک با هر نوع ملات و توده نمودن در کنار کانال، بارگیری، حمل و تخلیه در محل مجاز	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۸	حفر کانال در زمین غیر سنگی با وسایل دستی تا عمق ۱ متر ریختن خاک های کنده شده در کنار کانال	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۹	حفر کانال در زمین سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با وسایل دستی و	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۰	حفر کانال در زمین لجنی با وسایل دستی تا عمق ۱ متر خاک های کنده شده در کنار کانال	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۱	اضافه بها به حفاری کانال به روش دستی، در صورتی که عمق کانال بیش از ۱ متر باشد برای حجم واقع بین ۱ تا ۱ متر دو بار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۲	اضافه بهای حفاری کانال به روش دستی در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین اجرای کار به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۳	حفر کانال در زمین غیرسنگی با وسایل ماشینی تا عمق ۱ متر ریختن خاکهای کنده شده در کنار کانال	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۴	حفر کانال در زمین سنگی یا قطعات بزرگ سنگ با بیل مکانیکی و چکش هیدرولیکی تا عمق ۱ متر	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۵	حفر کانال در زمین لجنی با وسایل ماشینی تا عمق ۱ متر خاکهای کنده شده در کنار کانال	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۶	اضافه بهای به حفاری کانال به روش ماشینی، در صورتی که عمق کانال بیش از ۱ متر باشد برای حجم واقع بین ۱ تا ۱ متر دوبار و به همین ترتیب برای عمق های بیشتر	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۷	اضافه بهای به حفاری کانال به روش ماشینی در صورتی که عملیات پایین تر از سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین اجرای کار، به کار بردن تلمبه موتوری ضروری باشد	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۸	تهیه خاک مناسب شامل کندن، بارگیری، حمل تا ۱ کیلومتر از مرکز	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۱۹	تهیه ماسه بادی، شامل کندن بارگیری و حمل تا ۱ کیلومتر و باراندازی در کنار کانال	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۲۰	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی، غیرلجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۱ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۲۱	اضافه بها به ردیف فوق برای ۱ متر حمل اضافی با وسایل دستی و	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۲۲	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک های توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱ کیلومتری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۲۳	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده وقتی که فاصله حمل بیش از ۱ کیلومتر به ازای هر کیلومتر.	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰	
۲۴	تهیه و نصب دال بتنی و پیش ساخته (مسلح) با عیار ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب برای دال روی کانال ها، نهرها و یا به عنوان پل روی جوی ها و موارد مشابه.	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	

فصل دهم- عملیات خاکی، نمایان سازی، همسطح سازی حوضچه ها

ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	تعداد	بهای کل (ریال)
۱	بازسازی سطح کانال با موزاییک ایرانی با ملات ماسه سیمان یک به یک	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۲	ریختن خاک ها یا مصالح سنگ موجود در کنار پی ها گودها و کانال ها به درون پی ها گودها و کانال ها در قشرهای حداکثر ۱۰ سانتیمتر در هر عمق و ارتفاع و پخش و تسطیح لازم.	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۳	آب پاشی و کوبیدن خاک های پخش شده در قشرهای حداکثر ۱۰ سانتیمتر تراکم ۱۰ درصد طبق مشخصات فنی	متر مکعب	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۴	شناسایی و نمایان سازی دریاچه حوضچه شیرهای مدفون ۱۰۰۰ میل و اینچ و شیرهای پلی اتیلن ۱۰۰۰ میل و نقاط اندازه گیری پتانسیل که روی آنها را اسفالت و غیره پوشانده باشد و حمل مواد زائد به محل های مجاز.	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۵	شناسایی و نمایان سازی دریاچه حوضچه شیرهای منهول شبکه، خطوط تغذیه و هواکش ها، تخریب اسفالت و غیره روی دریاچه و جمع اوری و حمل و تخلیه نخاله های حاصله به محل های مجاز .	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰		
۶	همسطح سازی حوضچه ها شامل : برش آسفالت یا بتن و کندن اطراف و بیرون آوردن حوضچه و حمل مواد زائد به محل مجاز و زیرسازی و نصب مجدد آن ، تهیه مصالح ، بازسازی اطراف آن و پخش و کوبیدن آسفالت یا بتن برای شیرهای به قطر ۱۰۰۰ میل و ۱۰۰۰ میلیمتر و نقاط اندازه گیری پتانسیل بطور کامل.	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۷	تهیه مصالح، ساخت و نصب حوضچه بتنی برای شیرهای ۱۰۰۰ میلیمتری و ۱۰۰۰ الی ۱۰۰۰۰ میلیمتر SC-6966/B طبق مشخصات فنی بطور کامل.	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۸	تهیه مصالح ساخت و نصب حوضچه بتنی نقاط آزمایش پتانسیل و اتصال عایقی و کابل کشی و اتصال کابل به لوله ، طبق نقشه SP-6026/B با نصب قاب و دریاچه چدنی یا کامپوزیت طبق مشخصات فنی بطور کامل	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۹	حفاری اطراف حوضچه شیرهای مدفون تا زیرشیر(جهت تعمیرات شیر)، شامل برداشتن حوضچه بتنی و نصب مجدد آن و خاکریزی ، آبپاشی و کوبیدن اطراف آن و تهیه مصالح، ترمیم و زیرسازی و آسفالت یا بتن و تمیزکاری و حمل مواد زائد به محل مجاز .	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۰	حفاری اطراف حوضچه شیرهای مدفون تا روی شیر(جهت تعمیرات اسپندل، تلسکوپی و میله گریس خور)، شامل برداشتن حوضچه بتنی و نصب مجدد آن و خاکریزی ، آبپاشی و کوبیدن اطراف آن و تهیه مصالح، ترمیم و زیرسازی و آسفالت یا بتن و تمیزکاری و حمل مواد زائد به محل مجاز .	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۱	تهیه مصالح ساخت و نصب علائم نشان دهنده موقعیت شیرها و نقاط آزمایش پتانسیل ولوله ها طبق نقشه و مشخصات فنی بطور line marker-sm-6021: no/-9	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۲	تهیه مصالح و ساخت و نصب تابلوی نشان دهنده خطوط لوله(مارکر پلیت) طبق نقشه شماره: sm-6021/no	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۳	تهیه مصالح و ساخت و نصب تابلوی نشان دهنده خطوط لوله(مارکر) (sm-6021/no :تابلوی ۱۰۰۰ میل و ۱۰۰۰۰ میل)	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۴	تهیه مصالح و انجام عملیات آسفالت یا بتن ریزی اطراف دریاچه حوضچه شیرهای ۱۰۰۰ میل و ۱۰۰۰۰ میلیمتری یا نقاط اندازه گیری پتانسیل تخریب شده و حمل مواد زائد به محل مجاز	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۵	همسطح سازی حوضچه شیرهای ۱۰۰۰ میل و ۱۰۰۰۰ میل sc-6118/a دارای یک دریاچه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۶	همسطح سازی حوضچه شیرهای ۱۰۰۰ میل و ۱۰۰۰۰ میل هواکش در طرفین این حوضچه دارای یک دریاچه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ sc-6117/a	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		
۱۷	همسطح سازی حوضچه شیرهای ۱۰۰۰ میل و ۱۰۰۰۰ میل و دو هواکش در طرفین این حوضچه دارای یک دریاچه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ sc-6063 و ۱۰۰*۱۰۰ sc-6062	متر	۱۰۰۰۰۰۰۰۰		

فصل دهم- عملیات خاکی، نمایان سازی، همسطح سازی حوضچه ها

ردیف	شرح	واحد	بهای واحد ریال	بهای کل (ریال)
۱	همسطح سازی حوضچه شیرهای ۱۰۰ سانتی متر و دو هواکش در طرفین این حوضچه دارای یک درجه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانت و چهار درجه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانت sc-6116 و sc-6064.	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰	
۲	همسطح سازی حوضچه شیرهای ۱۰۰ سانتی متر و دو هواکش در طرفین این حوضچه دارای یک درجه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانت و چهار درجه به ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانت sc-6065a.	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰	
۳	تخلیه آب و لجن و خاک موجود در حوضچه های منهول و حمل به محل مجاز و تمیزکاری و نظافت داخل حوضچه.	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰	
۴	تهیه مصالح و احیای چاهک نفوذ آب داخل حوضچه های منهول و حمل مواد زائد به محل مجاز مطابق نقشه های استاندارد.	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰	
۵	تهیه مصالح، ساخت و نصب قاب و درجه حوضچه با ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر (شامل: پلیت، بتون، جوشکاری و....) بطور کامل. طبق sc-6032/a.	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰	
۶	تهیه مصالح، ساخت و نصب قاب و درجه حوضچه با ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ متر (شامل: پلیت، بتون، جوشکاری و....) طبق نقشه sc-6065.	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰	
۷	تهیه مصالح، ساخت و نصب قاب و درجه مربوط به هواکش حوضچه های شیر بطور کامل.	مترمربع	۱۰۰۰۰۰۰	

□ □ □ □ □

- . انجام کارهای این فصل پس از اتمام کار لوله گذاری شهری و آزمایش آن انجام می شود. لذا ممکن است بین اجرای این دو قسمت کار اختلاف زمانی وجود داشته باشد و برای لوله گذاری انشعاب احتیاج به حفاری جدید و برداشتن عایق قسمتی از لوله شبکه و تمیزکاری آن و عایق کاری مجدد پس از نصب سه راه مخصوص انشعاب باشد. در نتیجه گروه نصب انشعاب شامل افراد و تجهیزات مورد نیاز بوده که بر حسب مورد در ردیفهای این فصل منظور شده است.
- . کلیه عملیات نصب انشعابات فلزی طبق نقشه SM-6007 و مشخصات فنی آن و همچنین کلیه عملیات نصب انشعابات پلیاتیلن □ □ □ □ □ □ □ □ SM-6231 □ SM-6230 □ SC-7040 □ SC-6959 و مشخصات فنی آن انجام میگیرد.
- . در نرخ های این فصل هزینه کارهای خاکی و مکانیکی منظور شده است
- . کلیه هزینه مربوط به تهیه ماشین آلات، ابزار مخصوص و مصالح مندرج در ردیف های مربوط و نفقات در نرخ ردیف های این فصل □ □ □ □ □ □ □ □.
- . در نرخ های این فصل هزینه مربوط به آزمایش انشعاب منظور شده است .
- . در این فصل زمین از نوع غیر سنگی میباشد.
- . در نرخ عملیات تی سرویس (TEE SERVICE) صعوبت ناشی از عملیات خاکی و مکانیکی منظور شده است.
- . جهت محاسبه بهای عملیات تخریب آسفالت، بتن و موزاییک از فصل عملیات خاکی استفاده میگردد.
- . کلیه شرح عملیات در این فصل مربوط به انشعابات جدید پراکنده و تعمیر انشعابات میباشد و استفاده از نرخ های این فصل برای سایر عملیات گاز رسانی مجاز نمیشود.
- ۱۰. هزینه تهیه، بارگیری، حمل و نصب لوله PVC غلاف، درپوش لاستیکی و نگهدارنده TF در بهای ردیف های این فصل منظور شده □ □ □.
- ۱۱. هزینه تهیه کروکی انشعابات در ردیف های این فصل منظور شده است.

فصل یازدهم- انشعابات خانگی و تجاری

ردیف	شرح کار	واحد	بهای واحد ریال	بهای کل (ریال)
۱	عملیات تعمیر کف خواب انشعابات گازدار ۴٪ یا ۵ اینچ فولادی شامل عملیات خاکی و مکانیکی بطور کامل به انضمام تی سرویس	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۲	عملیات تعمیر کف خواب انشعابات گازدار ۵ اینچ فولادی شامل عملیات خاکی و مکانیکی بطور کامل به انضمام تی سرویس	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۳	عملیات جابجایی عمودی علمك گازدار ۴٪ یا ۵ اینچ فولادی شامل عملیات خاکی و مکانیکی بدون عملیات کف خواب طبق نقشه های SC-7040 و SM-6007	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۴	عملیات جابجایی عمودی علمك گازدار ۵ اینچ فولادی شامل عملیات خاکی و مکانیکی بدون عملیات کف خواب طبق نقشه های SM-6231 در دیوار غیرسنگی و بازسازی شیار بطور کامل	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۵	عملیات جمع آوری انشعابات فولادی/پلی اتیلن، قسمت عمودی و افقی علمك شامل عملیات خاکی و مکانیکی طبق نقشه های SC-7040 و SM-6007	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۶	تغییرات لوله کشی داخلی قبل از کنتور مشترکین در هر سایز جابجایی رابزر-ونصب تجهیزات و تزریق گاز مشترکینی که انشعاب آن ها با چندقلو باشد و به علت تقاضای یکی از دو مشترک سیستم لوله کشی دیگری بعد از جابجایی تغییر می یابد.	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۷	عملیات جمع آوری شیر پیاده رو انشعابات فولادی شامل کلیه عملیات خاکی و مکانیکی همراه با جایگزینی لوله ۴ اینچ (نیپل) بطور تقریبی ۵ سانت بجای شیر جمع آوری شده و تحویل به انبار	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۸	تعویض علمك بر اثر خسارت و آسیب دیدن شامل حفاری پای علمك. محل تی سرویس. پایین دادن مغزی تی سرویس. برش علمك خسارت دیده قبل از زانو. ساخت و نصب علمی جدید. جوشکاری و پر کردن محل های حفاری شده مطابق مشخصات فنی به همراه تهیه لوله گالوانیزه و بست ها در پوش های مربوطه طبق نقشه SC-7040 و SM-6007.	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۹	عملیات نصب کف خواب فولادی مازاد بر نقشه استاندارد شامل عملیات خاکی و مکانیکی بطور کامل.	متر	۱۰۰۰۰۰۰	
۱۰	عملیات نصب کف خواب پلی اتیلن مازاد بر نقشه استاندارد شامل عملیات خاکی و مکانیکی بطور کامل.	متر	۱۰۰۰۰۰۰	

تعمیرات

در ردیف های این فصل بهای تامین مصالح و اتصالات منظور نشده است.

هزینه نفرت، ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت بارگیری، حمل و باراندازی، نصب و تعویض کنتور و رگولاتور در ردیف های این فصل درج شده است.

بهای مسکونی هزینه های نصب يك عدد رگولاتور و دو عدد کنتور از ردیف مربوط و مازاد بر آن بشرح ذیل پرداخت می شود.

از ۳ تا ۶ عدد کنتور ۹۰ درصد مبلغ مربوط به نصب کنتور تکی به تعداد کنتورهای نصب شده.
از ۷ تا ۱۲ عدد کنتور ۸۰ درصد مبلغ مربوط به نصب کنتور تکی به تعداد کنتورهای نصب شده.
از ۱۳ عدد کنتور به بالا ۷۰ درصد مبلغ مربوط به نصب کنتور تکی به تعداد کنتورهای نصب شده.

تهیه سیم و سرب و دستگاه پلمپ به عهده کارفرما می باشد.

فصل دوازدهم- تعویض و نصب تجهیزات کنتور و رگلاتور					
بهای کل (ریال)	مقدار	بهای واحد ریال	واحد	شرح	واحد
		متر	متر	عملیات اصلاح محل نصب کنتور(در صورت نیاز به تعویض کنتور یا تغییر در سیستم) شامل برشکاری، جوشکاری، رنگ آمیزی و نصب اتصالات مربوط جهت کنتور G25.	متر
		متر	متر	عملیات اصلاح محل نصب کنتور(در صورت نیاز به تعویض کنتور یا تغییر در سیستم) شامل برشکاری، جوشکاری، رنگ آمیزی و نصب اتصالات مربوط جهت کنتور G40 و G100.	متر

□ □ □ □ □

- تعاریف و اصطلاحات به کار برده شده در این فصل مطابق تعاریف سازمان نقشه برداری کشوری می باشد.
- هزینه های برداشت مختصات علمک، شیر، نقاط اندازه گیری و دیگر عوارض گازی مشهود و برداشت مسیر لوله از روی ترمیم آسفالت، تیر چراغ برق و تلفن و درب املاک و راستای طولی جوی ها و پل ها در ردیف های ۶۳۱۳۰۲۰۰۵ و ۶۳۱۳۰۲۰۰۶ لحاظ گردیده و هزینه دیگری تعلق نمی گیرد.
- تهیه نقشه ۱/۲۰۰ در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۰۶ صرفاً برای مکان هایی است که جزئیات مورد نیاز محل (از قبیل تداخل لوله ها) در نقشه ۱/۲۰۰ تهیه شده گویا نمی باشد.
- در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۰۷ عکس برداری هوایی با پهپاد، صرفاً برای مناطقی است که با مقایسه نقشه های اولیه با تصاویر ماهواره ای آرشیو ، تغییرات ساخت و ساز زیاد ایجاد شده باشد.
- در برآورد و محاسبه مقدار ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۰۷ صرفاً مساحت پارسل، میدان، بلوار و فضای سبز ملاک عمل بوده و معابر لحاظ نمی شود.
- با احتساب ردیف های ۶۳۱۳۰۲۰۰۹ و ۶۳۱۳۰۴۰۰۱ ، ردیف های ۶۳۱۳۰۲۰۰۵ و ۶۳۱۳۰۲۰۰۶ برای کارهای متناظر قابل پرداخت نمی شود.
- دستورالعمل های "تهیه بیلت و ازبیلت" و "مدل داده" که از طرف شرکت ملی گاز ایران ابلاغ گردیده است حسب مورد ملاک محاسبه در این فصل می باشد.
- مبنای محاسبه در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۱۱ ، مقدار متناظر طول نقشه اسکن شده می باشد.
- هزینه های برش نقشه و چسباندن در آلوم اولیه در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۱۱ منظور گردیده است.
- منظور از واحد عدد در ردیف های ۶۳۱۳۰۳۰۰۵ و ۶۳۱۳۰۴۰۰۵ ، فیلد اطلاعات توصیفی طبق دستورالعمل مدل داده می باشد.
- ردیف ۶۳۱۳۰۴۰۰۵ فیلدهای توصیفی عمومی مشمول (موضوع ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۱۲) و فیلدهایی که نرم افزار به صورت اتوماتیک تولید می کند، نمی باشد.
- ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۰۵ شامل به روز رسانی محدوده املاک در نقشه های پایه (بیلت) با استفاده از تصاویر ماهواره (پارسل) مد نظر در تهیه نقشه های بیلت بوده و هزینه آن در قیمت تهیه بیلت پیش بینی شده است.
- در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۰۵ و ۶۳۱۳۰۲۰۰۶ سیستم مختصات و بیضوی نقشه های بیلت UTM(WGS-84) و فرمت فایل خروجی Schematic در نرم افزارهای ArcGIS و AutoCad Map در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۱۳ منظور شده است.
- مبنای محاسبه نقشه های ازبیلت در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۱۰ طول سطح افق مسیر لوله گذاری می باشد.
- هزینه شیت بندی و چاپ نقشه ها به لحاظ از بین رفتن مختصات زمین مرجع نقشه در قسمت Layout نقشه و با تعریف الگو و قالب نمایش نقشه با دستورات Xref و Xclip یا ابزار Data Driven Pages Production Mapping و تولید نقشه های شماتیک با Schematic در نرم افزارهای ArcGIS و AutoCad Map در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۱۳ منظور شده است.
- هزینه انجام عملیات شماره گذاری شیت، ترسیم خط برش، شماره شیت در رجوع به نقشه بعد، گریدبندی و خطوط متساوی البعد، ترسیم جهت شمال و آدرس نویسی و گویا سازی و اصلاح نمادهای نقشه و تکمیل و ترسیم راهنمای نقشه و فرا داده در Layout در ردیف ۶۳۱۳۰۲۰۱۰ منظور شده است.
- در کلیه ردیف های این فصل هزینه تهیه مصالح مانند لوازم التحریر، انواع کاغذ و سیستم های رایانه ای و لوازم جانبی و هزینه تهیه لوح فشرده مورد نیاز برای انجام کار منظور شده است.

فصل سیزدهم- نقشه برداری

ردیف	نام پروژه	موضوع	بهای واحد ریال	تعداد	(بهای کل (ریال
1	پیاده کردن مسیر و رنگ ریزی	معماری	1000000	1	1000000
2	ترسیم نقشه های کار اجرا شده تعمیراتی از روی کروکی بر روی نقشه های خام (Built) رقومی معابر با مقیاس های 1:100000 و 1:50000 طبق استانداردها و مشخصات فنی	معماری	1000000	1	1000000
3	اصلاح شیت نقشه ها ازبیلت تایید شده جهت درج در آلبوم موجود منطقه مورد نظر و ارایه آن در دو نسخه.	معماری	1000000	1	1000000
4	صحت سنجی و بروزرسانی نقشه های ازبیلت رقومی یکپارچه موجود دارای اسکلت استاندارد و زمین مرجع نمودن اولیه به کمک تصاویر ماهواره در مرحله اول و تدقیق نهایی با برداشت نقاط کنترلی GPS مولتی فرکانس	معماری	1000000	1	1000000
5	صحت سنجی و زمین مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه های ازبیلت رقومی یکپارچه فاقد اسکلت استاندارد (مانند چرخش و جابجایی عوارض) به کمک تصاویر ماهواره در مرحله اول و تدقیق نهایی با برداشت نقاط کنترلی GPS مولتی فرکانس	معماری	1000000	1	1000000
6	صحت سنجی و زمین مرجع نمودن و بروزرسانی نقشه های ازبیلت رقومی شیت بندی شده به کمک تصاویر ماهواره ای و تدقیق نهایی با برداشت نقاط کنترلی GPS مولتی فرکانس	معماری	1000000	1	1000000
7	اضافه بها به ردیف های 1 تا 6 و بلوکهای اتوکد مطابق دستورالعمل تهیه بیلت و ازبیلت گازرسانی	معماری	1000000	1	1000000
8	انجام عملیات نقشه برداری، کارتوگرافی (نقشه کشی) بمنظور تهیه نقشه بیلت (نقشه خام) به مقیاس 1:50000 / گازرسانی بصورت زمین مرجع و ترسیم پارسل با استفاده از تصاویر ماهواره مطابق با استاندارد 1:50000	معماری	1000000	1	1000000
9	انجام عملیات نقشه برداری، کارتوگرافی (نقشه کشی) بمنظور تهیه نقشه بیلت (نقشه خام) به مقیاس 1:50000 / گازرسانی بصورت زمین مرجع همراه با ترسیم پارسل املاک با استفاده از تصاویر ماهواره و استاندارد 1:50000	معماری	1000000	1	1000000
10	عملیات تهیه عکسهای ارتوفوتو با پهباد با اندازه پیکسل زمینی 10cm طبق دستورالعمل فوتوگرامتری سازمان نقشه برداری کشور	هکتار	10000000	1	10000000
11	روز آمد سازی نقشه های پایه 1:50000 / سازمان نقشه برداری یا دیگر ارگانها، با استفاده از عکس های هوایی (ارتوفتو شده) با پهباد و ترسیم پارسل، بلوار، میدان و فضای سبز	هکتار	10000000	1	10000000
12	روز آمد سازی نقشه های پایه 1:50000 / سازمان نقشه برداری یا دیگر ارگانها، به روش نقشه برداری مستقیم زمینی و ترسیم پارسل با استفاده از تصاویر ماهواره ای	هکتار	10000000	1	10000000
13	انجام کارتوگرافی (نقشه کشی) و داده آمایی (برداشت اطلاعات توصیفی از اسناد موجود) جهت تهیه نقشه ازبیلت با استفاده از کروکی های اجرایی و ازبیلتهای کاغذی و یا با استفاده از نتایج اشکارسازی (لوله یاب یا سونداژ) بر روی نقشه بیلت مطابق با استاندارد 1:50000	معماری	1000000	1	1000000
14	ایجاد بانک اطلاعات مکانی و توصیفی همراه با اتصال به اسناد ذخیره سازی شده (نقشه های اسکن شده و فایل های رقومی و تصویر اسکن علمک و کروکی) در آرشیو الکترونیکی (شامل کدگذاری و قابلیت جستجو) طبق دستورالعمل	معماری	10000000	1	10000000
15	انجام عملیات آماده سازی و GISready نمودن نقشه ها (حذف خطاهای توپولوژیک شبکه و ایجاد Geometric Network و کنترل تمام Connectivity ها و تهیه Geodatabase از نقشه های Network و اطلاعات توصیفی عمومی (سایز، جنس، فشار) و ذخیره سازی در پایگاه داده اطلاعات مکانی)	معماری	10000000	1	10000000
16	شیت بندی نقشه های ازبیلت 1:50000 / 1:10000 و 1:50000 طول حداکثر 1 متر و ترسیم نقشه 1:50000 Location Map و 1:50000 Key Map Layout ، گویا سازی، ترسیم راهنما و تکمیل اطلاعات فراداده همراه با ترسیم جزئیات و مقطع طولی در صورت نیاز و خط برش و شماره گذاری شیت نقشه همراه با تهیه چاپ دو سری 1:50000 و 1:10000 و 1:50000	معماری	10000000	1	10000000

دستور العمل تجهیز و برچیدن کارگاه

این دستورالعمل به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهیه شده است، از این رو، برای کارهای مربوط به هر رشته، باید تناسب ماهیت و نیاز آن کار، مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

۱- تعاریف

□-۱ تجهیز کارگاه عبارت است از عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی است که پیمانکار باید برای دوره اجرا انجام دهد، تا آغاز و همچنین انجام عملیات موضوع پیمان، مطابق مشخصات فنی و برنامه زمانبندی پیمان، میسر شود.

□-۲ □ □ □ □ □ □ های پشتیبانی، به ساختمان‌هایی گفته می‌شود که برای پشتیبانی عملیات اجرایی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، مانند □ □ □ □ □ □ های سر پوشیده، شامل کارگاه‌های تاسیساتی، آهنگری، نجاری، آرما توربینی، باتری‌سازی، صافکاری، نقاشی، ساخت قطعات پیش ساخته و مانند آن، تعمیرگاه‌های سروپوشیده ماشین‌الات، انبارهای سروپوشیده، انبارهای مواد منفجره، آزمایشگاه پیمانکار، اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق، ایستگاه سوخت رسانی.

قرار گیرد، مانند دفتر کار، نمازخانه، مهمان‌خانه، آشپزخانه، نانوایی، فروشگاه، درمانگاه، رختشویخانه، تلفن‌خانه، بارکینگ‌های سرپوشیده.

۴- محوطه سازی شامل خیابان بندی، سیستم جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب، ایجاد خاک ریز و کانال‌های هدایت آب و تمهیدات دیگر برای حفاظت کارگاه در مقابل سیل، فضای سبز، انبارهای رو باز، زمین‌های ورزشی، پارکینگ‌های رو باز، حصارکشی، تامین روشنایی محوطه، تامین تجهیزات ایمنی و حفاظت و کارهای مشابه است.

۵- منظور از ورودی کارگاه، محل یا محل‌هایی از کارگاه است که در آن آب، برق، گاز و مخازرات مورد نیاز اجرای کار، از سوی کارفرما و تامین و تحویل پیمانکار می‌شود. مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هر يك از نیازهای پیش گفته، در شرایط خصوصی پیمان تعیین می‌گردد.

۶- انبار کارگاه، محل یا محلهایی از کارگاه است که با توجه به طرح جانمایی تجهیز کارگاه، برای نگهداری و حفاظت مصالح با رعایت □□□□□□□□های مربوط از آنها استفاده می‌گردد.

□-V راه دسترسی راهی است که یکی از راه های موجود کشور را به کارگاه وصل کند.

□-□ □□□ های سروسر، راه هایی است که برای دسترسی به محل اجرای عملیات احداث می □□.

□ □ □□ های ارتباطی، راه‌هایی هستند که معادن مصالح، منابع آب، محل قرضه مصالح، انبار مواد سوزان و مانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راه‌های دیگر، به محل اجرای عملیات وصل می‌کند.

□-۱۰ راه انحرافی، راهی است که برای تأمین تردد وسایل نقلیه عمومی که قبلاً از مسیر موجود انجام می‌شد، اما به علت انجام عملیات موضوع پیمان قطع شده است، احداث شود.

□۱۱- منظور از تامین در شرح ردیف‌های تجهیز و برچیدن کارگاه، فراهم کردن ساختمان‌ها، تاسیسات و همچنین ماشین □□ □□ □□ □□
احداث يا نصب كارگاه يا در اخذ گرفتن آنها از امكانات موجود در محل، به صورت خريد خدمات يا اجاره و همچنين، اقدام‌هاي مربوط به نگهداري و بهره‌برداري از آن‌هاست.

۱۲- برچیدن کارگاه، عبارت است از جمع آوری مصالح، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مصالح، تجهیزات، ماشین آلات، و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه، تسطیح، تمیز کردن و در صورت لزوم به شکل اول بر گرداندن زمین ها و محل‌های تحویلی کارفرما طبق

۲- روش تهیه برآورد

□ ۱ مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد باید با توجه به شرایط و نیاز هر کار و همچنین روش انتخاب شده برای اجرای آن، اقتضای ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و بر مبنای آن، هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست، بر حسب قیمت های محل اجرای عملیات و با منظور نمودن هزینه های بالاسری به صورت مقطوع برآورد کرده و در برابر ردیف های مورد نظر درج نماید. و چنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد، آن را در اسناد مناقصه و پیمان پیش بینی کند. برای ساختمان هایی که احداث می شود، ارزش مصالح بازیافتی، از هزینه احداث کسر شده و حاصل به عنوان برآورد آن منظور می شود. در مورد ساختمان های پیش ساخته، مانند کاروان ها و قطعات پیش ساخته ساختمان ها، مانند قاب های فلزی، هزینه حمل و نصب، استهلاک و سرمایه گذاری آن ها، در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه منظور می شود. در پیمان هایی که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود، تنها يك فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه برای كل، کار تهیه می □□□.

□ □ □ □ □ □ □ □ ها، تاسیسات و راه هایی که در برآورد هزینه های تجهیز و برجیدن کارگاه منظور می گردد، به صورت موقت و برای دوره اجرا در نظر گرفته نمی شود. به منظور تقلیل هزینه های تجهیز کارگاه، با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبی یا زیربنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پیش بینی شده است و در دوره اجرا نیاز خواهد بود، از تجهیزات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده می شود و این موضوع در اسناد و مدارک پیمان درج شود. در این حالت، هزینه آن ها با استفاده از فهرست های بهای واحد رشته مربوط محاسبه و در برآورد هزینه اجرای کار منظور می شود. چنانچه برای تامین آب، برق، گاز، مخابرات و راه های کارگاه یا تامین ساختمان های مسکونی، اداری، پشتیبانی و سایر موارد، از تجهیزات جنبی یا زیر بنایی که برای دوران بهره برداری از طرح پیش بینی می شود استفاده گردد، با توجه به این که هزینه آن ها در ردیف های فصل های مربوط پیش بینی شده است هزینه ای برای ایجاد تاسیسات یاد شده در تجهیز و برجیدن کارگاه، منظور نمی گردد و صرفاً هزینه نگهداری و بهره برداری آن ها در دوران اجرا، در هزینه تجهیز و برجیدن کارگاه منظور خواهد شد.

□-۳ نحوه تامین آب، برق و گاز و مخبرات کارگاه در دوران اجرا باید در شرایط خصوصی پیمان، مشخص شود، چنانچه برای انتقال آب و برق و گاز و برقراری ارتباط مخبراتی از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی، کانال کشی و کابل کشی برای انتقال آب و لازم باشد، باید انجام آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود.

□۴- چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد که کارهای آن شامل نصب ترانسفور ماتورها و متعلقات آن، نصب تیرهای برق، کابل کشی از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق (دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است، تعهدات کارفرما در این زمینه، به طور مشخصی در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و هزینه ای از این باب در تجهیز و بر چیدن کارگاه، منظور نخواهد شد. چنانچه تدارک برق تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن برآورد و پس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار، باقیمانده جزو هزینه ای تجهیز و بر چیدن کارگاه محسوب می □ □.

۵- در صورتی که کارفرما در نظر دارد تدارک آبرسانی تا ورودی کارگاه یا احداث چاه آب را به عهده بگیرد، در حالت استفاده از شبکه کاهی کشی آب که کارهای آن شامل اجرای خط انتقال آب از شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت هزینه های اشتراك و انشعاب آب و سایر کارهای مشابه است، یا احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق. پرداخت هزینه های برداشت آب، تعهدات کارفرما در این زمینه، در شرایط خصوصی بیمان درج شده و هزینه ای از این باب در تحویل و برچیدن کارگاه منظور نمی‌گردد.

چنانچه تدارك آب رسانی تا ورودی کارگاه با احداث چاه آب، به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن پس از کسر هزینه‌های قابل برگشت در

پایان کار، جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور خواهد شد.

۶- چنانچه برای دسترسی به کارگاه در دوره اجرا نیاز به راه دسترسی باشد، باید چگونگی احداث آن در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شود. در صورتی که بر اساس شرایط خصوصی پیمان احداث راه دسترسی به عهده کارفرما باشد، هزینه ای از این بابت در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نخواهد شد. در حالتی که احداث راه دسترسی به عهده کارفرما نباشد، هزینه آن با استفاده از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه و به صورت مقطوع در برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می □ □.

۷- با وجود این طبق شرایط عمومی پیمان تامین زمین برای تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست، چنانچه کار □ □ □ □ □ □ □ □ تمام یا بخشی از زمین تجهیز محل کارگاه توسط پیمانکار تامین شود، باید تامین زمین از طرف پیمانکار را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی کرده و هزینه اجاره آن را جزو برآورد هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نماید.

۸- به استثنای تعهدهایی که در این فهرست بها و شرایط عمومی پیمان در مورد تجهیز کارگاه به عهده کارفرما گذاشته شده است، هر نوع تسهیلات دیگری که کارفرما در نظر دارد برای تجهیز کارگاه در اختیار پیمانکار قرار دهد، باید آن را در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی □ □.

۹- هزینه تجهیز کارگاه هایی مانند تاسیسات، آهنگری، تراشکاری، نجاری، آرماتور بندی وساخت قطعات پیش ساخته، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط محاسبه شده است و از این بابت، در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه ای منظور نمی □ □.

۱۰- هزینه تجهیز تعمیرگاه های ماشین آلات در هزینه ساعتی ماشین آلات، در ردیف های فصل های مربوط در نظر گرفته شده است و از این بابت، هزینه ای در ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی □ □.

۱۱- هزینه آب و برق مصرفی برای اجرای عملیات، در بهای واحد ردیف های فصل های مربوط محاسبه شده است و از این بابت هزینه ای در ردیف تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نمی □ □.

۱۲- هزینه غذای کارمندان و کارگران پیمانکار در کارگاه، در هزینه بالاسری (هزینه مستمر کارگاه) این فهرست بها پیش بینی شده □ □.

۱۳- در کارهایی که تامین غذای کارمندان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، در کارگاه ضروری است، شمار استفاده کننده از غذا، در شرایط خصوصی پیمان تعیین شده و هزینه آن بطور مقطوع برآورد، و جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور می □ □.

۱۴- پیش بینی هزینه تامین وسیله نقلیه مورد نیاز کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه توسط پیمانکار، در برآورد هزینه اجرای عملیات مجاز نیست.

۱۵- هزینه راه های انحرافی، جزو ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه منظور نخواهد شد، حجم عملیات مربوط به راه های انحرافی، بر اساس فهرست بهای پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه محاسبه شده و مقادیر آن در فهرست بها و مقادیر کار، منظور و برآورد می □ □.

۱۶- نقشه و مشخصات ساختمان های دفاتر و محل سکونت کارکنان کار فرما و مهندسین مشاور و آزمایشگاه، در اسناد مناقصه درج شده، هزینه اجرای آن ها، با توجه به نقشه های اجرایی و مشخصات تعیین شده و به صورت مقطوع برآورد می □ □.

۱۷- جمع مبالغ مقطوع هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، بدون احتساب هزینه های مربوط به ردیف ۶۳۴۲۰۳۰۰۱ فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه، نباید از میزان تعیین شده در زیر بیشتر شود. در صورتی که در موارد استثنایی، این هزینه از حد تعیین شده، بیشتر باشد، هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، باید قبل از انجام مناقصه یا ارجاع کار به صورت ترک مناقصه به تصویب معاونت امور مهندسی برسد.

۱- □ □- کار های مربوط به فهرست بهای پایه رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز به میزان ۶ درصد مبلغ برآورد هزینه اجرای کار بدون هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه.

۳- شرایط کلی

۱- پیمانکار موظف است با توجه به برنامه زمان بندی شده تجهیز کارگاه و قبل از آغاز عملیات تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تایید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.

۲- کارفرما با توجه به روش پیش بینی شده در شرایط خصوصی پیمان برای تامین آب، برق، گاز و تلفن پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی برای گرفتن انشعابات و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق یا موارد مشابه برای استفاده موقت در دوران ساختمان، معرفی می نماید.

۳- پیمانکار موظف است عملیات تجهیز کارگاه را در مدت زمان تعیین شده برای تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه، در حد متعارف به انجام برساند. در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و پیمان درج شده باشد، پیمانکار ملزم به رعایت آن است.

۴- تعهدات کارفرما در زمینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در حدی که اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است، انجام می شود، تجهیز مازاد بر مبالغ یا موارد پیش بینی شده در پیمان که مورد نیاز انجام کار است، به هزینه پیمانکار می باشد و پرداخت اضافی از این بابت انجام نمی شود. چنانچه طبق شرایط عمومی پیمان مبلغ تغییر کند، مبلغ مقطوع تجهیز و برچیدن کارگاه تغییر نمی کند و هزینه تجهیز اضافی تنها برای قیمت جدید (موضوع تبصره بند یک دستور العمل تعیین قیمت جدید) قابل پرداخت است.

۵- هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، در صورت تامین هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه با توجه به مفاد بند چهار تا سقف مبلغ پیش بینی شده پرداخت می شود.

تبصره: در پیمان هایی که هزینه تجهیز و برچیدن آن ها به صورت یک قلم تعیین شده است، نیز هزینه یاد شده مطابق بند ۴- □ □ □ □ مبلغ پیش بینی شده پرداخت می □ □.

۶- پیمانکار موظف است به هزینه خود، ابنیه و ساختمان های کارگاه را که برای تجهیز کارگاه احداث می کند، در برابر حوادث اتفاقی بیمه کند.

□ □ □ □ □ □ □ □ ها و تجهیزات مربوط به تجهیز کارگاه که در زمین های تحویلی کارفرما احداث شده است، باید پس از انجام کار برچیده شوند. تجهیزات و مصالح بازیافتی تجهیز کارگاه (به استثنای تجهیز انجام شده توسط کار فرما متعلق به پیمانکار است. بجز ساختمان ها و قطعات پیش ساخته، چنانچه ساختمان ها و تاسیسات تجهیز کارگاه در زمین کار فرما ساخته شده باشد، مورد نیاز کار فرما باشد، بهای مصالح بازیافتی آن ها بر اساس نرخ متعارف روز و با توافق دو طرف و با پرداخت وجه آن به پیمانکار ساختمان ها و تاسیسات به کارفرما واگذار می □ □.

□ □ □ □ □ □ □ □

- در پیمان هایی که برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آن ها به روش یک قلم در اسناد و مدارک پیمان پیش بینی شده است هزینه هر یک از ردیف های تجهیز و برچیدن کارگاه، به تناسب پیشرفت عملیات مربوط به آن ها، محاسبه شده و در صورت وضعیت ها درج می □ □. تبصره: هزینه ردیف هایی که تامین آن ها به صورت خرید خدمت یا اجاره انجام میشود، چنانچه مربوط به بخشی از کار باشد، به تناسب پیشرفت آن بخش از کار محاسبه می شود و در صورتی که به کل کار مربوط شود، به تناسب پیشرفت عملیات موضوع پیمان، محاسبه و

پرداخت می □ □.

□ - □ - ۱ هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از احتساب تخفیف یا اضافه پیشنهادی پیمانکار، در صورت وضعیت‌ها منظور می □ □.

□ - □ - ۲ هزینه برچیدن کارگاه، پس از اتمام عملیات برچیدن کارگاه، در صورت وضعیت منظور و پرداخت می □ □.

□ - ۲ روش پرداخت هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آن‌ها، بصورت درصدی پیش‌بینی شده است برای کارهای مربوط به فهرست های بهای رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز :

۳۰ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از تجهیز کارگاه در حدی که برای شروع عملیات پیمان لازم است.

۶۰ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، به نسبت پیشرفت عملیات موضوع پیمان.

۱۰ درصد مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه، پس از برچیدن کارگاه.

قلم بوده لیکن در اسناد و مدارك پیمان نحوه پرداخت آن‌ها به روش يك هایی که برآورد هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه آن تبصره: در پیمان

□ □ □ □ بینی نشده باشد نیز مطابق این بند منظور می‌پیش

پیوست □- دستورالعمل تجهیز و برچیدن کارگاه					
□ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □	بهای واحد ریال	□ □ □ □ □ □	(بهای کل (ریال	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار پیمانکار	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز محل سکونت کارمندان و افراد متخصص پیمانکار	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز محل سکونت کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز ساختمان‌های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین غذای کارمندان، کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین ساختمان‌های پشتیبانی به انضمام هزینه تجهیز انبارهای سر پوشیده، آزمایشگاه پیمانکار و موارد مشابه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز انبار مواد منفجره	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین و تجهیز ساختمان‌های عمومی	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	محوطه سازی	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	احداث چاه آب عمیق یا نیمه عمیق	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین آب کارگاه و شبکه آبرسانی داخل کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین برق کارگاه و شبکه برق رسانی داخل کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین سیستم‌های مخابراتی داخل کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین سیستم گازرسانی داخل کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین سیستم سوخت رسانی کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین راههای دسترسی	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین راههای سرویس	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین راههای ارتباطی	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین ایاب و ذهاب کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین پی و سکو برای نصب ماشین آلات و تجهیزات سیستم تولید مصالح، سیستم تولید بتن، کارخانه آسفالت، مولدهای برق و مانند آنها	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	نصب ماشین آلات و تجهیزات و راه اندازی آنها، یا تامین آنها از راه خرید خدمت یا خرید مصالح	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	بارگیری، حمل و باراندازی ماشین آلات و تجهیزات به کارگاه و برعکس	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تهیه، نصب و برچیدن ورق‌های فلزی با ضخامت و استقامت مناسب برای تامین عبور افراد یا وسایل نقلیه شهری روی کانال‌های حفر □ □ □.	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	تامین آزمایشگاه و تارک خانه با تجهیزات مربوط و تجهیز کارگاه برای انجام آزمایش‌های پرتونگاری	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	حفظ یا انحراف موقت نهرهای زراعی موجود در محدوده کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	بیمه تجهیز کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	برچیدن کارگاه	□	□ □ □ □ □ □		

هزینه های بالاسری به طور کلی به هزینه بالاسری عمومی و هزینه بالاسری کار، به شرح زیر تفکیک می شود:

- ۱ - هزینه بالاسری عمومی.
این هزینه از نوع هزینه هایی است که نمی توان آنها را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:
۱-۱ هزینه دستمزد نیروی انسانی دفتر مرکزی، شامل نیروی انسانی مدیریت شرکت، دفتر فنی، امور اداری و مالی، تدارکات و خدمات.
۲-۱ هزینه بیمه های عمومی و حق بیمه کارکنان دفتر مرکزی (سهم کارفرما)، به انضمام هزینه بیمه بیکاری کارکنان دفتر مرکزی.
۳-۱ هزینه وسایل نقلیه دفتر مرکزی و هزینه های ایاب و ذهاب که توسط کارمندان یا مدیران، با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود.
۴-۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره محل دفتر مرکزی.
۵-۱ هزینه نگهداری دفتر مرکزی.
۶-۱ هزینه استهلاک وسایل دفتری دفتر مرکزی.
۷-۱ هزینه آب و برق، گاز و سوخت دفتر مرکزی.
۸-۱ هزینه مخابرات و پست دفتر مرکزی.
۹-۱ هزینه پذیرایی و آبدارخانه دفتر مرکزی.
۱۰-۱ هزینه لوازم التحریر و ملزومات دفتر مرکزی.
۱۱-۱ هزینه فتوکپی و چاپ نقشه در دفتر مرکزی.
۱۲-۱ هزینه تهیه اسناد، برای شرکت در مناقصه ها.
۱۳-۱ هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه ها.
۱۴-۱ هزینه های متفرقه، شامل هزینه های حقوقی و قضایی، نشریات، عضویت در مجامع، و مانند آنها.
۱۵-۱ هزینه عوارض شهرداری برای دفتر مرکزی.
۱۶-۱ هزینه سرمایه گذاری یا اجاره و هزینه های نگهداری و بهره برداری از انبار مرکزی.
۱۷-۱ هزینه دستگاه ها و تجهیزات رایانه ای دفتر مرکزی.
- ۲ - هزینه بالاسری کار.
این هزینه، از نوع هزینه هایی است که می توان آن را به کار مشخصی مربوط کرد، مانند هزینه های درج شده در زیر:
۱-۲ هزینه های سرمایه گذاری که شامل موارد زیر است:
۱-۱-۲ هزینه تنخواه در گردش پیمانکار، با توجه به وجوه پیش پرداخت که نزد پیمانکار است.
۲-۱-۲ هزینه ناشی از وجوه نقدی آن قسمت از حسن انجام کار که نزد کارفرماست.
۲-۲ هزینه ضمانت نامه ها، که شامل موارد زیر است:
۱-۲-۲ هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات.
۲-۲-۲ هزینه ضمانت نامه پیش پرداخت.
۲-۲-۲ هزینه ضمانت نامه وجوه حسن انجام کار.
۳-۲ هزینه مالیات.
۴-۲ هزینه صندوق کارآموزی.
۵-۲ سود پیمانکار.
۶-۲ هزینه های مستمر کارگاه، شامل موارد زیر است :
۱-۶-۲ هزینه دستمزد نیروی انسانی سرپرستی عمومی کارگاه، دفتر فنی، اداری، مالی و تدارکات، کمپ و کانتینر و خدمات و حفاظت و حراست.
همچنین، هزینه دستمزد سایر عوامل کارگاه که در قیمت ردیف های فهرست بها و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، منظور نشده است.
۲-۶-۲ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه قرار می گیرد.
۳-۶-۲ هزینه سفر مدیران و کارکنان دفتر مرکزی به کارگاه و سایر نقاط، برای کار مربوط.
۴-۶-۲ هزینه تهیه نسخه های اضافی اسناد و مدارک پیمان.
۵-۶-۲ هزینه غذای کارکنان و کارمندان پیمانکار .
۶-۶-۲ هزینه پذیرایی کارگاه.
۷-۶-۲ هزینه پست، مخابرات و ارتباطات، سفر مسئولان کارگاه و هزینه های متفرقه.
۸-۶-۲ هزینه تأمین وسیله ایاب و ذهاب کارگاه و وسیله نقلیه تدارکات کارگاه.
۹-۶-۲ هزینه فتوکپی، چاپ، لوازم التحریر و ملزومات.
۱۰-۶-۲ هزینه آزمایش های پیمانکار.
۷-۲ هزینه های تهیه مدارک فنی و تحویل کار.
۱-۷-۲ هزینه های تهیه عکس و فیلم.
۲-۷-۲ هزینه تهیه نقشه های کارگاهی (Shop Drawings).
۳-۷-۲ هزینه تهیه نقشه های چون ساخت (As Built Drawings).
۴-۷-۲ هزینه های برنامه ریزی و کنترل پروژه.
۵-۷-۲ هزینه نگهداری عملیات انجام شده تا زمان تحویل موقت.
۶-۷-۲ هزینه های مربوط به امور تحویل موقت و تحویل قطعی.

توضیح ۱. هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در تعمیرگاه ماشین آلات، جزو هزینه ساعتی ماشین آلات پیش بینی شده است و از این بابت هزینه ای در هزینه های بالاسری در نظر گرفته نشده است.

توضیح ۲. در طرح های عمرانی (تملك دارایی های سرمایه ای) چون هزینه های بیمه سهم کارفرما، بیمه بیکاری نیروی انسانی کارگاه، مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه های عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از □□□□ آن ها در هزینه های بالاسری، در نظر گرفته نشده است.

توضیح ۳. در طرح های غیر عمرانی (غیر سرمایه ای) چون هزینه های مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری (برای پیمان های مشمول)، توسط دستگاه های اجرایی ازمحل اعتبار طرح پرداخت می شود، هزینه ای از بابت آن ها در هزینه های بالاسری، در نظر گرفته نشده است.

ردی □	نام استان ها	نام شهرستان ها	ضریب منطقه ای
□	آذربایجان شرقی	تبریز-مراغه-مرند-شبهستر-اسکوه-آذرشهر-عجب شیر- □ □ □ □	1
		سایر شهرستان های استان آذربایجان شرقی	1/03
□	آذربایجان غربی	ارومیه-خوی □ □ □ □ □ - □ □ □ □ □	1/05 1/12
		سایر شهرستان های استان آذربایجان غربی	1/07
□	اردبیل	خلخال-گرمی-کوثر	1/03
		سایر شهرستان های استان اردبیل	□
□	اصفهان	سمیرم (دناکوه) - خورویا بانک	1/10
		سایر شهرستان های استان اصفهان	□
□	□ □ □ □	□ □ □ □ □ - □ □ □ □ □	1/05
		سایر شهرستان های استان البرز	□
□	ایلام	مهران و دهلران	1/18
		سایر شهرستان های استان ایلام	1/13
□	بوشهر	جزایر خارگ و فارسی دیر-جم-کنگان	1/20 1/10
		سایر شهرستان های استان بوشهر	1/04
□	تهران	فیروزکوه شمیرانات- دماوند	1/08 1/04
		سایر شهرستان های استان تهران	□
□	چهارمحال و بختیاری	کوهرنگ	1/13
		سایر شهرستان های استان چهار محال و بختیاری	1/06
□ □	خراسان جنوبی	نهبندان بیرجند	1/20 1/10
		سایر شهرستان های استان خراسان جنوبی	1/13
□ □	خراسان رضوی	□ □ □ □ - □ □ □ □	1/14
		بردسکن- تایباد- رشتخوار	1/10
		مشهد	□
		سایر شهرستان های استان خراسان رضوی	1/06
□ □	خراسان شمالی	□ □ □ □ □	1/06
		سایر شهرستان های استان خراسان شمالی	1/10
□ □	□ □ □ □ □	لالی-مسجدسلیمان- ایذه - باغ ملک اهواز- دزفول- اندیمشک- رامهرمز-شوش- شوشتر	1/06 □
		سایر شهرستان های استان خوزستان	1/03
□ □	□ □ □ □	□ □ □ □ □ - □ □ □ □ □	1/09
		□ □ □ □	1/04
		سایر شهرستان های استان زنجان	1/06
□ □	□ □ □ □ □	تمامی شهرهای استان سمنان	1/04
□ □	سیستان و بلوچستان	ایران شهر-سراوان-میرجاوه-هامون - هیرمند خاش-چاه بهار - زابل زاهدان	1/22 1/17 1/12
		سایر شهرستان های استان سیستان و بلوچستان	1/25

1/09	قیروکارزین-خنج-لامرد-مهر-لارستان - زرین دشت	۱۱	۱۱
۱	شیراز- آباده-مرودشت-کازرون-فسا		
1/04	سایر شهرستان های استان فارس		
1/10	۱۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/05	سایر شهرستان های استان قزوین		
1/06	۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱		
1/04	سایر شهرستان های استان قم	۱۱	۱۱
1/17	۱۱۱۱		
1/13	سقز -مریوان-سرو آباد		
1/10	سایر شهرستان های استان کردستان	۱۱	۱۱
1/13	کهنوج-منوجان		
1/08	جیرفت-عنبرآباد		
۱	۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/04	سایر شهرستان های استان کرمان		
1/15	ثلاث باباجانی-گیلان غرب-قصرشیرین		
1/09	سایر شهرستان های استان کرمانشاه	۱۱	۱۱
1/11	تمامی شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد		
1/12	مناطقى که در ارتفاعات بیش از ۵۰۰ متر واقع هستند		
1/12	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/06	سایر شهرستان های استان گلستان		
1/03	آستارا - طوالش - ماسال-سیاهکل- رودبار - املش		
۱	سایر شهرستان های استان گیلان	۱۱	۱۱
1/12	الیگودرز-پلدختر-دلفان		
1/08	سایر شهرستان های استان لرستان		
1/10	مناطقى که در ارتفاعات بیش از ۵۰۰ متر واقع هستند	۱۱	۱۱
1/06	۱۱۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱۱۱		
1/04	سایر شهرستان های استان مازندران		
۱	اراک-ساوه-محلات-دلیجان-زرنديه	۱۱	۱۱
1/03	سایر شهرستان های استان مرکزی		
1/20	جزیره ایوموسی		
1/15	جاسک و جزیره قشم	۱۱	۱۱
1/04	۱۱۱۱ ۱۱۱۱		
1/04	تمامی شهرستان های استان همدان		
1/08	۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱۱۱-۱۱۱۱۱	۱۱	۱۱
1/05	سایر شهرستان های استان یزد		

دستور العمل نحوه تعیین قیمت جدید

در پیمان هایی که برای تهیه برآورد هزینه اجرای آنا از این فهرست بها استفاده شده است، چنانچه در چهار چوب موضوع پیمان، اجرای کارهایی لازم شود که برای آنا مقدار در برآورد هزینه اجرای کار موجود نباشد برای تعیین واحد این نوع کار ها به شرح ذیل عمل خواهد شد

۱. در صورتی که در ردیف کارهای یاد شده (شرح و بهای واحد) در این فهرست بها (که برآورد هزینه اجرای کار با استفاده از آن تهیه شده است موجود باشد، از ردیف های موجود این فهرست بها به عنوان قیمت جدید استفاده خواهد شد. جمع مبلغ مربوط به این ردیف ها، نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

تبصره: چنانچه برای اجرای کارهای موضوع این بند، تجهیزات جدید و در نتیجه تجهیز کارگاه اضافی نسبت به تجهیز کارگاه پیش بینی شده در اسناد و مدارك پیمان نیاز باشد، در مورد اقلام اضافی تجهیز و هزینه آنها با کارگاه پیمان میبایست توافق شود و در صورت افزایش از این حد، مبلغ مورد توافق، پس از تایید معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قابل پرداخت خواهد بود.

۲. ردیفهایی که قیمت آن ها طبق بند يك تعیین می شود، مشابه ردیفهای این فهرست بها، مشمول اعمال تمام ضریب های مندرج در پیمان (مانند ضریب پیشنهادی پیمانکار و بر حسب مورد ضریب های مربوط) میردد.

۳. در تعیین قیمت جدید طبق این دستورالعمل باید حد تعیین شده برای تغییر مقادیر کار در شرایط عمومی پیمان رعایت شود.

نشریه شماره ۶۳.



shaghool.ir